APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	MS	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1 : 200	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
044 (0)20 30063900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
P.IVA 03136860164
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 | Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

COMPUTO ESTIMATIVO OPERE EDILI

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-A-PN0001

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.1 M1 - MEZZANINO** **1.1.1.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.1.1.1 MUR - MURATURE**							
1 / 8 NP_MUR_001	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-01					21,88		
	SOMMANO mq					21,88	96,87	2´119,52
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.1 M1 - MEZZANINO** **1.1.1.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.1.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
2 / 41 A20.01.013.a.02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-01 *(par.ug.=2*21,88)	43,76				43,76		
	SOMMANO mq					43,76	12,17	532,56
3 / 844 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					6,85 3,13		
	SOMMANO m					9,98	16,17	161,38
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.1 M1 - MEZZANINO** **1.1.1.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.1.1.3 POR - PORTE**							
4 / 878 CAM26_E18.010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta							
	A R I P O R T A R E							2´813,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2′813,46
	di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N06: POR-ADB-INT_Cieca-06	1,00		1,200	2,110	2,53		
	SOMMANO mq					2,53	374,34	947,08
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.2 GF - PIANO TERRA** **1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.2.1.1 MUR - MURATURE**							
5 / 187 NP_MUR_002	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-02					843,30		
	SOMMANO mq					843,30	86,88	73′265,90
6 / 249 NP_MUR_009	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, tipo Gyproc SA 210/150 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 150 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-10 - SA 210/150 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 45 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 8 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-10					127,59		
	SOMMANO mq					127,59	113,22	14′445,74
7 / 250 NP_MUR_010	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA+ 150/75 LA31 F, composta da: - n.3 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-11 - SA+ 150/75 LA31 F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 63 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 6 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-11					156,36		
	SOMMANO mq					156,36	143,46	22′431,41
8 / 251 NP_MUR_011	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 150 mm;							
	A R I P O R T A R E							113′903,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113´903,59
	Tipologia da abaco: MUR-INT-210mm - 12 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-210mm-12					65,04		
	SOMMANO mq					65,04	104,38	6´788,88
9 / 252 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					91,14 36,46		
	SOMMANO mq					127,60	83,62	10´669,91
10 / 253 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06 MUR-INT-CRG-150mm-06					22,69 97,25		
	SOMMANO mq					119,94	96,78	11´607,79
11 / 254 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-80mm-18					5,78		
	SOMMANO mq					5,78	89,93	519,80
12 / 255 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					22,00		
	SOMMANO mq					22,00	259,11	5´700,42
13 / 316 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante							
	A R I P O R T A R E							149´190,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							149´190,39
	compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					32,66		
	SOMMANO mq					32,66	70,06	2´288,16
14 / 326 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08					73,81 162,50		
	SOMMANO mq					236,31	120,66	28´513,16
15 / 343 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					162,50		
	SOMMANO mq					162,50	72,62	11´800,75
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.2 GF - PIANO TERRA** **1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.2.1.2 MAS - MASSETTI**							
16 / 374 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09					65,20		
	SOMMANO mq					65,20	42,82	2´791,86
17 / 377 A11.04.001.a	Isolamento termico sotto massetto di pavimentazione, in pannelli in vetro cellulare, completamente inorganici, con densità minima di 100Kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, stagni al vapore, con conduttività termica ΛD non superiore a 0,041 W/(m*K), compreso di posa in opera a secco su strato di sabbia stabilizzata e posa di foglio di polietilene di separazione dal massetto di pavimentazione: spessore 4 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09					65,20		
	SOMMANO mq					65,20	81,65	5´323,58
	A R I P O R T A R E							199´907,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199´907,90
18 / 382 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09 B03 B05 B04 B07					65,20 795,55 21,52 162,97 21,62		
	SOMMANO mq					1´066,86	5,45	5´814,39
19 / 383 A06.01.002.05.01.d	Calcestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Esclusa la rete elettrosaldata e l'uso della pompa. Per superfici non inferiori a 300 mq. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mmq Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09	65,20			0,093	6,06		
	SOMMANO mc					6,06	294,09	1´782,19
20 / 388 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09 (Ø6 mm - maglia 20×20 cm - peso 2,22 kg/m²) *(H/peso=10*(36/162))	65,20			2,222	144,87		
	SOMMANO kg					144,87	2,79	404,19
21 / 389 NP_MAS_000	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B03 B05 B04 B07					795,55 21,52 162,97 21,62		
	SOMMANO mq					1´001,66	73,88	74´002,64
22 / 391 TOS26_01.E05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO							
	A R I P O R T A R E							281´911,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							281´911,31
	Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B03 B07 B10 B11					 795,55 21,62 33,48 5,05		
	SOMMANO m²					855,70	18,48	15´813,34
23 / 394 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B10 B11					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							308´060,90
	non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B10 *(par.ug.=1,00*33,48)	33,48				33,48		
	B11 *(par.ug.=1*5,05)	5,05				5,05		
	SOMMANO mq					38,53	28,80	1´109,66
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.2 GF - PIANO TERRA** **1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.2.1.3 PAV - PAVIMENTI**							
27 / 484 A14.01.018.d .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A07					17,15		
	A08					19,30		
	A11					28,51		
	SOMMANO mq					64,96	93,29	6´060,12
28 / 501 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A09					87,25		
	SOMMANO mq					87,25	42,82	3´736,05
29 / 502 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); -							
	A R I P O R T A R E							318´966,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							318´966,73
	reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					87,25		
	SOMMANO mq					87,25	58,37	5´092,78
30 / 535 A14.01.023.g	Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata liscia, posti in opera su adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: di Rovere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A04					159,99		
	SOMMANO mq					159,99	148,44	23´748,92
31 / 538 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					614,97		
	SOMMANO mq					614,97	115,01	70´727,70
32 / 596 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,53		
	SOMMANO mq					4,53	76,87	348,22
33 / 613 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A13 A14 - rivestimento scale					65,47 63,94		
	SOMMANO mq					129,41	39,58	5´122,05
	A R I P O R T A R E							424´006,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							424´006,40
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.2 GF - PIANO TERRA** **1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
34 / 632 CAM26_E17 .040.010.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-MTL					63,00		
	SOMMANO mq					63,00	49,36	3´109,68
35 / 636 NP_SOF_00 1	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					215,40		
	SOMMANO mq					215,40	59,26	12´764,60
36 / 651 NP_SOF_00 2	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					26,40 32,16		
	SOMMANO mq					58,56	62,24	3´644,77
37 / 668 NP_SOF_00 3	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-LGN_01					360,61		
	SOMMANO mq					360,61	130,06	46´900,94
38 / 861 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.2 GF - PIANO TERRA**							
	A R I P O R T A R E							494´111,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							494´111,89
	1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA **1.1.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
39 / 188 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*843,30)	1686,60				1´686,60		
	MUR-INT-10 *(par.ug.=2*127,59)	255,18				255,18		
	MUR-INT-11 *(par.ug.=2*156,36)	312,72				312,72		
	MUR-INT-210mm-12 *(par.ug.=2*65,04)	130,08				130,08		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*91,14)	182,28				182,28		
	(par.ug.=2*36,46)	72,92				72,92		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*22,69)	45,38				45,38		
	(par.ug.=2*97,25)	194,50				194,50		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*5,78)	11,56				11,56		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*32,66)	65,32				65,32		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*73,81)	147,62				147,62		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*162,50)	325,00				325,00		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					215,40		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					26,40		
						32,16		
	FNT-RIV-CRG-01					107,34		
	FNT-RIV-CRG-75mm-02					168,15		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					36,31		
						90,10		
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					68,35		
	SOMMANO mq					4´173,37	12,17	50´789,91
40 / 685 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG-01					107,34		
	FNT-RIV-CRG-75mm-02					168,15		
	SOMMANO mq					275,49	68,83	18´961,98
41 / 704 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					36,31		
						90,10		
	SOMMANO mq					126,41	72,62	9´179,89
42 / 720 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							573´043,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							573´043,67
	FNT-RIV-LGN-06					101,17		
	SOMMANO mq					101,17	77,02	7´792,11
43 / 736 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CER-07					20,86		
	FNT-RIV-CER_16mm-11					30,49		
	FNT-RIV-CER_78mm-12					188,61		
	SOMMANO m²					239,96	70,88	17´008,36
44 / 780 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/ m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					68,35		
	SOMMANO mq					68,35	80,09	5´474,15
45 / 796 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/ m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CER_78mm-12					188,61		
	SOMMANO mq					188,61	57,19	10´786,61
46 / 812 11.03.0030.0 02	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-MTL_78mm-13					23,78		
	SOMMANO mq					23,78	88,00	2´092,64
47 / 828 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
	A R I P O R T A R E							617´237,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							617′237,18
48 / 845 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					20,87 447,72		
	SOMMANO m					468,59	16,17	7′577,10
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.2 GF - PIANO TERRA** **1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.2.1.6 FAC - FACCIATA**							
49 / 44 NP_FAC_003	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi al piano terra con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,93 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest - Trasparente Prospetto blocco centrale - Trasparente Prospetto nord - Trasparente Prospetto nord - Trasparente Prospetto nord - Opaco Prospetto nord - Opaco Prospetto est - Trasparente Prospetto nord - Trasparente Prospetto nord - Trasparente - Laterale asilo Prospetto nord - Trasparente Prospetto nord - Opaco - Laterale asilo					104,23 480,38 55,00 115,00 42,40 41,59 102,76 215,94 34,74 48,70 36,89		
	SOMMANO mq					1′277,63	899,39	1′149′087,65
50 / 131 NP_FAC_013	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F02/A F02/A out F12/B F03/A					4,00 1,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	7′590,00	68′310,00
51 / 905 CAM26_E17.040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con							
	A R I P O R T A R E							1′842′211,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´842´211,93
	lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F09 - soffitto prospetto ovest					85,38		
	SOMMANO mq					85,38	54,32	4´637,84
52 / 1140 A14.02.006.b .01	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: pietra: travertino chiaro Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Rivestimento in travertino					67,70		
	SOMMANO mq					67,70	122,73	8´308,82
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.2 GF - PIANO TERRA** **1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.2.1.7 RIN - RINGHIERE**							
53 / 1045 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Corrimano ringhiere	3,00	30,39		7,000	638,19		
	SOMMANO kg					638,19	8,58	5´475,67
54 / 1061 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Balaustra	3,00	11,67	1,100	25,000	962,78		
	SOMMANO kg					962,78	12,56	12´092,52
55 / 1077 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Corrimano *(larg.=3,1416*0,04) Balaustra	3,00 3,00	30,39 11,67	0,126	 1,100	11,49 38,51		
	SOMMANO mq					50,00	8,84	442,00
56 / 1078 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Corrimano *(larg.=3,1416*0,04) Balaustra	3,00 3,00	30,39 11,67	0,126	 1,100	11,49 38,51		
	SOMMANO mq					50,00	18,34	917,00
	A R I P O R T A R E							1´874´085,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´874´085,78
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.2 GF - PIANO TERRA** **1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.2.1.8 POR - PORTE**							
57 / 877 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N06: POR-ADB-INT_Cieca-06	7,00		1,200	2,110	17,72		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	6,00		0,800	2,200	10,56		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	10,00		0,900	2,200	19,80		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					65,72	374,34	24´601,62
58 / 978 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	5,00		0,900	2,200	9,90		
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	4,00		1,500	2,150	12,90		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	4,00		1,000	2,100	8,40		
	SOMMANO mq					31,20	2´583,87	80´616,74
59 / 983 NP_POR_00 1	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	1,00		0,900	2,200	1,98		
	SOMMANO mq					1,98	1´997,06	3´954,18
60 / 1006 CAM26_E18 .010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare,							
	A R I P O R T A R E							1´983´258,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´983´258,32
	staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
61 / 1023 CAM26_E18 .075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09					4,00		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					4,00		
	SOMMANO cad					8,00	317,91	2´543,28
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.3 01 - PIANO 1** **1.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.3.1.1 MUR - MURATURE**							
62 / 1 NP_MUR_001	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01					59,80		
	SOMMANO mq					59,80	96,87	5´792,83
63 / 189 NP_MUR_002	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-02					420,31		
	SOMMANO mq					420,31	86,88	36´516,53
64 / 205 NP_MUR_003	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO							
	A R I P O R T A R E							2´028´876,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´028´876,23
	13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-03					42,17		
	SOMMANO mq					42,17	113,53	4´787,56
65 / 206 NP_MUR_004	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 LA31 F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-04 - SA 125/75 LA31F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 60 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-04					3,30		
	SOMMANO mq					3,30	118,59	391,35
66 / 207 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					58,30 47,14		
	SOMMANO mq					105,44	83,62	8´816,89
67 / 208 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06 MUR-INT-CRG-150mm-06					102,80 97,43		
	SOMMANO mq					200,23	96,78	19´378,26
68 / 209 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm;							
	A R I P O R T A R E							2´062´250,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´062´250,29
	Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-80mm-18					96,56		
	SOMMANO mq					96,56	89,93	8´683,64
69 / 212 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					295,32		
	SOMMANO mq					295,32	259,11	76´520,37
70 / 213 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14					105,67		
	SOMMANO mq					105,67	289,52	30´593,58
71 / 308 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					21,11		
	SOMMANO mq					21,11	70,06	1´478,97
72 / 327 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08 MUR-INT-MRT-350mm-09					75,08 73,83 9,00		
	SOMMANO mq					157,91	120,66	19´053,42
73 / 344 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08.							
	A R I P O R T A R E							2´198´580,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´198´580,27
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					73,83		
	SOMMANO mq					73,83	72,62	5´361,53
74 / 360 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					9,00		
	SOMMANO mq					9,00	145,26	1´307,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.3 01 - PIANO 1** **1.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.3.1.2 MAS - MASSETTI**							
75 / 396 CAM26_E10.030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					1´336,77		
	SOMMANO mq					1´336,77	28,64	38´285,09
76 / 397 CAM26_E10.030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					30,70		
	SOMMANO mq					30,70	46,98	1´442,29
77 / 398 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01					30,70 1´336,77		
	SOMMANO mq					1´367,47	5,45	7´452,71
78 / 399 TOS26_01.E05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà							
	A R I P O R T A R E							2´252´429,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´252´429,23
	Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01 B12 B13					30,70 1´336,77 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					1´406,27	18,48	25´987,87
79 / 400 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme: - decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300.							
	A R I P O R T A R E							2´278´417,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´278´417,10
	Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B02 *(par.ug.=10*30,70)	307,00				307,00		
	B12 *(par.ug.=1*33,75)	33,75				33,75		
	B13 *(par.ug.=1*5,05)	5,05				5,05		
	SOMMANO m²					345,80	103,86	35´914,79
80 / 554 CAM26_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					38,80	28,80	1´117,44
81 / 568 A06.01.001.0 3.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B12	33,75			0,130	4,39		
	B13	5,05			0,125	0,63		
	B07	29,78			0,130	3,87		
	SOMMANO mc					8,89	332,08	2´952,19
82 / 570 CAM26_E10 .020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.3 01 - PIANO 1** **1.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.3.1.3 PAV - PAVIMENTI**							
83 / 472	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste							
	A R I P O R T A R E							2´318´699,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´318´699,77
A14.01.018.d .01	in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A07 A11					29,78 28,35		
	SOMMANO mq					58,13	93,29	5´422,95
84 / 503 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					31,47		
	SOMMANO mq					31,47	42,82	1´347,55
85 / 504 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					31,47		
	SOMMANO mq					31,47	58,37	1´836,90
86 / 539 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro							
	A R I P O R T A R E							2´327´307,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´327´307,17
	della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					1´268,96		
	SOMMANO mq					1´268,96	115,01	145´943,09
87 / 597 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
88 / 615 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A14 A14 - rivestimento scale					43,29 41,47		
	SOMMANO mq					84,76	39,58	3´354,80
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.3 01 - PIANO 1** **1.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
89 / 637 NP_SOF_00 1	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					16,94		
	SOMMANO mq					16,94	59,26	1´003,86
90 / 652 NP_SOF_00 2	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,64 32,17		
	SOMMANO mq					45,81	62,24	2´851,21
91 / 669 NP_SOF_00 3	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno;							
	A R I P O R T A R E							2´480´791,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´480´791,44
	- struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-LGN_01					280,80		
	SOMMANO mq					280,80	130,06	36´520,85
92 / 862 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.3 01 - PIANO 1** **1.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
93 / 15 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA160		43,36		0,800	34,69		
	HEA360		30,00		1,620	48,60		
	HEA500		28,71		1,900	54,55		
	IPE240		213,64		0,840	179,46		
	IPE270		77,08		0,950	73,23		
	IPE400		15,22		1,380	21,00		
	IPE450		100,32		1,470	147,47		
	Piastrame 5% *(par.ug.=559*0,1)	55,90				55,90		
	SOMMANO mq					614,90	35,10	21´582,99
94 / 42 A20.01.013.a.02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01 *(par.ug.=2*59,80)	119,60				119,60		
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*420,31)	840,62				840,62		
	MUR-INT-03 *(par.ug.=2*42,17)	84,34				84,34		
	MUR-INT-04 *(par.ug.=2*3,30)	6,60				6,60		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*58,30)	116,60				116,60		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*102,80)	205,60				205,60		
	(par.ug.=2*97,43)	194,86				194,86		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*96,56)	193,12				193,12		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*21,11)	42,22				42,22		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*75,08)	150,16				150,16		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*73,83)	147,66				147,66		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*9,00)	18,00				18,00		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					16,94		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,64		
						32,17		
	FNT-RIV-CRG-01					143,57		
	FNT-RIV-CRG-75mm-02					148,11		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					40,35		
						27,35		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					53,69		
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,74		
	A R I P O R T A R E					2´695,22		2´542´580,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2′695,22		2′542′580,78
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					2′754,30	12,17	33′519,83
95 / 684 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG-01 FNT-RIV-CRG-75mm-02					 143,57 148,11		
	SOMMANO mq					291,68	68,83	20′076,33
96 / 705 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_75mm-04					 40,35 27,35		
	SOMMANO mq					67,70	72,62	4′916,37
97 / 721 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN-06					 147,09		
	SOMMANO mq					147,09	77,02	11′328,87
98 / 737 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER-07 FNT-RIV-CER_16mm-11 FNT-RIV-CER_78mm-12					 36,25 30,49 175,39		
	SOMMANO m²					242,13	70,88	17′162,17
99 / 752 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha:							
	A R I P O R T A R E							2′629′584,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´629´584,35
	RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					53,69		
	SOMMANO mq					53,69	106,84	5´736,24
100 / 766 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,74		
	SOMMANO mq					5,74	74,12	425,45
101 / 781 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					59,08	80,09	4´731,72
102 / 797 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER_78mm-12					175,39		
	SOMMANO mq					175,39	57,19	10´030,55
103 / 813 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					14,03		
	SOMMANO mq					14,03	88,00	1´234,64
104 / 829 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	A R I P O R T A R E					13,19		2´651´742,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,19		2´651´742,95
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
105 / 846 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Battiscopa					45,35		
	Battiscopa					369,59		
	SOMMANO m					414,94	16,17	6´709,58
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.3 01 - PIANO 1** **1.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.3.1.6 FAC - FACCIATA**							
106 / 47 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto ovest		17,90		5,540	99,17		
	Prospetto nord		95,73		5,540	530,34		
	Prospetto est		17,90		5,540	99,17		
	Prospetto sud (porzione esterna)		23,35		5,540	129,36		
	SOMMANO mq					858,04	987,94	847´692,04
107 / 48 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto sud verso corte centrale		72,35		5,540	400,82		
	SOMMANO mq					400,82	899,39	360´493,50
108 / 52 CAM26_E11.040.030.I	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Profilo sagomato in aggetto tra PT e P1 *(lung.=18,40+96,77+18,36)		133,53	1,650		220,32		
	A R I P O R T A R E					220,32		3´867´677,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					220,32		3´867´677,71
	SOMMANO mq					220,32	82,40	18´154,37
109 / 55 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene verticali esterne tra cellule	45,00			5,250	236,25		
	SOMMANO m					236,25	234,03	55´289,59
110 / 134 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso passerella					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´111,25	4´111,25
111 / 136 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetti esterni Prospetti esterni fronte atrio					35,00 13,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	1´897,50	91´080,00
112 / 1042 NP_FAC_014	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Facciata Atrio		95,14 95,14		1,030 1,360	97,99 129,39		
	SOMMANO mq					227,38	171,42	38´977,48
113 / 1128 NP_FAC_015	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Rivestimento in gres fine porcellanato - pannelli facciata Rivestimento in gres fine porcellanato - pannello d'angolo	43,00 1,00	1,26 1,88		5,150 5,150	279,03 9,68		
	SOMMANO mq					288,71	177,75	51´318,20
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.3 01 - PIANO 1** **1.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.3.1.7 RIN - RINGHIERE**							
114 / 1046 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm							
	A R I P O R T A R E							4´126´608,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´126´608,60
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano ringhiere	3,00	12,69		7,000	266,49		
	SOMMANO kg					266,49	8,58	2´286,48
115 / 1062 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	7,71	1,100	25,000	636,08		
	SOMMANO kg					636,08	12,56	7´989,16
116 / 1079 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	8,84	267,32
117 / 1080 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	18,34	554,60
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.3 01 - PIANO 1							
	1.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.1.3.1.8 POR - PORTE							
118 / 881 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	5,00		0,800	2,200	8,80		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	4,00		0,900	2,200	7,92		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	1,00		0,800	2,200	1,76		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					36,12	374,34	13´521,16
119 / 957 NP_POR_00	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							4´151´227,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´151´227,32
3	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	320,79	320,79
120 / 973 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	2,00		0,900	2,200	3,96		
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,150	19,35		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	5,00		1,000	2,100	10,50		
	SOMMANO mq					33,81	2´583,87	87´360,64
121 / 984 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	22,00		0,900	2,200	43,56		
	SOMMANO mq					43,56	1´997,06	86´991,93
122 / 1007 CAM26_E18 .010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
123 / 1024 CAM26_E18 .075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09					6,00		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					5,00		
	SOMMANO cad					11,00	317,91	3´497,01
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD**							
	A R I P O R T A R E							4´330´162,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´330´162,96
	1.1.4 02 - PIANO 2 **1.1.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.4.1.1 MUR - MURATURE**							
124 / 2 NP_MUR_001	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-01					59,90		
	SOMMANO mq					59,90	96,87	5´802,51
125 / 190 NP_MUR_002	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-02					606,63		
	SOMMANO mq					606,63	86,88	52´704,01
126 / 210 NP_MUR_003	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-03					150,38		
	SOMMANO mq					150,38	113,53	17´072,64
127 / 211 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					54,54 47,14		
	A R I P O R T A R E					101,68		4´405´742,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					101,68		4´405´742,12
	SOMMANO mq					101,68	83,62	8´502,48
128 / 214 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06 MUR-INT-CRG-150mm-06					102,75 97,43		
	SOMMANO mq					200,18	96,78	19´373,42
129 / 215 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-80mm-18					118,30		
	SOMMANO mq					118,30	89,93	10´638,72
130 / 216 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					218,90		
	SOMMANO mq					218,90	259,11	56´719,18
131 / 217 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14					194,09		
	SOMMANO mq					194,09	289,52	56´192,94
132 / 309 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					21,02		
	A R I P O R T A R E					21,02		4´557´168,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,02		4´557´168,86
	SOMMANO mq					21,02	70,06	1´472,66
133 / 328 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08 MUR-INT-MRT-350mm-09					 75,08 73,83 9,00		
	SOMMANO mq					157,91	120,66	19´053,42
134 / 345 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					 73,83		
	SOMMANO mq					73,83	72,62	5´361,53
135 / 361 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					 9,00		
	SOMMANO mq					9,00	145,26	1´307,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.4 02 - PIANO 2** **1.1.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.4.1.2 MAS - MASSETTI**							
136 / 401 CAM26_E10.030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					 1´313,27		
	SOMMANO mq					1´313,27	28,64	37´612,05
137 / 402 CAM26_E10.030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK							
	A R I P O R T A R E							4´621´975,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´621´975,86
	applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					33,75		
	SOMMANO mq					33,75	46,98	1´585,58
138 / 403 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01					33,75 1´313,27		
	SOMMANO mq					1´347,02	5,45	7´341,26
139 / 404 TOS26_01.E 05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01 B12 B13					33,75 1´313,27 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					1´385,82	18,48	25´609,95
140 / 405 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 *(par.ug.=10*33,75) B12 *(par.ug.=1*33,75) B13 *(par.ug.=1*5,05)	337,50 33,75 5,05				337,50 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					376,30	2,70	1´016,01
	A R I P O R T A R E							4´657´528,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´657´528,66
141 / 555 CAM26_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					38,80	28,80	1´117,44
142 / 569 A06.01.001.03.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B12	33,75			0,130	4,39		
	B13	5,05			0,125	0,63		
	B07	33,36			0,130	4,34		
	SOMMANO mc					9,36	332,08	3´108,27
143 / 571 CAM26_E10 .020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.4 02 - PIANO 2** **1.1.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.4.1.3 PAV - PAVIMENTI**							
144 / 473 A14.01.018.d .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A07					33,36		
	A11					28,35		
	SOMMANO mq					61,71	93,29	5´756,93
145 / 505 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m,							
	A RIPORTARE							4´667´809,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´667´809,55
	aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					34,50		
	SOMMANO mq					34,50	42,82	1´477,29
146 / 506 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					34,50		
	SOMMANO mq					34,50	58,37	2´013,77
147 / 540 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					1´231,99		
	SOMMANO mq					1´231,99	115,01	141´691,17
148 / 598 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti							
	A R I P O R T A R E							4´812´991,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´812´991,78
	(massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
149 / 616 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A14 A14 - rivestimento scale					42,57 41,47		
	SOMMANO mq					84,04	39,58	3´326,30
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.4 02 - PIANO 2** **1.1.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.4.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
150 / 638 NP_SOF_00 1	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					16,63		
	SOMMANO mq					16,63	59,26	985,49
151 / 653 NP_SOF_00 2	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,65 32,17		
	SOMMANO mq					45,82	62,24	2´851,84
152 / 670 NP_SOF_00 3	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-LGN_01					340,66		
	SOMMANO mq					340,66	130,06	44´306,24
153 / 863 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Botole d'ispezione					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		4´864´792,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		4´864´792,96
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.4 02 - PIANO 2							
	1.1.4.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.1.4.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI							
154 / 17 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA160		45,66		0,800	36,53		
	HEA340		30,00		1,620	48,60		
	HEA500		27,65		1,900	52,54		
	IPE240		215,03		0,840	180,63		
	IPE270		76,79		0,950	72,95		
	IPE300		15,22		1,320	20,09		
	IPE450		86,12		1,470	126,60		
	Piastrame 5% *(par.ug.=537*0,05)	26,85				26,85		
	SOMMANO mq					564,79	35,10	19´824,13
155 / 43 A20.01.013.a.02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01 *(par.ug.=2*59,90)	119,80				119,80		
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*606,63)	1213,26				1´213,26		
	MUR-INT-03 *(par.ug.=2*150,38)	300,76				300,76		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*54,54)	109,08				109,08		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*102,75)	205,50				205,50		
	(par.ug.=2*97,43)	194,86				194,86		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*118,30)	236,60				236,60		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*21,02)	42,04				42,04		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*75,08)	150,16				150,16		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*73,83)	147,66				147,66		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*9,00)	18,00				18,00		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					16,63		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,65		
						32,17		
	FNT-RIV-CRG-01					164,46		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					120,79		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					40,15		
						27,35		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					54,14		
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,74		
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					3´366,16	12,17	40´966,17
156 / 686 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm;							
	Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG-01					164,46		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					120,79		
	A R I P O R T A R E					285,25		4´929´268,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					285,25		4´929´268,76
	SOMMANO mq					285,25	68,83	19´633,76
157 / 706 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_75mm-04					40,15 27,35		
	SOMMANO mq					67,50	72,62	4´901,85
158 / 722 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN-06					171,43		
	SOMMANO mq					171,43	77,02	13´203,54
159 / 738 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER-07 FNT-RIV-CER_16mm-11 FNT-RIV-CER_78mm-12					41,30 30,49 200,59		
	SOMMANO m²					272,38	70,88	19´306,29
160 / 753 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					54,14		
	SOMMANO mq					54,14	106,84	5´784,32
161 / 767 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							4´992´098,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´992´098,52
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,74		
	SOMMANO mq					5,74	74,12	425,45
162 / 782 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					59,08	80,09	4´731,72
163 / 798 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER_78mm-12					200,59		
	SOMMANO mq					200,59	57,19	11´471,74
164 / 814 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					14,03		
	SOMMANO mq					14,03	88,00	1´234,64
165 / 830 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
166 / 847 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					45,83 528,21		
	SOMMANO m					574,04	16,17	9´282,23
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD**							
	A R I P O R T A R E							5´020´283,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´020´283,94
	1.1.4 02 - PIANO 2 **1.1.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.4.1.6 FAC - FACCIATA**							
167 / 58 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto ovest		17,90		4,200	75,18		
	Prospetto nord		95,73		4,200	402,07		
	Detrazione loggia	-1,00	7,40		3,150	-23,31		
	Prospetto est		17,90		4,200	75,18		
	Prospetto sud (porzione esterna)		23,35		4,200	98,07		
	Sommano positivi mq					650,50		
	Sommano negativi mq					-23,31		
	SOMMANO mq					627,19	987,94	619´626,09
168 / 59 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto sud verso corte centrale		72,35		4,200	303,87		
	SOMMANO mq					303,87	899,39	273´297,64
169 / 60 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Lesene verticali esterne tra cellule	45,00			4,200	189,00		
	SOMMANO m					189,00	234,03	44´231,67
170 / 61 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	(lung.=18,2+96,35+18,2)		132,75			132,75		
	SOMMANO m					132,75	265,65	35´265,04
171 / 69 NP_FAC_004	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il							
	A R I P O R T A R E							5´992´704,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´992´704,38
	tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Chiusura loggia					33,47 8,86 8,86		
	SOMMANO mq					51,19	810,84	41´506,90
172 / 138 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso passerella					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´111,25	4´111,25
173 / 139 NP_FAC_012	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso loggia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´807,00	4´807,00
174 / 140 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetti esterni Prospetti esterni fronte atrio					32,00 13,00		
	SOMMANO cadauno					45,00	1´897,50	85´387,50
175 / 910 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO							
	A R I P O R T A R E							6´128´517,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´128´517,03
	Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme: - decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato nord					19,71		
	SOMMANO m²					19,71	103,86	2´047,08
176 / 911 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato nord					19,71		
	SOMMANO mq					19,71	29,19	575,33
177 / 912 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato nord					19,71		
	A R I P O R T A R E					19,71		6´131´139,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,71		6´131´139,44
	SOMMANO mq					19,71	122,07	2´406,00
178 / 913 CAM26_E17 .040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	F09 - soffitto loggia lato nord					19,30		
	F09 - soffitto balcone atrio					21,04		
	SOMMANO mq					40,34	54,32	2´191,27
179 / 1113 NP_FAC_01 4	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Facciata Atrio *(lung.=95,14-9,12)		86,02		1,030	88,60		
	SOMMANO mq					88,60	171,42	15´187,81
180 / 1129 NP_FAC_01 5	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannelli facciata	41,00	1,26		4,100	211,81		
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannello d'angolo	1,00	1,88		4,100	7,71		
	SOMMANO mq					219,52	177,75	39´019,68
181 / 1157 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da:							
	- Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio.							
	- Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Parapetto loggia lato esterno	2,00	2,80			5,60		
		1,00	1,45			1,45		
	SOMMANO m					7,05	716,93	5´054,36
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.4 02 - PIANO 2							
	1.1.4.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.1.4.1.7 RIN - RINGHIERE							
182 / 1047 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano ringhiere	3,00	12,69		7,000	266,49		
	SOMMANO kg					266,49	8,58	2´286,48
183 / 1063	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali							
	A R I P O R T A R E							6´197´285,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´197´285,04
A17.02.001.d	ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	7,71	1,100	25,000	636,08		
	SOMMANO kg					636,08	12,56	7´989,16
184 / 1081 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	8,84	267,32
185 / 1082 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	18,34	554,60
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.4 02 - PIANO 2							
	1.1.4.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.1.4.1.8 POR - PORTE							
186 / 882 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	9,00		0,800	2,200	15,84		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	5,00		0,900	2,200	9,90		
	N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	1,00		0,800	2,200	1,76		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					45,14	374,34	16´897,71
187 / 958 NP_POR_003	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	320,79	320,79
188 / 974 CAM26_E18	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata							
	A R I P O R T A R E							6´223´314,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´223´314,62
.065.030.M	REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	6,00		0,900	2,200	11,88		
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,150	19,35		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	5,00		1,000	2,100	10,50		
	SOMMANO mq					41,73	2´583,87	107´824,90
189 / 985 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata							
	Tipologia da abaco: N01							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	27,00		0,900	2,200	53,46		
	SOMMANO mq					53,46	1´997,06	106´762,83
190 / 1008 CAM26_E18.010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
191 / 1025 CAM26_E18.075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09					6,00		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					5,00		
	SOMMANO cad					11,00	317,91	3´497,01
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.5 03 - PIANO 3							
	1.1.5.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.1.5.1.1 MUR - MURATURE							
192 / 3 NP_MUR_001	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13;							
	A R I P O R T A R E							6´442´164,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´442´164,63
	- Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-01					59,90		
	SOMMANO mq					59,90	96,87	5´802,51
193 / 191 NP_MUR_002	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-02					494,69		
	SOMMANO mq					494,69	86,88	42´978,67
194 / 218 NP_MUR_003	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-03					101,05		
	SOMMANO mq					101,05	113,53	11´472,21
195 / 219 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					39,37 47,14		
	SOMMANO mq					86,51	83,62	7´233,97
196 / 220 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY;							
	A R I P O R T A R E							6´509´651,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´509´651,99
	- n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06 MUR-INT-CRG-150mm-06					118,39 97,43		
	SOMMANO mq					215,82	96,78	20´887,06
197 / 221 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-80mm-18					85,47		
	SOMMANO mq					85,47	89,93	7´686,32
198 / 222 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					229,99		
	SOMMANO mq					229,99	259,11	59´592,71
199 / 223 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14					91,06		
	SOMMANO mq					91,06	289,52	26´363,69
200 / 310 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					21,11		
	SOMMANO mq					21,11	70,06	1´478,97
201 / 329 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB,							
	A R I P O R T A R E							6´625´660,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´625´660,74
	resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08 MUR-INT-MRT-350mm-09					75,08 73,83 9,00		
	SOMMANO mq					157,91	120,66	19´053,42
202 / 346 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					73,83		
	SOMMANO mq					73,83	72,62	5´361,53
203 / 362 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					9,00		
	SOMMANO mq					9,00	145,26	1´307,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.5 03 - PIANO 3** **1.1.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.5.1.2 MAS - MASSETTI**							
204 / 406 CAM26_E10.030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					1´224,71		
	SOMMANO mq					1´224,71	28,64	35´075,69
205 / 407 CAM26_E10.030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					28,22		
	SOMMANO mq					28,22	46,98	1´325,78
	A R I P O R T A R E							6´687´784,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´687´784,50
206 / 408 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B02					28,22		
	B01					1´224,71		
	SOMMANO mq					1´252,93	5,45	6´828,47
207 / 409 TOS26_01.E 05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B02					28,22		
	B01					1´224,71		
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	SOMMANO m²					1´291,73	18,48	23´871,17
208 / 410 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B02 *(par.ug.=10*28,22)	282,20				282,20		
	B12 *(par.ug.=1*33,75)	33,75				33,75		
	B13 *(par.ug.=1*5,05)	5,05				5,05		
	SOMMANO m²					321,00	2,70	866,70
209 / 474 A06.01.001.0 3.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc							
	A R I P O R T A R E							6´719´350,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´719´350,84
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B07	26,67			0,130	3,47		
	B12	33,75			0,130	4,39		
	B13	5,05			0,125	0,63		
	SOMMANO mc					8,49	332,08	2´819,36
210 / 556 CAM26_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					38,80	28,80	1´117,44
211 / 572 CAM26_E10 .020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.5 03 - PIANO 3							
	1.1.5.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.1.5.1.3 PAV - PAVIMENTI							
212 / 475 A14.01.018.d .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A07					26,67		
	A11					28,35		
	SOMMANO mq					55,02	93,29	5´132,82
213 / 507 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A09					35,44		
	A R I P O R T A R E					35,44		6´728´718,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,44		6´728´718,71
	SOMMANO mq					35,44	42,82	1´517,54
214 / 508 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione “tono su tono” o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all’abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l’impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					35,44		
	SOMMANO mq					35,44	58,37	2´068,63
215 / 541 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l’incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					1´152,39		
	SOMMANO mq					1´152,39	115,01	132´536,37
216 / 599 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
	A R I P O R T A R E							6´865´172,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´865´172,56
217 / 617 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A14 A14 - rivestimento scale					42,57 41,47		
	SOMMANO mq					84,04	39,58	3´326,30
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.5 03 - PIANO 3** **1.1.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.5.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
218 / 639 NP_SOF_001	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					16,71		
	SOMMANO mq					16,71	59,26	990,23
219 / 654 NP_SOF_002	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,55 32,17		
	SOMMANO mq					45,72	62,24	2´845,61
220 / 671 NP_SOF_003	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-LGN_01					311,22		
	SOMMANO mq					311,22	130,06	40´477,27
221 / 864 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.5 03 - PIANO 3** **1.1.5.1 ARC - ARCHITETTURA**							
	A RIPORTARE							6´916´497,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´916´497,47
	1.1.5.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI							
222 / 18 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA160		46,63		0,800	37,30		
	HEA340		45,00		1,620	72,90		
	HEA500		27,50		1,900	52,25		
	IPE240		278,43		0,840	233,88		
	IPE270		76,90		0,950	73,06		
	IPE300		15,09		1,320	19,92		
	IPE450		129,20		1,470	189,92		
	H240		81,83		1,200	98,20		
	Piastrame 5% *(par.ug.=777*0,05)	38,85				38,85		
	SOMMANO mq					816,28	35,10	28´651,43
223 / 174 A20.01.013.a.02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01 *(par.ug.=2*59,90)	119,80				119,80		
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*494,69)	989,38				989,38		
	MUR-INT-03 *(par.ug.=2*101,05)	202,10				202,10		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*39,37)	78,74				78,74		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*118,39)	236,78				236,78		
	(par.ug.=2*97,43)	194,86				194,86		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*85,47)	170,94				170,94		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*21,11)	42,22				42,22		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*75,08)	150,16				150,16		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*73,83)	147,66				147,66		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*9,00)	18,00				18,00		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					16,71		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,55		
						32,17		
	FNT-RIV-CRG-01					119,20		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					120,93		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					43,50		
						27,35		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					54,08		
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,89		
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					2´937,38	12,17	35´747,91
224 / 687 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm;							
	Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG-01					119,20		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					120,93		
	SOMMANO mq					240,13	68,83	16´528,15
225 / 707 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13;							
	A R I P O R T A R E							6´997´424,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6′997′424,96
	- Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_75mm-04					43,50 27,35		
	SOMMANO mq					70,85	72,62	5′145,13
226 / 723 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN-06					139,92		
	SOMMANO mq					139,92	77,02	10′776,64
227 / 739 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER-07 FNT-RIV-CER_16mm-11 FNT-RIV-CER_78mm-12					41,30 30,49 200,53		
	SOMMANO m²					272,32	70,88	19′302,04
228 / 754 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					54,08		
	SOMMANO mq					54,08	106,84	5′777,91
229 / 768 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,89		
	SOMMANO mq					5,89	74,12	436,57
230 / 783 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da:							
	A R I P O R T A R E							7′038′863,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7′038′863,25
	- n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					59,08	80,09	4′731,72
231 / 799 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER_78mm-12					200,53		
	SOMMANO mq					200,53	57,19	11′468,31
232 / 815 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					14,03		
	SOMMANO mq					14,03	88,00	1′234,64
233 / 831 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1′039,64
234 / 848 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					38,53 442,09		
	SOMMANO m					480,62	16,17	7′771,63
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.5 03 - PIANO 3** **1.1.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.5.1.6 FAC - FACCIATA**							
235 / 71 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento							
	A R I P O R T A R E							7′065′109,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´065´109,19
	vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto ovest - Cellula parapetto		17,90		4,200	75,18		
	Prospetto nord		95,73		4,200	402,07		
	Detrazione loggia	-1,00	8,80		3,150	-27,72		
	Detrazione loggia	-1,00	7,45		3,150	-23,47		
	Prospetto est		17,90		4,200	75,18		
	Prospetto sud (porzione esterna)		17,98		4,200	75,52		
	Sommano positivi mq					627,95		
	Sommano negativi mq					-51,19		
	SOMMANO mq					576,76	987,94	569´804,27
236 / 72 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto sud verso corte centrale		59,20		4,200	248,64		
	Aggetto		9,10		5,220	47,50		
	Aggetto	2,00	1,93		5,220	20,15		
	Prospetto sud verso corte centrale		3,65		4,200	15,33		
	SOMMANO mq					331,62	899,39	298´255,71
237 / 73 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Lesene verticali esterne tra cellule	45,00			4,200	189,00		
	SOMMANO m					189,00	234,03	44´231,67
238 / 74 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	(lung.=18,2+96,35+18,2)		132,75			132,75		
	SOMMANO m					132,75	265,65	35´265,04
239 / 75 NP_FAC_004	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e							
	A R I P O R T A R E							8´012´665,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´012´665,88
	trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Chiusura loggia 1					31,40 8,24 8,24		
	Chiusura loggia 2					33,47 8,86 8,86		
	Prospetto ovest su terrazza					73,08		
	SOMMANO mq					172,15	810,84	139´586,11
240 / 144 NP_FAC_010	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso balcone atrio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´289,00	3´289,00
241 / 145 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso passerella					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´111,25	4´111,25
242 / 146 NP_FAC_012	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso terrazza ovest Accesso logge					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	4´807,00	19´228,00
243 / 150 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetti esterni Prospetti esterni fronte atrio					24,00 11,00		
	A R I P O R T A R E					35,00		8´178´880,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,00		8´178´880,24
	SOMMANO cadauno					35,00	1´897,50	66´412,50
244 / 918 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme: - decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato ovest Loggia lato nord Loggia lato nord Balcone atrio					87,52 19,19 19,71 15,50		
	SOMMANO m²					141,92	103,86	14´739,81
	A R I P O R T A R E							8´260´032,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´260´032,55
245 / 919 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Loggia lato ovest					87,52		
	Loggia lato nord					19,19		
	Loggia lato nord					19,71		
	Balcone atrio					15,50		
	SOMMANO mq					141,92	29,19	4´142,64
246 / 920 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Loggia lato ovest					87,52		
	Loggia lato nord					19,19		
	Loggia lato nord					19,71		
	Balcone atrio					15,50		
	SOMMANO mq					141,92	122,07	17´324,17
247 / 921 CAM26_E17 .040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	F09 - soffitto loggia lato nord					19,30		
	F09 - soffitto loggia lato nord					18,88		
	SOMMANO mq					38,18	54,32	2´073,94
248 / 1116 NP_FAC_01 4	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Facciata Atrio		77,20		1,030	79,52		
			3,62		1,030	3,73		
	Facciata Atrio	2,00	2,17		5,220	22,65		
			9,36		5,220	48,86		
	Detrazione apertura		7,46		3,130	-23,35		
	Balcone		13,16		0,750	9,87		
	Sommano positivi mq					164,63		
	Sommano negativi mq					-23,35		
	SOMMANO mq					141,28	171,42	24´218,22
249 / 1130 NP_FAC_01 5	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannelli facciata	38,00	1,26		4,100	196,31		
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannello d'angolo	1,00	1,88		4,100	7,71		
	SOMMANO mq					204,02	177,75	36´264,56
250 / 1151 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da:							
	A R I P O R T A R E							8´344´056,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´344´056,08
	- Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	F08: affaccio terrazza ovest su atrio		5,10			5,10		
	F08: affaccio balcone su atrio		13,00			13,00		
	Parapetto loggia lato esterno	5,00	2,80			14,00		
		1,00	1,45			1,45		
	SOMMANO m					33,55	716,93	24´053,00
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.5 03 - PIANO 3** **1.1.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.5.1.7 RIN - RINGHIERE**							
251 / 1048 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano ringhiere	3,00	12,69		7,000	266,49		
	SOMMANO kg					266,49	8,58	2´286,48
252 / 1064 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	7,71	1,100	25,000	636,08		
	SOMMANO kg					636,08	12,56	7´989,16
253 / 1083 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	8,84	267,32
254 / 1084 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	18,34	554,60
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.5 03 - PIANO 3** **1.1.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.5.1.8 POR - PORTE**							
	A R I P O R T A R E							8´379´206,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´379´206,64
255 / 883 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	8,00		0,800	2,200	14,08		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	7,00		0,900	2,200	13,86		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	1,00		0,800	2,200	1,76		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					47,34	374,34	17´721,26
256 / 959 NP_POR_003	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	320,79	320,79
257 / 975 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	2,00		0,900	2,200	3,96		
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,150	19,35		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	5,00		1,000	2,100	10,50		
	SOMMANO mq					33,81	2´583,87	87´360,64
258 / 986 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata							
	Tipologia da abaco: N01							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	18,00		0,900	2,200	35,64		
	SOMMANO mq					35,64	1´997,06	71´175,22
259 / 1009 CAM26_E18 .010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare,							
	A R I P O R T A R E							8´555´784,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´555´784,55
	staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
260 / 1026 CAM26_E18 .075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09					6,00		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					5,00		
	SOMMANO cad					11,00	317,91	3´497,01
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.6 04 - PIANO 4** **1.1.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.6.1.1 MUR - MURATURE**							
261 / 4 NP_MUR_001	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01					59,90		
	SOMMANO mq					59,90	96,87	5´802,51
262 / 192 NP_MUR_002	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-02					450,69		
	SOMMANO mq					450,69	86,88	39´155,95
263 / 224 NP_MUR_003	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO							
	A R I P O R T A R E							8´605´005,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´605´005,29
	13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-03					24,93		
	SOMMANO mq					24,93	113,53	2´830,30
264 / 225 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					30,71 47,14		
	SOMMANO mq					77,85	83,62	6´509,82
265 / 226 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06 MUR-INT-CRG-150mm-06					117,36 97,43		
	SOMMANO mq					214,79	96,78	20´787,38
266 / 227 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-80mm-18					86,60		
	SOMMANO mq					86,60	89,93	7´787,94
267 / 228 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					277,21		
	A R I P O R T A R E					277,21		8´642´920,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					277,21		8´642´920,73
	SOMMANO mq					277,21	259,11	71´827,88
268 / 229 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14					81,71		
	SOMMANO mq					81,71	289,52	23´656,68
269 / 311 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					21,11		
	SOMMANO mq					21,11	70,06	1´478,97
270 / 330 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08 MUR-INT-MRT-350mm-09					76,87 82,01 9,00		
	SOMMANO mq					167,88	120,66	20´256,40
271 / 347 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					82,01		
	SOMMANO mq					82,01	72,62	5´955,57
272 / 363 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		8´766´096,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		8´766´096,23
	SOMMANO mq					9,00	145,26	1´307,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.6 04 - PIANO 4** **1.1.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.6.1.2 MAS - MASSETTI**							
273 / 411 CAM26_E10 .030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					1´267,09		
	SOMMANO mq					1´267,09	28,64	36´289,46
274 / 412 CAM26_E10 .030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					29,34		
	SOMMANO mq					29,34	46,98	1´378,39
275 / 413 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01					29,34 1´267,09		
	SOMMANO mq					1´296,43	5,45	7´065,54
276 / 414 TOS26_01.E 05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01 B12 B13					29,34 1´267,09 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					1´335,23	18,48	24´675,05
	A R I P O R T A R E							8´836´812,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´836´812,01
277 / 415 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B02 *(par.ug.=10*29,34)	293,40				293,40		
	B12 *(par.ug.=1*33,75)	33,75				33,75		
	B13 *(par.ug.=1*5,05)	5,05				5,05		
	SOMMANO m²					332,20	2,70	896,94
278 / 476 A06.01.001.0 3.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B07	28,01			0,130	3,64		
	B12	33,75			0,130	4,39		
	B13	5,05			0,125	0,63		
	SOMMANO mc					8,66	332,08	2´875,81
279 / 557 CAM26_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					38,80	28,80	1´117,44
280 / 573 CAM26_E10 .020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B13					5,05		
	A R I P O R T A R E					5,05		8´841´702,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,05		8´841´702,20
	SOMMANO mq					5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.6 04 - PIANO 4** **1.1.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.6.1.3 PAV - PAVIMENTI**							
281 / 477 A14.01.018.d .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A07 A11					28,01 28,35		
	SOMMANO mq					56,36	93,29	5´257,82
282 / 509 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					37,11		
	SOMMANO mq					37,11	42,82	1´589,05
283 / 510 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					37,11		
	SOMMANO mq					37,11	58,37	2´166,11
284 / 542 NP_PAV_00 2	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System							
	A R I P O R T A R E							8´851´013,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´851´013,43
	composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					1´197,05		
	SOMMANO mq					1´197,05	115,01	137´672,72
285 / 600 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
286 / 618 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A14 A14 - rivestimento scale					43,10 41,47		
	SOMMANO mq					84,57	39,58	3´347,28
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.6 04 - PIANO 4** **1.1.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.6.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
287 / 640 NP_SOF_001	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					16,95		
	SOMMANO mq					16,95	59,26	1´004,46
288 / 655 NP_SOF_002	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO							
	A R I P O R T A R E							8´993´369,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´993´369,20
	IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					14,02 32,17		
	SOMMANO mq					46,19	62,24	2´874,87
289 / 672 NP_SOF_003	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-LGN_01					278,44		
	SOMMANO mq					278,44	130,06	36´213,91
290 / 865 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.6 04 - PIANO 4** **1.1.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.6.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
291 / 20 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA160		50,91		0,800	40,73		
	HEA260		7,40		1,300	9,62		
	HEA340		45,00		1,620	72,90		
	HEA500		42,35		1,900	80,47		
	IPE240		274,01		0,840	230,17		
	IPE270		74,98		0,950	71,23		
	IPE300		14,92		1,320	19,69		
	IPE450		130,92		1,470	192,45		
	Fi60		11,11		0,180	2,00		
	H240		165,00		1,200	198,00		
	H350		8,50		1,800	15,30		
	#300X250X16		8,05		1,100	8,86		
	Piastrame 5% *(par.ug.=940*0,05)	47,00				47,00		
	SOMMANO mq					988,42	35,10	34´693,54
292 / 175 A20.01.013.a.02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01 *(par.ug.=2*59,90)	119,80				119,80		
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*450,69)	901,38				901,38		
	MUR-INT-03 *(par.ug.=2*24,93)	49,86				49,86		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*30,71)	61,42				61,42		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*117,36)	234,72				234,72		
	A R I P O R T A R E					1´461,46		9´070´837,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´461,46		9´070´837,02
	(par.ug.=2*97,43)	194,86				194,86		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*86,60)	173,20				173,20		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*21,11)	42,22				42,22		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*76,87)	153,74				153,74		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*82,01)	164,02				164,02		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*9,00)	18,00				18,00		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					16,95		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					14,02		
						32,17		
	FNT-RIV-CRG-01					106,34		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					113,23		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					45,91		
						27,35		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					54,23		
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					4,37		
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					2´681,15	12,17	32´629,60
293 / 688 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG-01					106,34		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					113,23		
	SOMMANO mq					219,57	68,83	15´113,00
294 / 708 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					45,91		
						27,35		
	SOMMANO mq					73,26	72,62	5´320,14
295 / 724 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-LGN-06					108,88		
	SOMMANO mq					108,88	77,02	8´385,94
296 / 740 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							9´132´285,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9´132´285,70
	FNT-RIV-CER-07					49,96		
	FNT-RIV-CER_16mm-11					30,49		
	FNT-RIV-CER_78mm-12					200,52		
	SOMMANO m²					280,97	70,88	19´915,15
297 / 755 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					54,23		
	SOMMANO mq					54,23	106,84	5´793,93
298 / 769 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-09					4,37		
	SOMMANO mq					4,37	74,12	323,90
299 / 784 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					59,08	80,09	4´731,72
300 / 800 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER_78mm-12					200,52		
	SOMMANO mq					200,52	57,19	11´467,74
301 / 816 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00.							
	A R I P O R T A R E							9´174´518,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9´174´518,14
	Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					14,03		
	SOMMANO mq					14,03	88,00	1´234,64
302 / 832 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
303 / 849 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					37,68 353,08		
	SOMMANO m					390,76	16,17	6´318,59
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.6 04 - PIANO 4** **1.1.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.6.1.6 FAC - FACCIATA**							
304 / 84 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest - Cellula aperta Prospetto nord Detrazione loggia Prospetto est Prospetto sud (porzione esterna) Detrazione doppio volume		17,90 95,73 8,80 17,90 23,15 5,15		4,200 4,200 3,150 4,200 4,200 3,100	75,18 402,07 -27,72 75,18 97,23 -15,97		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					649,66 -43,69		
	SOMMANO mq					605,97	987,94	598´662,00
305 / 85 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo.							
	A R I P O R T A R E							9´781´773,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9´781´773,01
	Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto sud verso corte centrale *(lung.=6,70+43,38+3,65) Aggetto 1 Aggetto 2		53,73 13,45 13,45		4,200 5,220 4,200	225,67 70,21 56,49		
	SOMMANO mq					352,37	899,39	316´918,05
306 / 86 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene verticali esterne tra cellule	45,00			4,200	189,00		
	SOMMANO m					189,00	234,03	44´231,67
307 / 87 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali (lung.=18,2+96,35+18,2)		132,75			132,75		
	SOMMANO m					132,75	265,65	35´265,04
308 / 88 NP_FAC_004	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Chiusura loggia 1 Prospetto ovest su terrazza					31,40 8,24 8,24 62,64		
	SOMMANO mq					110,52	810,84	89´614,04
309 / 152 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso passerella					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´111,25	4´111,25
310 / 153 NP_FAC_012	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard,							
	A R I P O R T A R E							10´271´913,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´271´913,06
	doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso loggia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´807,00	4´807,00
311 / 156 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetti esterni Prospetti esterni fronte atrio					27,00 11,00		
	SOMMANO cadauno					38,00	1´897,50	72´105,00
312 / 927 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme: - decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F							
	A R I P O R T A R E							10´348´825,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´348´825,06
	Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato nord					19,19		
	SOMMANO m²					19,19	103,86	1´993,07
313 / 928 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato nord					19,19		
	SOMMANO mq					19,19	29,19	560,16
314 / 929 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato nord					19,19		
	SOMMANO mq					19,19	122,07	2´342,52
315 / 930 CAM26_E17 .040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F09 - soffitto terrazzo lato ovest F09 - soffitto balcone atrio					83,46 11,21		
	SOMMANO mq					94,67	54,32	5´142,47
316 / 1119 NP_FAC_01 4	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Facciata Atrio		29,87 43,43 3,34		1,030 1,030 1,030	30,77 44,73 3,44		
		2,00	2,17 9,16		5,220 5,220	22,65 47,82		
	Detrazione vetro		7,50		3,150	-23,63		
		2,00	2,17 9,16		4,200 4,200	18,23 38,47		
	Detrazione vetro		7,50		3,150	-23,63		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					206,11 -47,26		
	SOMMANO mq					158,85	171,42	27´230,07
	A R I P O R T A R E							10´386´093,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´386´093,35
317 / 1131 NP_FAC_015	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannelli facciata	40,00	1,26		4,100	206,64		
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannello d'angolo	1,00	1,88		4,100	7,71		
	SOMMANO mq					214,35	177,75	38´100,71
318 / 1158 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Parapetto loggia lato esterno	3,00	2,80			8,40		
	SOMMANO m					8,40	716,93	6´022,21
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.6 04 - PIANO 4** **1.1.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.6.1.7 RIN - RINGHIERE**							
319 / 1049 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano ringhiere	3,00	12,69		7,000	266,49		
	SOMMANO kg					266,49	8,58	2´286,48
320 / 1065 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	7,71	1,100	25,000	636,08		
	SOMMANO kg					636,08	12,56	7´989,16
321 / 1085 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	8,84	267,32
322 / 1086 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	A R I P O R T A R E					30,24		10´440´759,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,24		10´440´759,23
	SOMMANO mq					30,24	18,34	554,60
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.6 04 - PIANO 4** **1.1.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.6.1.8 POR - PORTE**							
323 / 884 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	5,00		0,800	2,200	8,80		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	5,00		0,900	2,200	9,90		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	2,00		0,800	2,200	3,52		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					39,86	374,34	14´921,19
324 / 960 NP_POR_00 3	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	320,79	641,58
325 / 976 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	2,00		0,900	2,200	3,96		
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,150	19,35		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	5,00		1,000	2,100	10,50		
	SOMMANO mq					33,81	2´583,87	87´360,64
326 / 987 NP_POR_00 1	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							10´544´237,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´544´237,24
	N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	22,00		0,900	2,200	43,56		
	SOMMANO mq					43,56	1´997,06	86´991,93
327 / 1010 CAM26_E18 .010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
328 / 1027 CAM26_E18 .075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09					6,00		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					5,00		
	SOMMANO cad					11,00	317,91	3´497,01
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.7 05 - PIANO 5** **1.1.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.7.1.1 MUR - MURATURE**							
329 / 5 NP_MUR_0 01	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01					118,74		
	SOMMANO mq					118,74	96,87	11´502,34
330 / 193 NP_MUR_0 02	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m)							
	A R I P O R T A R E							10´646´993,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´646´993,79
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-02					738,68		
	SOMMANO mq					738,68	86,88	64´176,52
331 / 230 NP_MUR_003	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-03					126,90		
	SOMMANO mq					126,90	113,53	14´406,96
332 / 231 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-CRG-100mm-05					38,46		
	MUR-INT-CRG-100mm-05					47,14		
	SOMMANO mq					85,60	83,62	7´157,87
333 / 232 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-CRG-150mm-06					116,94		
	MUR-INT-CRG-150mm-06					97,43		
	SOMMANO mq					214,37	96,78	20´746,73
334 / 233 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-CRG-80mm-18					84,99		
	SOMMANO mq					84,99	89,93	7´643,15
	A R I P O R T A R E							10´761´125,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´761´125,02
335 / 234 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					211,43		
	SOMMANO mq					211,43	259,11	54´783,63
336 / 235 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14					127,41		
	SOMMANO mq					127,41	289,52	36´887,74
337 / 312 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					21,11		
	SOMMANO mq					21,11	70,06	1´478,97
338 / 331 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08 MUR-INT-MRT-350mm-09					75,08 73,83 11,80		
	SOMMANO mq					160,71	120,66	19´391,27
339 / 348 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					73,83		
	SOMMANO mq					73,83	72,62	5´361,53
340 / 364	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di							
	A R I P O R T A R E							10´879´028,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´879´028,16
NP_MUR_008	cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					11,80		
	SOMMANO mq					11,80	145,26	1´714,07
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.7 05 - PIANO 5** **1.1.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.7.1.2 MAS - MASSETTI**							
341 / 416 CAM26_E10.030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					1´359,57		
	SOMMANO mq					1´359,57	28,64	38´938,08
342 / 417 CAM26_E10.030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					26,97		
	SOMMANO mq					26,97	46,98	1´267,05
343 / 418 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01					26,97 1´359,57		
	SOMMANO mq					1´386,54	5,45	7´556,64
344 / 419 TOS26_01.E05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO							
	A R I P O R T A R E							10´928´504,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´928´504,00
	Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01 B12 B13					26,97 1´359,57 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					1´425,34	18,48	26´340,28
345 / 420 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 *(par.ug.=10*26,97) B12 *(par.ug.=1*33,75) B13 *(par.ug.=1*5,05)	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´959´550,93
348 / 574 CAM26_E10 .020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B13					5,05		
	SOMMANO mq					5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.7 05 - PIANO 5** **1.1.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.7.1.3 PAV - PAVIMENTI**							
349 / 479 A14.01.018.d .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A07 A11					25,25 28,35		
	SOMMANO mq					53,60	93,29	5´000,34
350 / 511 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					83,94		
	SOMMANO mq					83,94	42,82	3´594,31
351 / 512 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm							
	A R I P O R T A R E							10´968´443,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´968´443,83
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A09					83,94		
	SOMMANO mq					83,94	58,37	4´899,58
352 / 543 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A01					1´225,96		
	SOMMANO mq					1´225,96	115,01	140´997,66
353 / 601 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
354 / 619 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A14					42,84		
	A14 - rivestimento scale					41,47		
	SOMMANO mq					84,31	39,58	3´336,99
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.7 05 - PIANO 5** **1.1.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.7.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
355 / 641 NP_SOF_001	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							11´118´009,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´118´009,37
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					16,95		
	SOMMANO mq					16,95	59,26	1´004,46
356 / 656 NP_SOF_002	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,96		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					32,17		
	SOMMANO mq					46,13	62,24	2´871,13
357 / 673 NP_SOF_003	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-SOF-LGN_01					306,53		
	SOMMANO mq					306,53	130,06	39´867,29
358 / 866 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.7 05 - PIANO 5** **1.1.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.7.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
359 / 22 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA160		47,24		0,800	37,79		
	HEA340		45,00		1,620	72,90		
	HEB260		7,50		1,300	9,75		
	IPE240		413,27		0,840	347,15		
	IPE270		77,08		0,950	73,23		
	IPE300		15,18		1,320	20,04		
	IPE450		210,42		1,470	309,32		
	H240		181,20		1,200	217,44		
	#200x200x10		6,08		0,800	4,86		
	Piastrame 5% *(par.ug.=1090*0,05)	54,50				54,50		
	SOMMANO mq					1´146,98	35,10	40´259,00
360 / 176 A20.01.013.a.02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e							
	A R I P O R T A R E							11´205´696,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´205´696,75
	imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01 *(par.ug.=2*118,74)	237,48				237,48		
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*728,68)	1457,36				1´457,36		
	MUR-INT-03 *(par.ug.=2*126,90)	253,80				253,80		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*38,46)	76,92				76,92		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*116,94)	233,88				233,88		
	(par.ug.=2*97,43)	194,86				194,86		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*84,99)	169,98				169,98		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*21,11)	42,22				42,22		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*75,08)	150,16				150,16		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*73,83)	147,66				147,66		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*11,8)	23,60				23,60		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					16,95		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,96		
						32,17		
	FNT-RIV-CRG-01					178,29		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					120,00		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					43,50		
						27,35		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					53,67		
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,74		
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					3´632,91	12,17	44´212,51
361 / 689 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG-01					178,29		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					120,00		
	SOMMANO mq					298,29	68,83	20´531,30
362 / 709 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					43,50		
						27,35		
	SOMMANO mq					70,85	72,62	5´145,13
363 / 725 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-LGN-06					184,75		
	SOMMANO mq					184,75	77,02	14´229,45
	A R I P O R T A R E							11´289´815,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´289´815,14
364 / 741 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER-07 FNT-RIV-CER_16mm-11 FNT-RIV-CER_78mm-12					41,30 30,49 200,63		
	SOMMANO m²					272,42	70,88	19´309,13
365 / 756 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					53,67		
	SOMMANO mq					53,67	106,84	5´734,10
366 / 770 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,74		
	SOMMANO mq					5,74	74,12	425,45
367 / 785 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					59,08	80,09	4´731,72
368 / 801 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER_78mm-12					200,63		
	SOMMANO mq					200,63	57,19	11´474,03
	A R I P O R T A R E							11´331´489,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´331´489,57
369 / 817 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					14,03		
	SOMMANO mq					14,03	88,00	1´234,64
370 / 833 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
371 / 850 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					57,50 594,89		
	SOMMANO m					652,39	16,17	10´549,15
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.7 05 - PIANO 5** **1.1.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.7.1.6 FAC - FACCIATA**							
372 / 97 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest Prospetto nord Prospetto est Prospetto sud (porzione esterna)		17,90 95,73 17,90 23,35		4,200 4,200 4,200 4,200	75,18 402,07 75,18 98,07		
	SOMMANO mq					650,50	987,94	642´654,97
373 / 98 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre:							
	A R I P O R T A R E							11´986´967,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´986´967,97
	- esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto sud verso corte centrale *(lung.=6,70+56,15) Aggetto		62,85 13,40		4,200 4,200	263,97 56,28		
	SOMMANO mq					320,25	899,39	288´029,65
374 / 99 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene verticali esterne tra cellule	45,00			4,200	189,00		
	SOMMANO m					189,00	234,03	44´231,67
375 / 100 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali (lung.=18,2+96,35+18,2)		132,75			132,75		
	SOMMANO m					132,75	265,65	35´265,04
376 / 158 NP_FAC_010	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso balcone atrio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3´289,00	6´578,00
377 / 161 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetti esterni Prospetti esterni fronte atrio					35,00 13,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	1´897,50	91´080,00
378 / 949 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà							
	A R I P O R T A R E							12´452´152,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´452´152,33
	Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme: - decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Balcone atrio Balcone atrio					15,50 21,44		
	SOMMANO m²					36,94	103,86	3´836,59
379 / 950 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Balcone atrio Balcone atrio					15,50 21,44		
	SOMMANO mq					36,94	29,19	1´078,28
380 / 951 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano							
	A R I P O R T A R E							12´457´067,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´457´067,20
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balcone atrio					15,50		
	Balcone atrio					21,44		
	SOMMANO mq					36,94	122,07	4´509,27
381 / 952 CAM26_E17 .040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	F09 - soffitto balcone atrio					12,19		
	SOMMANO mq					12,19	54,32	662,16
382 / 1122 NP_FAC_01 4	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Facciata Atrio		29,85		1,030	30,75		
			55,90		1,030	57,58		
		2,00	2,17		4,200	18,23		
			9,16		4,200	38,47		
	Detrazione vetro		7,50		3,150	-23,63		
	Balcone		13,23		0,750	9,92		
	Sommano positivi mq					154,95		
	Sommano negativi mq					-23,63		
	SOMMANO mq					131,32	171,42	22´510,87
383 / 1132 NP_FAC_01 5	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannelli facciata	43,00	1,26		4,100	222,14		
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannello d'angolo	1,00	1,88		4,100	7,71		
	SOMMANO mq					229,85	177,75	40´855,84
384 / 1153 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da:							
	- Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio.							
	- Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	F08: affaccio balcone su atrio		13,10			13,10		
	F08: affaccio balcone su atrio		13,82			13,82		
	SOMMANO m					26,92	716,93	19´299,76
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.7 05 - PIANO 5							
	1.1.7.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.1.7.1.7 RIN - RINGHIERE							
385 / 1050	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia							
	A R I P O R T A R E							12´544´905,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´544´905,10
A17.02.003	singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano ringhiere	3,00	12,69		7,000	266,49		
	SOMMANO kg					266,49	8,58	2´286,48
386 / 1066 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	7,71	1,100	25,000	636,08		
	SOMMANO kg					636,08	12,56	7´989,16
387 / 1087 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	8,84	267,32
388 / 1088 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	18,34	554,60
389 / 1144 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Parapetto		4,98			4,98		
	SOMMANO m					4,98	716,93	3´570,31
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.7 05 - PIANO 5** **1.1.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.7.1.8 POR - PORTE**							
390 / 885 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non							
	A R I P O R T A R E							12´559´572,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´559´572,97
	inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	12,00		0,800	2,200	21,12		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	11,00		0,900	2,200	21,78		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	2,00		0,800	2,200	3,52		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					64,06	374,34	23´980,22
391 / 961 NP_POR_003	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	320,79	641,58
392 / 977 CAM26_E18.065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	2,00		0,900	2,200	3,96		
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	1,00		0,910	2,110	1,92		
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,150	19,35		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	6,00		1,000	2,100	12,60		
	SOMMANO mq					37,83	2´583,87	97´747,80
393 / 988 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata							
	Tipologia da abaco: N01							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	21,00		0,900	2,200	41,58		
	SOMMANO mq					41,58	1´997,06	83´037,75
394 / 1011 CAM26_E18.010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	A R I P O R T A R E					14,07		12´764´980,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,07		12´764´980,32
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
395 / 1028 CAM26_E18 .075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09 N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					6,00 6,00		
	SOMMANO cad					12,00	317,91	3´814,92
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.8 06 - PIANO 6** **1.1.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.8.1.1 MUR - MURATURE**							
396 / 6 NP_MUR_0 01	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-01					126,66		
	SOMMANO mq					126,66	96,87	12´269,55
397 / 194 NP_MUR_0 02	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-02					509,39		
	SOMMANO mq					509,39	86,88	44´255,80
398 / 236 NP_MUR_0 03	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY.							
	A R I P O R T A R E							12´826´085,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´826´085,86
	Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-03					144,28		
	SOMMANO mq					144,28	113,53	16´380,11
399 / 237 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					49,43 47,14		
	SOMMANO mq					96,57	83,62	8´075,18
400 / 238 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VRG-150mm-06 MUR-INT-VRG-150mm-06					129,41 98,44		
	SOMMANO mq					227,85	96,78	22´051,32
401 / 239 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-80mm-18					79,31		
	SOMMANO mq					79,31	89,93	7´132,35
402 / 240 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					71,11		
	SOMMANO mq					71,11	259,11	18´425,31
403 / 241 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno;							
	A R I P O R T A R E							12´898´150,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´898´150,13
	- Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14					238,87		
	SOMMANO mq					238,87	289,52	69´157,64
404 / 313 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					22,61		
	SOMMANO mq					22,61	70,06	1´584,06
405 / 332 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08 MUR-INT-MRT-350mm-09					75,08 73,83 11,80		
	SOMMANO mq					160,71	120,66	19´391,27
406 / 349 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					73,83		
	SOMMANO mq					73,83	72,62	5´361,53
407 / 365 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					11,80		
	SOMMANO mq					11,80	145,26	1´714,07
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.8 06 - PIANO 6**							
	A R I P O R T A R E							12´995´358,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´995´358,70
	1.1.8.1 ARC - ARCHITETTURA **1.1.8.1.2 MAS - MASSETTI**							
408 / 421 CAM26_E10 .030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					1´250,76		
	SOMMANO mq					1´250,76	28,64	35´821,77
409 / 422 CAM26_E10 .030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					27,02		
	SOMMANO mq					27,02	46,98	1´269,40
410 / 423 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01					27,02 1´250,76		
	SOMMANO mq					1´277,78	5,45	6´963,90
411 / 424 TOS26_01.E 05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01 B12 B13					27,02 1´250,76 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					1´316,58	18,48	24´330,40
412 / 425 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI							
	A R I P O R T A R E							13´063´744,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´063´744,17
	CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B02 *(par.ug.=10*27,02)	270,20				270,20		
	B12 *(par.ug.=1*33,75)	33,75				33,75		
	B13 *(par.ug.=1*5,05)	5,05				5,05		
	SOMMANO m²					309,00	2,70	834,30
413 / 480 A06.01.001.03.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B07	25,75			0,130	3,35		
	B12	33,75			0,130	4,39		
	B13	5,05			0,125	0,63		
	SOMMANO mc					8,37	332,08	2´779,51
414 / 559 CAM26_E12.020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					38,80	28,80	1´117,44
415 / 575 CAM26_E10.020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.8 06 - PIANO 6**							
	A R I P O R T A R E							13´068´773,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´068´773,67
	1.1.8.1 ARC - ARCHITETTURA **1.1.8.1.3 PAV - PAVIMENTI**							
416 / 481 A14.01.018.d .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A07 A11					25,75 28,35		
	SOMMANO mq					54,10	93,29	5´046,99
417 / 513 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					47,42		
	SOMMANO mq					47,42	42,82	2´030,52
418 / 514 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					47,42		
	SOMMANO mq					47,42	58,37	2´767,91
419 / 544 NP_PAV_00 2	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo							
	A R I P O R T A R E							13´078´619,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´078´619,09
	saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					1´165,49		
	SOMMANO mq					1´165,49	115,01	134´043,00
420 / 602 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
421 / 620 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A14 A14 - rivestimento scale					42,84 43,20		
	SOMMANO mq					86,04	39,58	3´405,46
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.8 06 - PIANO 6** **1.1.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.8.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
422 / 642 NP_SOF_001	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					24,18		
	SOMMANO mq					24,18	59,26	1´432,91
423 / 657 NP_SOF_002	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,99 32,17		
	SOMMANO mq					46,16	62,24	2´873,00
	A R I P O R T A R E							13´220´704,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´220´704,77
424 / 674 NP_SOF_003	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-LGN_01 FNT-SOF-LGN_Lamelle-05					296,95 48,19		
	SOMMANO mq					345,14	130,06	44´888,91
425 / 867 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.8 06 - PIANO 6** **1.1.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.8.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
426 / 24 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA160		49,05		0,800	39,24		
	HEA360		30,00		1,620	48,60		
	HEA500		28,34		1,900	53,85		
	HEB260		7,28		1,300	9,46		
	IPE240		281,48		0,840	236,44		
	IPE270		75,76		0,950	71,97		
	IPE300		15,62		1,320	20,62		
	IPE450		171,71		1,470	252,41		
	H240		147,10		1,200	176,52		
	Piastrame 5% *(par.ug.=909*0,05)	45,45				45,45		
	SOMMANO mq					954,56	35,10	33´505,06
427 / 177 A20.01.013.a.02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01 *(par.ug.=2*126,66)	253,32				253,32		
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*509,39)	1018,78				1´018,78		
	MUR-INT-03 *(par.ug.=2*144,28)	288,56				288,56		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*49,43)	98,86				98,86		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-VRG-150mm-06 *(par.ug.=2*129,41)	258,82				258,82		
	(par.ug.=2*98,44)	196,88				196,88		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*79,31)	158,62				158,62		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*22,61)	45,22				45,22		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*75,08)	150,16				150,16		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*73,83)	147,66				147,66		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*11,8)	23,60				23,60		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					17,42		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,99		
						32,17		
	A R I P O R T A R E					2´798,34		13´302´784,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2′798,34		13′302′784,24
	FNT-RIV-CRG-01					138,47		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					151,89		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					46,55		
						27,35		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					52,11		
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,94		
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					3′279,73	12,17	39′914,31
428 / 690 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/ m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG-01					138,47		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					151,89		
	SOMMANO mq					290,36	68,83	19′985,48
429 / 710 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					46,55		
						27,35		
	SOMMANO mq					73,90	72,62	5′366,62
430 / 726 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-LGN-06					148,90		
	SOMMANO mq					148,90	77,02	11′468,28
431 / 742 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CER-07					42,39		
	FNT-RIV-CER_16mm-11					30,49		
	FNT-RIV-CER_78mm-12					184,25		
	SOMMANO m²					257,13	70,88	18′225,37
432 / 757 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da:							
	A R I P O R T A R E							13′397′744,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´397´744,30
	- n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					52,11		
	SOMMANO mq					52,11	106,84	5´567,43
433 / 771 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,94		
	SOMMANO mq					5,94	74,12	440,27
434 / 786 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					59,08	80,09	4´731,72
435 / 802 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER_78mm-12					184,25		
	SOMMANO mq					184,25	57,19	10´537,26
436 / 818 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					15,20		
	SOMMANO mq					15,20	88,00	1´337,60
437 / 834 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da:							
	A R I P O R T A R E							13´420´358,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´420´358,58
	- Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
438 / 851 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					49,36 466,54		
	SOMMANO m					515,90	16,17	8´342,10
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.8 06 - PIANO 6** **1.1.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.8.1.6 FAC - FACCIATA**							
439 / 109 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto ovest - Cellula parapetto		17,90		4,500	80,55		
	Prospetto nord		95,73		4,500	430,79		
	Prospetto est		17,90		4,500	80,55		
	Prospetto sud (porzione esterna)		23,15		4,500	104,18		
	Detrazione loggia	-1,00	5,15		3,150	-16,22		
	Sommano positivi mq					696,07		
	Sommano negativi mq					-16,22		
	SOMMANO mq					679,85	987,94	671´651,01
440 / 110 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto sud verso corte centrale		71,98		4,500	323,91		
	SOMMANO mq					323,91	899,39	291´321,41
441 / 111	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80							
	A R I P O R T A R E							14´392´712,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´392´712,74
NP_FAC_005	SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene verticali esterne tra cellule	45,00			4,200	189,00		
	SOMMANO m					189,00	234,03	44´231,67
442 / 112 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali (lung.=18,2+96,35+18,2)		132,75			132,75		
	SOMMANO m					132,75	265,65	35´265,04
443 / 113 CAM26_E11.040.030.I	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Profilo sagomato in aggetto tra P6 e P7 *(lung.=18,40+96,77+18,36)		133,53	1,650		220,32		
	SOMMANO mq					220,32	82,40	18´154,37
444 / 114 NP_FAC_004	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest su terrazza					73,94		
	SOMMANO mq					73,94	810,84	59´953,51
445 / 163 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso passerella					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´111,25	4´111,25
446 / 164 NP_FAC_010	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio							
	A R I P O R T A R E							14´554´428,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´554´428,58
	termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso balconi atrio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3´289,00	6´578,00
447 / 165 NP_FAC_012	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso terrazza ovest					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4´807,00	9´614,00
448 / 168 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetti esterni Prospetti esterni fronte atrio					29,00 11,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	1´897,50	75´900,00
449 / 940 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.)							
	A R I P O R T A R E							14´646´520,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´646´520,58
	Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme: - decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Balcone atrio Balcone atrio Terrazza lato ovest					18,18 12,36 85,38		
	SOMMANO m²					115,92	103,86	12´039,45
450 / 941 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Balcone atrio Balcone atrio Terrazza lato ovest					18,18 12,36 85,38		
	SOMMANO mq					115,92	29,19	3´383,70
451 / 942 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Balcone atrio Balcone atrio Terrazza lato ovest					18,18 12,36 85,38		
	SOMMANO mq					115,92	122,07	14´150,35
452 / 943 CAM26_E17 .040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F09 - Soffitto terrazza lato ovest					83,46		
	SOMMANO mq					83,46	54,32	4´533,55
	A R I P O R T A R E							14´680´627,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´680´627,63
453 / 1124 NP_FAC_01 4	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Facciata Atrio		93,09		1,340	124,74		
	Balcone		13,17		0,750	9,88		
	SOMMANO mq					134,62	171,42	23´076,56
454 / 1133 NP_FAC_01 5	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Rivestimento in gres fine porcellanato - pannelli facciata	43,00	1,26		4,100	222,14		
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannello d'angolo	1,00	1,88		4,100	7,71		
	SOMMANO mq					229,85	177,75	40´855,84
455 / 1155 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F08: affaccio terrazza ovest su atrio		5,10			5,10		
	F08: affaccio balcone su atrio		13,80			13,80		
	F08: affaccio balcone su atrio		13,07			13,07		
	SOMMANO m					31,97	716,93	22´920,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.8 06 - PIANO 6** **1.1.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.8.1.7 RIN - RINGHIERE**							
456 / 1051 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Corrimano ringhiere	3,00	13,10		7,000	275,10		
	SOMMANO kg					275,10	8,58	2´360,36
457 / 1067 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Balaustra	3,00	8,11	1,100	25,000	669,08		
	SOMMANO kg					669,08	12,56	8´403,64
458 / 1089 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	13,10	0,126		4,95		
	Balaustra	3,00	8,11		1,100	26,76		
	A R I P O R T A R E					31,71		14´778´244,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,71		14´778´244,28
	SOMMANO mq					31,71	8,84	280,32
459 / 1090 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	13,10	0,126		4,95		
	Balaustra	3,00	8,11		1,100	26,76		
	SOMMANO mq					31,71	18,34	581,56
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.8 06 - PIANO 6							
	1.1.8.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.1.8.1.8 POR - PORTE							
460 / 886 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	7,00		0,800	2,200	12,32		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	5,00		0,900	2,200	9,90		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	1,00		0,800	2,200	1,76		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	1,00		0,900	2,200	1,98		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					43,60	374,34	16´321,22
461 / 962 NP_POR_00 3	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					1,00		
	N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	320,79	641,58
462 / 971 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							14´796´068,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´796´068,96
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	2,00		0,800	2,200	3,52		
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	2,00		0,900	2,200	3,96		
	F03/C - Porta Locale Tecnico			1,420	2,750	3,91		
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,150	19,35		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	6,00		1,000	2,100	12,60		
	SOMMANO mq					43,34	2´583,87	111´984,93
463 / 990 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	26,00		0,900	2,200	51,48		
	SOMMANO mq					51,48	1´997,06	102´808,65
464 / 1012 CAM26_E18.010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
465 / 1029 CAM26_E18.075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09					6,00		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					6,00		
	SOMMANO cad					12,00	317,91	3´814,92
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.9 07 - PIANO 7** **1.1.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.9.1.1 MUR - MURATURE**							
466 / 7 NP_MUR_001	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01					75,45		
	A R I P O R T A R E					75,45		15´015´442,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,45		15´015´442,73
	SOMMANO mq					75,45	96,87	7´308,84
467 / 195 NP_MUR_002	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-02					450,67		
	SOMMANO mq					450,67	86,88	39´154,21
468 / 242 NP_MUR_003	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-03					100,38		
	SOMMANO mq					100,38	113,53	11´396,14
469 / 243 NP_MUR_004	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 LA31 F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-04 - SA 125/75 LA31F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 60 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-04					117,45		
	SOMMANO mq					117,45	118,59	13´928,40
470 / 244 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					45,14 47,14		
	A R I P O R T A R E					92,28		15´087´230,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					92,28		15´087´230,32
	SOMMANO mq					92,28	83,62	7´716,45
471 / 245 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06 MUR-INT-CRG-150mm-06					129,95 99,67		
	SOMMANO mq					229,62	96,78	22´222,62
472 / 246 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-80mm-18					52,36		
	SOMMANO mq					52,36	89,93	4´708,73
473 / 247 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					54,88		
	SOMMANO mq					54,88	259,11	14´219,96
474 / 248 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14					50,43		
	SOMMANO mq					50,43	289,52	14´600,49
475 / 314 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					21,61		
	SOMMANO mq					21,61	70,06	1´514,00
	A R I P O R T A R E							15´152´212,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´152´212,57
476 / 333 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07					73,31 19,93		
	MUR-INT-MRT-275mm-08					74,29		
	MUR-INT-MRT-350mm-09					12,36		
	SOMMANO mq					179,89	120,66	21´705,53
477 / 350 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					74,29		
	SOMMANO mq					74,29	72,62	5´394,94
478 / 366 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					12,36		
	SOMMANO mq					12,36	145,26	1´795,41
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.9 07 - PIANO 7** **1.1.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.9.1.2 MAS - MASSETTI**							
479 / 426 CAM26_E10.030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					868,31		
	SOMMANO mq					868,31	28,64	24´868,40
480 / 427 CAM26_E10.030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK							
	A R I P O R T A R E							15´205´976,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´205´976,85
	applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					33,83		
	SOMMANO mq					33,83	46,98	1´589,33
481 / 428 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01					33,83 868,31		
	SOMMANO mq					902,14	5,45	4´916,66
482 / 429 TOS26_01.E 05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01 B12 B13					33,83 868,31 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					940,94	18,48	17´388,57
483 / 430 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 *(par.ug.=10*33,83) B12 *(par.ug.=1*33,75) B13 *(par.ug.=1*5,05)	338,30 33,75 5,05				338,30 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					377,10	2,70	1´018,17
	A R I P O R T A R E							15´230´889,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´230´889,58
484 / 482 A06.01.001.03.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B07	33,05			0,130	4,30		
	B12	33,75			0,130	4,39		
	B13	5,05			0,125	0,63		
	SOMMANO mc					9,32	332,08	3´094,99
485 / 560 CAM26_E12.020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					38,80	28,80	1´117,44
486 / 576 CAM26_E10.020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.9 07 - PIANO 7							
	1.1.9.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.1.9.1.3 PAV - PAVIMENTI							
487 / 483 A14.01.018.d.01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A07					33,05		
	A11					28,35		
	SOMMANO mq					61,40	93,29	5´728,01
488 / 515 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m,							
	A R I P O R T A R E							15´241´128,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´241´128,27
	aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					15,92		
	SOMMANO mq					15,92	42,82	681,69
489 / 516 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					15,92		
	SOMMANO mq					15,92	58,37	929,25
490 / 545 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					819,90		
	SOMMANO mq					819,90	115,01	94´296,70
491 / 603 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti							
	A R I P O R T A R E							15´337´035,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´337´035,91
	(massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
492 / 621 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A14					41,68		
	SOMMANO mq					41,68	39,58	1´649,69
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.9 07 - PIANO 7** **1.1.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.9.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
493 / 631 CAM26_E17 .040.010.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-MTL					49,50		
	SOMMANO mq					49,50	49,36	2´443,32
494 / 643 NP_SOF_00 1	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					51,28		
	SOMMANO mq					51,28	59,26	3´038,85
495 / 658 NP_SOF_00 2	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					10,23 32,17		
	SOMMANO mq					42,40	62,24	2´638,98
496 / 675 NP_SOF_00 3	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-LGN_01					246,59		
	A R I P O R T A R E					246,59		15´347´138,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					246,59		15´347´138,06
	FNT-SOF-LGN_Lamelle-05					65,70		
	SOMMANO mq					312,29	130,06	40´616,44
497 / 868 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.9 07 - PIANO 7							
	1.1.9.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.1.9.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI							
498 / 26 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA160		50,32		0,800	40,26		
	HEA360		15,00		1,620	24,30		
	HEA500		30,75		1,900	58,43		
	IPE240		273,48		0,840	229,72		
	IPE270		505,66		0,950	480,38		
	IPE300		1,81		1,320	2,39		
	IPE400		47,25		1,350	63,79		
	IPE450		198,75		1,470	292,16		
	H240		82,37		1,200	98,84		
	H350		1,70		1,800	3,06		
	Piastrame 5% *(par.ug.=1290*0,05)	64,50				64,50		
	SOMMANO mq					1´357,83	35,10	47´659,83
499 / 178 A20.01.013.a.02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01 *(par.ug.=2*75,45)	150,90				150,90		
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*450,67)	901,34				901,34		
	MUR-INT-03 *(par.ug.=2*100,38)	200,76				200,76		
	MUR-INT-04 *(par.ug.=2*117,45)	234,90				234,90		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*45,14)	90,28				90,28		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*129,95)	259,90				259,90		
	(par.ug.=2*99,67)	199,34				199,34		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*52,36)	104,72				104,72		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*21,61)	43,22				43,22		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*73,31)	146,62				146,62		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*74,29)	148,58				148,58		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*12,36)	24,72				24,72		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					41,70		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					10,23		
						32,17		
	FNT-RIV-CRG-01					38,58		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					102,23		
	FNT-RIV-CRG_75mm-03					142,24		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					28,49		
						29,17		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					2,87		
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					3,22		
	A R I P O R T A R E					3´030,46		15´439´099,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´030,46		15´439´099,83
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					57,74		
	SOMMANO mq					3´088,20	12,17	37´583,39
500 / 691 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG-01					38,58		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					102,23		
	SOMMANO mq					140,81	68,83	9´691,95
501 / 700 NP_RIV_003	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Glasroc 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-03. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_75mm-03					142,24		
	SOMMANO mq					142,24	125,91	17´909,44
502 / 711 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					28,49 29,17		
	SOMMANO mq					57,66	72,62	4´187,27
503 / 727 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-LGN-06					33,42		
	SOMMANO mq					33,42	77,02	2´574,01
504 / 743 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CER-07					38,85		
	A R I P O R T A R E					38,85		15´511´045,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,85		15´511´045,89
	FNT-RIV-CER_16mm-11					30,49		
	FNT-RIV-CER_78mm-12					175,43		
	SOMMANO m²					244,77	70,88	17´349,30
505 / 758 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					2,87		
	SOMMANO mq					2,87	106,84	306,63
506 / 772 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					3,22		
	SOMMANO mq					3,22	74,12	238,67
507 / 787 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					57,74		
	SOMMANO mq					57,74	80,09	4´624,40
508 / 803 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CER_78mm-12					175,43		
	SOMMANO mq					175,43	57,19	10´032,84
509 / 819 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50.							
	A R I P O R T A R E							15´543´597,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´543´597,73
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					16,47		
	SOMMANO mq					16,47	88,00	1´449,36
510 / 835 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
511 / 852 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					25,26 358,85		
	SOMMANO m					384,11	16,17	6´211,06
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.9 07 - PIANO 7** **1.1.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.9.1.6 FAC - FACCIATA**							
512 / 1174 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto nord Detrazione frangisole Prospetto est Detrazione frangisole Prospetto sud (esterno)		90,00 27,00 17,90 17,90 18,00		4,130 3,100 4,130 3,100 4,130	371,70 -83,70 73,93 -55,49 74,34		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					519,97 -139,19		
	SOMMANO mq					380,78	987,94	376´187,79
513 / 1175 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il							
	A R I P O R T A R E							15´928´485,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´928´485,58
	trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto sud - Verso corte centrale		69,00		4,600	317,40		
	SOMMANO mq					317,40	899,39	285´466,39
514 / 1176 NP_FAC_004	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest - Terrazza - Trasparente Parete interna - Opaca					73,95 73,95		
	SOMMANO mq					147,90	810,84	119´923,24
515 / 1177 NP_FAC_009	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 60mm.Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene verticali	72,00			4,130	297,36		
	SOMMANO m					297,36	202,40	60´185,66
516 / 1178 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un’anta verso l’esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso passerella					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´111,25	4´111,25
517 / 1179 NP_FAC_012	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l’interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso terrazza prospetto ovest					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4´807,00	9´614,00
518 / 1180 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026							
	A R I P O R T A R E							16´407´786,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´407´786,12
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetti esterni					34,00		
	Prospetti esterni fronte atrio					10,00		
	SOMMANO cadauno					44,00	1´897,50	83´490,00
519 / 1181 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme: - decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Area Impianti					389,12		
	Terrazza lato ovest *(par.ug.=44,87*2)	89,74				89,74		
	A R I P O R T A R E					478,86		16´491´276,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					478,86		16´491´276,12
	SOMMANO m²					478,86	103,86	49´734,40
520 / 1182 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Area Impianti					389,12		
	Terrazza lato ovest *(par.ug.=44,87*2)	89,74				89,74		
	SOMMANO mq					478,86	29,19	13´977,92
521 / 1183 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Area Impianti					389,12		
	Terrazza lato ovest *(par.ug.=44,87*2)	89,74				89,74		
	SOMMANO mq					478,86	122,07	58´454,44
522 / 1184 A17.03.007.a	Schermi frangisole metallici costituiti da lamelle mobili a sezione cava, della lunghezza di 100÷400 cm, in alluminio preverniciato a fuoco, nei colori correnti o anodizzato, dati in opera compresi telai guida, mensole in acciaio zincato, aste di manovra, attacchi, viti, bulloni, giunti, opere murarie: lamelle ad interasse di 15 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto est		17,90		3,100	55,49		
	Prospetto sud		27,00		3,100	83,70		
	SOMMANO mq					139,19	284,50	39´599,56
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.9 07 - PIANO 7** **1.1.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.9.1.7 RIN - RINGHIERE**							
523 / 1068 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	1,34	1,100	25,000	110,55		
	SOMMANO kg					110,55	12,56	1´388,51
524 / 1091 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	1,34		1,100	4,42		
	SOMMANO mq					4,42	8,84	39,07
525 / 1092 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	1,34		1,100	4,42		
	SOMMANO mq					4,42	18,34	81,06
	A R I P O R T A R E							16´654´551,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´654´551,08
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.9 07 - PIANO 7** **1.1.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.9.1.8 POR - PORTE**							
526 / 887 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	5,00		0,800	2,200	8,80		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	10,00		0,900	2,200	19,80		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	1,00		0,800	2,200	1,76		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	1,00		0,900	2,200	1,98		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					49,98	374,34	18´709,51
527 / 963 NP_POR_003	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					1,00		
	N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	320,79	641,58
528 / 989 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	7,00		0,900	2,200	13,86		
	SOMMANO mq					13,86	1´997,06	27´679,25
529 / 1002 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,150	19,35		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	6,00		1,000	2,100	12,60		
	A R I P O R T A R E					31,95		16´701´581,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,95		16´701´581,42
	SOMMANO mq					31,95	2´583,87	82´554,65
530 / 1013 CAM26_E18 .010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
531 / 1030 CAM26_E18 .075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09					6,00		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					6,00		
	SOMMANO cad					12,00	317,91	3´814,92
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.1 M1 - MEZZANINO** **1.2.1.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.1.1.1 MUR - MURATURE**							
532 / 40 NP_MUR_0 01	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m)							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01					33,95		
	SOMMANO mq					33,95	96,87	3´288,74
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.1 M1 - MEZZANINO** **1.2.1.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.1.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
533 / 179 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche							
	A R I P O R T A R E							16´792´005,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´792´005,00
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-01 *(par.ug.=2*33,95)	67,90				67,90		
	SOMMANO mq					67,90	12,17	826,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.2 GF - PIANO TERRA** **1.2.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.2.1.1 MUR - MURATURE**							
534 / 196 NP_MUR_002	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-02					460,36		
	SOMMANO mq					460,36	86,88	39´996,08
535 / 298 NP_MUR_009	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, tipo Gyproc SA 210/150 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 150 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-10 - SA 210/150 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 45 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 8 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-10					293,67		
	SOMMANO mq					293,67	113,22	33´249,32
536 / 299 NP_MUR_010	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA+ 150/75 LA31 F, composta da: - n.3 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-11 - SA+ 150/75 LA31 F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 63 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 6 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-11					258,85		
	SOMMANO mq					258,85	143,46	37´134,62
537 / 300 NP_MUR_011	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 150 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-210mm - 12							
	A R I P O R T A R E							16´903´211,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´903´211,36
	Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-210mm-12					10,16		
	SOMMANO mq					10,16	104,38	1´060,50
538 / 301 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					113,48 36,46		
	SOMMANO mq					149,94	83,62	12´537,98
539 / 307 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06					75,99		
	SOMMANO mq					75,99	96,78	7´354,31
540 / 324 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					32,66		
	SOMMANO mq					32,66	70,06	2´288,16
541 / 334 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08					73,81 162,50		
	SOMMANO mq					236,31	120,66	28´513,16
542 / 351 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08.							
	A R I P O R T A R E							16´954´965,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´954´965,47
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					162,50		
	SOMMANO mq					162,50	72,62	11´800,75
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.2 GF - PIANO TERRA** **1.2.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.2.1.2 MAS - MASSETTI**							
543 / 375 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09					171,07		
	SOMMANO mq					171,07	42,82	7´325,22
544 / 378 A11.04.001.a	Isolamento termico sotto massetto di pavimentazione, in pannelli in vetro cellulare, completamente inorganici, con densità minima di 100Kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, stagni al vapore, con conduttività termica ΔD non superiore a 0,041 W/(m*K), compreso di posa in opera a secco su strato di sabbia stabilizzata e posa di foglio di polietilene di separazione dal massetto di pavimentazione: spessore 4 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09					171,07		
	SOMMANO mq					171,07	81,65	13´967,87
545 / 381 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09 B03 B07					171,07 763,85 247,60		
	SOMMANO mq					1´182,52	5,45	6´444,73
546 / 384 A06.01.002.05.01.d	Calcestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Esclusa la rete elettrosaldata e l'uso della pompa. Per superfici non inferiori a 300 mq. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mmq Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09	171,07			0,093	15,91		
	SOMMANO mc					15,91	294,09	4´678,97
547 / 387 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,							
	A R I P O R T A R E							16´999´183,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´999´183,01
	posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09 (Ø6 mm - maglia 20×20 cm - peso 2,22 kg/m²) *(H/peso=10*(36/162))	171,07			2,222	380,12		
	SOMMANO kg					380,12	2,79	1´060,53
548 / 390 NP_MAS_000	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B03 B07					763,85 247,60		
	SOMMANO mq					1´011,45	73,88	74´725,93
549 / 392 TOS26_01.E05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B03 B07 B10 B11					763,85 247,60 33,48 5,05		
	SOMMANO m²					1´049,98	18,48	19´403,63
550 / 393 TOS26_01.E05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B10 *(par.ug.=1*33,48) B11 *(par.ug.=1*5,05)	33,48 5,05				33,48 5,05		
	A R I P O R T A R E					38,53		17´094´373,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,53		17´094´373,10
	SOMMANO m²					38,53	2,70	104,03
551 / 485 A06.01.001.03.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B07	244,32			0,130	31,76		
	B10	33,48			0,100	3,35		
	B11	5,05			0,125	0,63		
	SOMMANO mc					35,74	332,08	11´868,54
552 / 585 CAM26_E10.020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B10					33,48		
	B11					5,05		
	SOMMANO mq					38,53	59,06	2´275,58
553 / 586 CAM26_E12.020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B10					33,48		
	B11					5,05		
	SOMMANO mq					38,53	28,80	1´109,66
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.2 GF - PIANO TERRA							
	1.2.2.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.2.2.1.3 PAV - PAVIMENTI							
554 / 486 A14.01.018.d.01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A07					244,32		
	A11					28,51		
	SOMMANO mq					272,83	93,29	25´452,31
555 / 517	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento							
	A R I P O R T A R E							17´135´183,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17′135′183,22
A07.03.009	per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					171,07		
	SOMMANO mq					171,07	42,82	7′325,22
556 / 518 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					171,07		
	SOMMANO mq					171,07	58,37	9′985,36
557 / 546 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					756,05		
	SOMMANO mq					756,05	115,01	86′953,31
	A R I P O R T A R E							17′239′447,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´239´447,11
558 / 604 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,53		
	SOMMANO mq					4,53	76,87	348,22
559 / 612 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A13 A14 - rivestimento scale					56,36 63,94		
	SOMMANO mq					120,30	39,58	4´761,47
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.2 GF - PIANO TERRA** **1.2.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
560 / 633 CAM26_E17 .040.010.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-MTL					158,62		
	SOMMANO mq					158,62	49,36	7´829,48
561 / 644 NP_SOF_00 1	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					168,08		
	SOMMANO mq					168,08	59,26	9´960,42
562 / 659 NP_SOF_00 2	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					25,61 32,16		
	SOMMANO mq					57,77	62,24	3´595,60
563 / 676 NP_SOF_00 3	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno;							
	A R I P O R T A R E							17´265´942,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´265´942,30
	- struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-LGN_01					179,83		
	SOMMANO mq					179,83	130,06	23´388,69
564 / 869 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.2 GF - PIANO TERRA** **1.2.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
565 / 197 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*460,36)	920,72				920,72		
	MUR-INT-10 *(par.ug.=2*293,67)	587,34				587,34		
	MUR-INT-11 *(par.ug.=2*258,85)	517,70				517,70		
	MUR-INT-210mm-12 *(par.ug.=2*10,16)	20,32				20,32		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*113,48)	226,96				226,96		
	(par.ug.=2*36,46)	72,92				72,92		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*75,99)	151,98				151,98		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*32,66)	65,32				65,32		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*73,81)	147,62				147,62		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*162,50)	325,00				325,00		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					168,08		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					25,61		
						32,16		
	FNT-RIV-CRG-01					40,18		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					91,24		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					61,75		
						119,95		
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					68,35		
	SOMMANO mq					3´643,20	12,17	44´337,74
566 / 692 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG-01 FNT-RIV-CRG_75mm-02					40,18 91,24		
	SOMMANO mq					131,42	68,83	9´045,64
567 / 712 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13;							
	A R I P O R T A R E							17´346´399,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´346´399,87
	- Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_75mm-04					61,75 119,95		
	SOMMANO mq					181,70	72,62	13´195,05
568 / 728 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN-06					23,92		
	SOMMANO mq					23,92	77,02	1´842,32
569 / 744 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER-07 FNT-RIV-CER_16mm-11 FNT-RIV-CER_78mm-12					66,03 30,49 243,53		
	SOMMANO m²					340,05	70,88	24´102,74
570 / 789 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-10					68,35		
	SOMMANO mq					68,35	80,09	5´474,15
571 / 804 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER_78mm-12					243,53		
	SOMMANO mq					243,53	57,19	13´927,48
572 / 820 11.03.0030.0 02	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina							
	A R I P O R T A R E							17´404´941,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´404´941,61
	poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					23,78		
	SOMMANO mq					23,78	88,00	2´092,64
573 / 836 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
574 / 853 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					6,93 377,10		
	SOMMANO m					384,03	16,17	6´209,77
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.2 GF - PIANO TERRA** **1.2.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.2.1.6 FAC - FACCIATA**							
575 / 45 NP_FAC_003	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi al piano terra con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,93 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest - Trasparente Prospetto blocco centrale - Trasparente Prospetto sud - Opaco Prospetto sud - Trasparente Prospetto est - Trasparente Prospetto sud - Opaco Prospetto sud - Trasparente Prospetto sud - Trasparente					106,90 452,78 41,48 50,12 103,29 41,59 48,71 332,52		
	SOMMANO mq					1´177,39	899,39	1´058´932,79
576 / 132 NP_FAC_013	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento							
	A R I P O R T A R E							18´473´216,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´473´216,45
	vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F02/A F02/A out F12/B					2,00 5,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	7´590,00	75´900,00
577 / 1141 A14.02.006.b .01	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: pietra: travertino chiaro Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Rivestimento in travertino facciata					42,95		
	SOMMANO mq					42,95	122,73	5´271,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.2 GF - PIANO TERRA** **1.2.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.2.1.7 RIN - RINGHIERE**							
578 / 1053 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Corrimano ringhiere	3,00	30,39		7,000	638,19		
	SOMMANO kg					638,19	8,58	5´475,67
579 / 1069 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Balaustra	3,00	11,67	1,100	25,000	962,78		
	SOMMANO kg					962,78	12,56	12´092,52
580 / 1093 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Corrimano *(larg.=3,1416*0,04) Balaustra	3,00 3,00	30,39 11,67	0,126	 1,100	11,49 38,51		
	SOMMANO mq					50,00	8,84	442,00
581 / 1094 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Corrimano *(larg.=3,1416*0,04) Balaustra	3,00 3,00	30,39 11,67	0,126	 1,100	11,49 38,51		
	A R I P O R T A R E					50,00		18´572´397,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		18´572´397,89
	SOMMANO mq					50,00	18,34	917,00
582 / 1142 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Parapetto scala coworking	2,00	3,78			7,56		
	Parapetto coworking - salto di quota		6,32			6,32		
	SOMMANO m					13,88	716,93	9´950,99
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.2 GF - PIANO TERRA** **1.2.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.2.1.8 POR - PORTE**							
583 / 879 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N06: POR-ADB-INT_Cieca-06	8,00		1,200	2,110	20,26		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	7,00		0,800	2,200	12,32		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	8,00		0,900	2,200	15,84		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					66,06	374,34	24´728,90
584 / 991 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	2,00		0,900	2,200	3,96		
	SOMMANO mq					3,96	1´997,06	7´908,36
585 / 1003 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di							
	A R I P O R T A R E							18´615´903,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´615´903,14
	regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	2,00		1,500	2,150	6,45		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	4,00		1,000	2,100	8,40		
	SOMMANO mq					14,85	2´583,87	38´370,47
586 / 1014 CAM26_E18 .010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
587 / 1031 CAM26_E18 .075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09					2,00		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					4,00		
	SOMMANO cad					6,00	317,91	1´907,46
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.3 01 - PIANO 1** **1.2.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.3.1.1 MUR - MURATURE**							
588 / 9 NP_MUR_0 01	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01					36,33		
	SOMMANO mq					36,33	96,87	3´519,29
589 / 198 NP_MUR_0 02	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY;							
	A R I P O R T A R E							18´660´465,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´660´465,63
	- Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-02					323,93		
	SOMMANO mq					323,93	86,88	28´143,04
590 / 256 NP_MUR_004	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 LA31 F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-04 - SA 125/75 LA31F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 60 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-04					130,33		
	SOMMANO mq					130,33	118,59	15´455,83
591 / 257 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					58,77 47,14		
	SOMMANO mq					105,91	83,62	8´856,19
592 / 258 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06 MUR-INT-CRG-150mm-06					113,30 97,23		
	SOMMANO mq					210,53	96,78	20´375,09
593 / 259 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							18´733´295,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´733´295,78
	MUR-INT-CRG-80mm-18					84,84		
	SOMMANO mq					84,84	89,93	7´629,66
594 / 260 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					215,77		
	SOMMANO mq					215,77	259,11	55´908,16
595 / 261 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14					74,88		
	SOMMANO mq					74,88	289,52	21´679,26
596 / 317 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					21,11		
	SOMMANO mq					21,11	70,06	1´478,97
597 / 335 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08 MUR-INT-MRT-350mm-09					75,08 73,83 9,00		
	SOMMANO mq					157,91	120,66	19´053,42
598 / 352 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					73,83		
	A R I P O R T A R E					73,83		18´839´045,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					73,83		18´839´045,25
	SOMMANO mq					73,83	72,62	5´361,53
599 / 367 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					9,00		
	SOMMANO mq					9,00	145,26	1´307,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.3 01 - PIANO 1** **1.2.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.3.1.2 MAS - MASSETTI**							
600 / 431 CAM26_E10.030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					1´232,29		
	SOMMANO mq					1´232,29	28,64	35´292,79
601 / 432 CAM26_E10.030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					27,99		
	SOMMANO mq					27,99	46,98	1´314,97
602 / 433 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01					27,99 1´232,29		
	SOMMANO mq					1´260,28	5,45	6´868,53
603 / 434 TOS26_01.E05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti.							
	A R I P O R T A R E							18´889´190,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´889´190,41
	Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01 B12 B13					27,99 1´232,29 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					1´299,08	18,48	24´007,00
604 / 435 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 *(par.ug.=10*27,99) B12 *(par.ug.=1*33,75) B13 *(par.ug.=1*5,05)	279,90 33,75 5,05				279,90 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					318,70	2,70	860,49
605 / 487 A06.01.001.0 3.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B07 B12 B13	25,28 33,75 5,05			0,130 0,130 0,125	3,29 4,39 0,63		
	SOMMANO mc					8,31	332,08	2´759,58
606 / 561 CAM26_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							18´916´817,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´916´817,48
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					38,80	28,80	1´117,44
607 / 577 CAM26_E10 .020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.3 01 - PIANO 1** **1.2.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.3.1.3 PAV - PAVIMENTI**							
608 / 488 A14.01.018.d .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A07					25,28		
	A11					28,35		
	SOMMANO mq					53,63	93,29	5´003,14
609 / 519 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A09					33,96		
	SOMMANO mq					33,96	42,82	1´454,17
610 / 520 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/							
	A R I P O R T A R E							18´924´690,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´924´690,48
	10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					33,96		
	SOMMANO mq					33,96	58,37	1´982,25
611 / 547 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					1´171,28		
	SOMMANO mq					1´171,28	115,01	134´708,91
612 / 605 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
613 / 622 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A14 A14 - rivestimento scale					43,91 41,47		
	SOMMANO mq					85,38	39,58	3´379,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.3 01 - PIANO 1** **1.2.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
614 / 634 CAM26_E17.040.010.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica							
	A R I P O R T A R E							19´065´092,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19´065´092,29
	di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-MTL					95,63		
	SOMMANO mq					95,63	49,36	4´720,30
615 / 645 NP_SOF_001	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					64,64		
	SOMMANO mq					64,64	59,26	3´830,57
616 / 660 NP_SOF_002	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,63 32,17		
	SOMMANO mq					45,80	62,24	2´850,59
617 / 677 NP_SOF_003	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-LGN_01					220,00		
	SOMMANO mq					220,00	130,06	28´613,20
618 / 870 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.3 01 - PIANO 1** **1.2.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
619 / 16 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali HEA160		40,93		0,800	32,74		
	A R I P O R T A R E					32,74		19´108´792,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,74		19´108´792,45
	HEA360		30,00		1,620	48,60		
	HEA500		28,71		1,900	54,55		
	IPE240		213,95		0,840	179,72		
	IPE270		77,08		0,950	73,23		
	IPE400		15,45		1,380	21,32		
	IPE450		119,03		1,470	174,97		
	H240		82,21		1,200	98,65		
	Piastrame 5% *(par.ug.=684*0,05)	34,20				34,20		
	SOMMANO mq					717,98	35,10	25´201,10
620 / 180 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01 *(par.ug.=2*36,33)	72,66				72,66		
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*323,93)	647,86				647,86		
	MUR-INT-04 *(par.ug.=2*130,33)	260,66				260,66		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*58,77)	117,54				117,54		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*113,30)	226,60				226,60		
	(par.ug.=2*97,23)	194,46				194,46		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*84,84)	169,68				169,68		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*21,11)	42,22				42,22		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*75,08)	150,16				150,16		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*73,83)	147,66				147,66		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					64,64		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,63		
						32,17		
	FNT-RIV-CRG-01					90,02		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					122,30		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					31,93		
						52,68		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					54,37		
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,95		
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					2´668,55	12,17	32´476,25
621 / 693 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG-01					90,02		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					122,30		
	SOMMANO mq					212,32	68,83	14´613,99
622 / 713 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					31,93		
						52,68		
	A R I P O R T A R E					84,61		19´181´083,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					84,61		19´181´083,79
	SOMMANO mq					84,61	72,62	6´144,38
623 / 729 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN-06					81,84		
	SOMMANO mq					81,84	77,02	6´303,32
624 / 745 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER-07 FNT-RIV-CER_16mm-11 FNT-RIV-CER_78mm-12					43,33 30,49 177,46		
	SOMMANO m²					251,28	70,88	17´810,73
625 / 759 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					54,37		
	SOMMANO mq					54,37	106,84	5´808,89
626 / 773 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,95		
	SOMMANO mq					5,95	74,12	441,01
627 / 788 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	A R I P O R T A R E					59,08		19´217´592,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,08		19´217´592,12
	SOMMANO mq					59,08	80,09	4´731,72
628 / 805 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER_78mm-12					177,46		
	SOMMANO mq					177,46	57,19	10´148,94
629 / 821 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					14,03		
	SOMMANO mq					14,03	88,00	1´234,64
630 / 837 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
631 / 854 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					21,31 366,51		
	SOMMANO m					387,82	16,17	6´271,05
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.3 01 - PIANO 1** **1.2.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.3.1.6 FAC - FACCIATA**							
632 / 50 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il							
	A R I P O R T A R E							19´241´018,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19´241´018,11
	trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest		17,90		5,540	99,17		
	Prospetto sud		95,73		5,540	530,34		
	Prospetto est		17,90		5,540	99,17		
	Prospetto nord (porzione esterna)		23,35		5,540	129,36		
	SOMMANO mq					858,04	987,94	847´692,04
633 / 51 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto nord - Verso corte centrale		51,63		5,540	286,03		
			2,15		5,540	11,91		
			9,15		5,540	50,69		
			2,15		5,540	11,91		
			11,35		5,540	62,88		
	SOMMANO mq					423,42	899,39	380´819,71
634 / 53 CAM26_E11.040.030.I	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Profilo sagomato in aggetto tra PT e P1 *(lung.=18,40+96,77+18,36)		133,53	1,650		220,32		
	SOMMANO mq					220,32	82,40	18´154,37
635 / 56 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene verticali esterne tra cellule	45,00			5,250	236,25		
	SOMMANO m					236,25	234,03	55´289,59
636 / 135 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso passerella					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´111,25	4´111,25
637 / 137	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80							
	A R I P O R T A R E							20´547´085,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20´547´085,07
NP_FAC_007	SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetti esterni					28,00		
	Prospetti esterni fronte atrio					13,00		
	SOMMANO cadauno					41,00	1´897,50	77´797,50
638 / 909 CAM26_E17.040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F09 - soffitto prospetto ovest					125,76		
	SOMMANO mq					125,76	54,32	6´831,28
639 / 1044 NP_FAC_014	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Facciata Atrio		11,23		1,030	11,57		
			74,77		1,030	77,01		
			11,23		1,360	15,27		
			74,77		1,360	101,69		
		2,00	2,20		5,220	22,97		
			9,40		5,220	49,07		
	Detrazione Apertura Loggia	1,00	7,50		3,150	-23,63		
	Sommano positivi mq					277,58		
	Sommano negativi mq					-23,63		
	SOMMANO mq					253,95	171,42	43´532,11
640 / 1134 NP_FAC_015	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannelli facciata	43,00	1,26		5,150	279,03		
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannello d'angolo	1,00	1,88		5,150	9,68		
	SOMMANO mq					288,71	177,75	51´318,20
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.3 01 - PIANO 1** **1.2.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.3.1.7 RIN - RINGHIERE**							
641 / 1054 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano ringhiere	3,00	12,69		7,000	266,49		
	SOMMANO kg					266,49	8,58	2´286,48
	A R I P O R T A R E							20´728´850,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20´728´850,64
642 / 1070 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	7,71	1,100	25,000	636,08		
	SOMMANO kg					636,08	12,56	7´989,16
643 / 1095 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	8,84	267,32
644 / 1096 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	18,34	554,60
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.3 01 - PIANO 1** **1.2.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.3.1.8 POR - PORTE**							
645 / 880 CAM26_E18 .065.030.E	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 60 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N05: POR-ADB-INT_Cieca-REI60-05	2,00		1,200	2,200	5,28		
	SOMMANO mq					5,28	1´655,15	8´739,19
646 / 888 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	A R I P O R T A R E							20´746´400,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20´746´400,91
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	3,00		0,800	2,200	5,28		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	6,00		0,900	2,200	11,88		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	1,00		0,800	2,200	1,76		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					36,56	374,34	13´685,87
647 / 964 NP_POR_003	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	320,79	320,79
648 / 992 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	21,00		0,900	2,200	41,58		
	SOMMANO mq					41,58	1´997,06	83´037,75
649 / 1004 CAM26_E18.065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09 N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	6,00 5,00		1,500 1,000	2,150 2,100	19,35 10,50		
	SOMMANO mq					29,85	2´583,87	77´128,52
650 / 1015 CAM26_E18.010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N11: POR-ASB-INT_Laccata-11 N11: POR-ASB-INT_Laccata-11 N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00 2,00 1,00		0,700 0,800 0,900	2,100 2,100 2,100	8,82 3,36 1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
651 / 1032 CAM26_E18	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di							
	A R I P O R T A R E							20´921´339,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20´921´339,11
.075.045.E	sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09 N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					6,00 5,00		
	SOMMANO cad					11,00	317,91	3´497,01
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.4 02 - PIANO 2** **1.2.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.4.1.1 MUR - MURATURE**							
652 / 10 NP_MUR_001	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-01					60,00		
	SOMMANO mq					60,00	96,87	5´812,20
653 / 199 NP_MUR_002	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-02					623,19		
	SOMMANO mq					623,19	86,88	54´142,75
654 / 262 NP_MUR_003	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-03					135,17		
	A R I P O R T A R E					135,17		20´984´791,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					135,17		20´984´791,07
	SOMMANO mq					135,17	113,53	15´345,85
655 / 263 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					54,59 47,14		
	SOMMANO mq					101,73	83,62	8´506,66
656 / 264 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06 MUR-INT-CRG-150mm-06					111,70 97,23		
	SOMMANO mq					208,93	96,78	20´220,25
657 / 265 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-80mm-18					103,27		
	SOMMANO mq					103,27	89,93	9´287,07
658 / 266 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					223,87		
	SOMMANO mq					223,87	259,11	58´006,96
659 / 267 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB							
	A R I P O R T A R E							21´096´157,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´096´157,86
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14					129,22		
	SOMMANO mq					129,22	289,52	37´411,77
660 / 318 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					21,11		
	SOMMANO mq					21,11	70,06	1´478,97
661 / 336 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08 MUR-INT-MRT-350mm-09					75,08 73,83 9,00		
	SOMMANO mq					157,91	120,66	19´053,42
662 / 353 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					73,83		
	SOMMANO mq					73,83	72,62	5´361,53
663 / 368 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					9,00		
	SOMMANO mq					9,00	145,26	1´307,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.4 02 - PIANO 2** **1.2.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.4.1.2 MAS - MASSETTI**							
664 / 436 CAM26_E10.030.010.A (	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso							
	A R I P O R T A R E							21´160´770,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´160´770,89
CAM)	estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					1´335,24		
	SOMMANO mq					1´335,24	28,64	38´241,27
665 / 437 CAM26_E10 .030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					31,76		
	SOMMANO mq					31,76	46,98	1´492,08
666 / 438 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01					31,76 1´335,24		
	SOMMANO mq					1´367,00	5,45	7´450,15
667 / 439 TOS26_01.E 05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01 B12 B13					31,76 1´335,24 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					1´405,80	18,48	25´979,18
668 / 440 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e							
	A R I P O R T A R E							21´233´933,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´233´933,57
	vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 *(par.ug.=10*31,76) B12 *(par.ug.=1*33,75) B13 *(par.ug.=1*5,05) SOMMANO m²	 317,60 33,75 5,05				 317,60 33,75 5,05 356,40	2,70	962,28
669 / 489 A06.01.001.03.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B07 B12 B13 SOMMANO mc	 31,12 33,75 5,05			 0,130 0,130 0,125	 4,05 4,39 0,63 9,07	332,08	3´011,97
670 / 562 CAM26_E12.020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B12 B13 SOMMANO mq					 33,75 5,05 38,80	28,80	1´117,44
671 / 578 CAM26_E10.020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B13 SOMMANO mq					 5,05 5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.4 02 - PIANO 2** **1.2.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.4.1.3 PAV - PAVIMENTI**							
672 / 490 A14.01.018.d.01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante,							
	A R I P O R T A R E							21´239´323,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´239´323,51
	compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A07 A11					 31,12 28,35		
	SOMMANO mq					59,47	93,29	5´547,96
673 / 521 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					 34,53		
	SOMMANO mq					34,53	42,82	1´478,57
674 / 522 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					 34,53		
	SOMMANO mq					34,53	58,37	2´015,52
675 / 548 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello.							
	A R I P O R T A R E							21´248´365,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´248´365,56
	Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					1´257,07		
	SOMMANO mq					1´257,07	115,01	144´575,62
676 / 606 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
677 / 623 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A14 A14 - rivestimento scale					43,67 41,47		
	SOMMANO mq					85,14	39,58	3´369,84
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.4 02 - PIANO 2** **1.2.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.4.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
678 / 646 NP_SOF_00 1	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					21,65		
	SOMMANO mq					21,65	59,26	1´282,98
679 / 661 NP_SOF_00 2	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,67 32,17		
	SOMMANO mq					45,84	62,24	2´853,08
680 / 678 NP_SOF_00 3	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ;							
	A R I P O R T A R E							21´400´778,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´400´778,39
	Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-LGN_01					306,09		
	SOMMANO mq					306,09	130,06	39´810,07
681 / 871 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.4 02 - PIANO 2** **1.2.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.4.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
682 / 37 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA160		41,91		0,800	33,53		
	HEA360		30,00		1,620	48,60		
	HEA500		27,65		1,900	52,54		
	IPE240		200,95		0,840	168,80		
	IPE270		76,79		0,950	72,95		
	IPE300		15,80		1,320	20,86		
	IPE450		101,91		1,470	149,81		
	H240		82,37		1,200	98,84		
	Piastrame 5% *(par.ug.=645*0,05)	32,25				32,25		
	SOMMANO mq					678,18	35,10	23´804,12
683 / 181 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01 *(par.ug.=2*60,00)	120,00				120,00		
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*623,19)	1246,38				1´246,38		
	MUR-INT-03 *(par.ug.=2*135,17)	270,34				270,34		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*54,59)	109,18				109,18		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*111,7)	223,40				223,40		
	(par.ug.=2*97,23)	194,46				194,46		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*103,27)	206,54				206,54		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*21,11)	42,22				42,22		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*75,08)	150,16				150,16		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*73,83)	147,66				147,66		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					21,65		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,67		
						32,17		
	FNT-RIV-CRG-01					177,32		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					122,78		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					34,81		
						52,68		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					53,75		
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,95		
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	A R I P O R T A R E					3´396,48		21´468´078,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´396,48		21´468´078,08
	SOMMANO mq					3´396,48	12,17	41´335,16
684 / 694 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG-01 FNT-RIV-CRG_75mm-02					 177,32 122,78		
	SOMMANO mq					300,10	68,83	20´655,88
685 / 714 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_75mm-04					 34,81 52,68		
	SOMMANO mq					87,49	72,62	6´353,52
686 / 730 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN-06					 174,98		
	SOMMANO mq					174,98	77,02	13´476,96
687 / 746 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER-07 FNT-RIV-CER_16mm-11 FNT-RIV-CER_78mm-12					 40,48 30,49 177,46		
	SOMMANO m²					248,43	70,88	17´608,72
688 / 760 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m)							
	A R I P O R T A R E							21´567´508,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´567´508,32
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					53,75		
	SOMMANO mq					53,75	106,84	5´742,65
689 / 774 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,95		
	SOMMANO mq					5,95	74,12	441,01
690 / 790 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					59,08	80,09	4´731,72
691 / 806 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER_78mm-12					177,46		
	SOMMANO mq					177,46	57,19	10´148,94
692 / 822 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					14,03		
	SOMMANO mq					14,03	88,00	1´234,64
693 / 838 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	A R I P O R T A R E					13,19		21´589´807,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,19		21´589´807,28
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
694 / 855 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					 52,96 520,76		
	SOMMANO m					573,72	16,17	9´277,05
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.4 02 - PIANO 2** **1.2.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.4.1.6 FAC - FACCIATA**							
695 / 62 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest Prospetto sud Detrazione loggia Prospetto est Prospetto nord (porzione esterna)	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22´508´463,24
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene verticali esterne tra cellule	45,00			4,200	189,00		
	SOMMANO m					189,00	234,03	44´231,67
698 / 65 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali (lung.=18,2+96,35+18,2)		132,75			132,75		
	SOMMANO m					132,75	265,65	35´265,04
699 / 70 NP_FAC_004	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Chiusura loggia					28,80 8,86 8,86		
	SOMMANO mq					46,52	810,84	37´720,28
700 / 141 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso passerella					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´111,25	4´111,25
701 / 142 NP_FAC_012	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso loggia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´807,00	4´807,00
702 / 143 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026							
	A R I P O R T A R E							22´634´598,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22´634´598,48
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetti esterni Prospetti esterni fronte atrio					32,00 13,00		
	SOMMANO cadauno					45,00	1´897,50	85´387,50
703 / 914 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme: - decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato sud					17,12		
	SOMMANO m²					17,12	103,86	1´778,08
	A R I P O R T A R E							22´721´764,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22´721´764,06
704 / 915 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Loggia lato sud					17,12		
	SOMMANO mq					17,12	29,19	499,73
705 / 916 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Loggia lato sud					17,12		
	SOMMANO mq					17,12	122,07	2´089,84
706 / 917 CAM26_E17 .040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	F09 - soffitto loggia lato sud					16,92		
	SOMMANO mq					16,92	54,32	919,09
707 / 1114 NP_FAC_01 4	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Facciata Atrio		87,75		1,030	90,38		
		2,00	2,17		4,200	18,23		
			9,12		4,200	38,30		
	Detrazione vetro	1,00	7,46		3,150	-23,50		
	Sommano positivi mq					146,91		
	Sommano negativi mq					-23,50		
	SOMMANO mq					123,41	171,42	21´154,94
708 / 1135 NP_FAC_01 5	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannelli facciata	41,00	1,26		4,100	211,81		
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannello d'angolo	1,00	1,88		4,100	7,71		
	SOMMANO mq					219,52	177,75	39´019,68
709 / 1159 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da:							
	- Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio.							
	- Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Parapetto loggia lato esterno	2,00	2,80			5,60		
	A R I P O R T A R E					5,60		22´785´447,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,60		22´785´447,34
		1,00	1,45			1,45		
	SOMMANO m					7,05	716,93	5´054,36
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.4 02 - PIANO 2** **1.2.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.4.1.7 RIN - RINGHIERE**							
710 / 1055 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano ringhiere	3,00	12,69		7,000	266,49		
	SOMMANO kg					266,49	8,58	2´286,48
711 / 1071 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	7,71	1,100	25,000	636,08		
	SOMMANO kg					636,08	12,56	7´989,16
712 / 1097 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	8,84	267,32
713 / 1098 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	18,34	554,60
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.4 02 - PIANO 2** **1.2.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.4.1.8 POR - PORTE**							
714 / 889 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta							
	A R I P O R T A R E							22´801´599,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22´801´599,26
	di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	7,00		0,800	2,200	12,32		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	7,00		0,900	2,200	13,86		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	1,00		0,800	2,200	1,76		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					45,58	374,34	17´062,42
715 / 965 NP_POR_003	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	320,79	320,79
716 / 979 CAM26_E18.065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	2,00		0,900	2,200	3,96		
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,150	19,35		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	5,00		1,000	2,100	10,50		
	SOMMANO mq					33,81	2´583,87	87´360,64
717 / 993 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata							
	Tipologia da abaco: N01							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	26,00		0,900	2,200	51,48		
	SOMMANO mq					51,48	1´997,06	102´808,65
718 / 1016 CAM26_E18.010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
	A R I P O R T A R E							23´009´917,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23´009´917,03
719 / 1033 CAM26_E18 .075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09 N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					6,00 5,00		
	SOMMANO cad					11,00	317,91	3´497,01
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.5 03 - PIANO 3** **1.2.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.5.1.1 MUR - MURATURE**							
720 / 11 NP_MUR_0 01	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-01					60,00		
	SOMMANO mq					60,00	96,87	5´812,20
721 / 200 NP_MUR_0 02	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-02					560,86		
	SOMMANO mq					560,86	86,88	48´727,52
722 / 268 NP_MUR_0 03	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m)							
	A R I P O R T A R E							23´067´953,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23´067´953,76
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-03					146,29		
	SOMMANO mq					146,29	113,53	16´608,30
723 / 269 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					38,43 47,14		
	SOMMANO mq					85,57	83,62	7´155,36
724 / 270 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06 MUR-INT-CRG-150mm-06					126,88 97,23		
	SOMMANO mq					224,11	96,78	21´689,37
725 / 271 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-80mm-18					100,11		
	SOMMANO mq					100,11	89,93	9´002,89
726 / 272 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					270,14		
	SOMMANO mq					270,14	259,11	69´995,98
727 / 273 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14							
	A R I P O R T A R E							23´192´405,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23´192´405,66
	Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-14					103,86		
	SOMMANO mq					103,86	289,52	30´069,55
728 / 319 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					21,11		
	SOMMANO mq					21,11	70,06	1´478,97
729 / 337 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08 MUR-INT-MRT-350mm-09					75,08 73,83 9,00		
	SOMMANO mq					157,91	120,66	19´053,42
730 / 354 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					73,83		
	SOMMANO mq					73,83	72,62	5´361,53
731 / 369 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					9,00		
	SOMMANO mq					9,00	145,26	1´307,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.5 03 - PIANO 3** **1.2.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.5.1.2 MAS - MASSETTI**							
	A R I P O R T A R E							23´249´676,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23´249´676,47
732 / 441 CAM26_E10 .030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					1´302,86		
	SOMMANO mq					1´302,86	28,64	37´313,91
733 / 442 CAM26_E10 .030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					28,06		
	SOMMANO mq					28,06	46,98	1´318,26
734 / 443 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01					28,06 1´302,86		
	SOMMANO mq					1´330,92	5,45	7´253,51
735 / 444 TOS26_01.E 05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01 B12 B13					28,06 1´302,86 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					1´369,72	18,48	25´312,43
736 / 445 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà							
	A R I P O R T A R E							23´320´874,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23´320´874,58
	Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B02 *(par.ug.=10*28,06)	280,60				280,60		
	B12 *(par.ug.=1*33,75)	33,75				33,75		
	B13 *(par.ug.=1*5,05)	5,05				5,05		
	SOMMANO m²					319,40	2,70	862,38
737 / 491 A06.01.001.03.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B07	27,91			0,130	3,63		
	B12	33,75			0,130	4,39		
	B13	5,05			0,125	0,63		
	SOMMANO mc					8,65	332,08	2´872,49
738 / 563 CAM26_E12.020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					38,80	28,80	1´117,44
739 / 579 CAM26_E10.020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.5 03 - PIANO 3** **1.2.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.5.1.3 PAV - PAVIMENTI**							
	A R I P O R T A R E							23´326´025,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23´326´025,14
740 / 492 A14.01.018.d .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A07 A11					27,91 28,35		
	SOMMANO mq					56,26	93,29	5´248,50
741 / 523 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					39,01		
	SOMMANO mq					39,01	42,82	1´670,41
742 / 524 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					39,01		
	SOMMANO mq					39,01	58,37	2´277,01
743 / 549 NP_PAV_00 2	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna							
	A R I P O R T A R E							23´335´221,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23´335´221,06
	e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					1´220,41		
	SOMMANO mq					1´220,41	115,01	140´359,35
744 / 607 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
745 / 624 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A14 A14 - rivestimento scale					43,67 41,47		
	SOMMANO mq					85,14	39,58	3´369,84
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.5 03 - PIANO 3** **1.2.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.5.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
746 / 647 NP_SOF_00 1	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					22,56		
	SOMMANO mq					22,56	59,26	1´336,91
747 / 662 NP_SOF_00 2	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,63 32,17		
	SOMMANO mq					45,80	62,24	2´850,59
748 / 679 NP_SOF_00	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da:							
	A R I P O R T A R E							23´483´469,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23´483´469,06
3	- lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-LGN_01					303,31		
	SOMMANO mq					303,31	130,06	39´448,50
749 / 872 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.5 03 - PIANO 3** **1.2.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.5.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
750 / 19 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA160		46,97		0,800	37,58		
	HEA340		45,00		1,620	72,90		
	HEA500		27,50		1,900	52,25		
	IPE240		271,12		0,840	227,74		
	IPE270		76,68		0,950	72,85		
	IPE300		14,65		1,320	19,34		
	IPE450		128,88		1,470	189,45		
	H240		77,93		1,200	93,52		
	Piastrame 5% *(par.ug.=765*0,05)	38,25				38,25		
	SOMMANO mq					803,88	35,10	28´216,19
751 / 182 A20.01.013.a.02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01 *(par.ug.=2*60,00)	120,00				120,00		
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*560,86)	1121,72				1´121,72		
	MUR-INT-03 *(par.ug.=2*146,29)	292,58				292,58		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*38,43)	76,86				76,86		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*126,88)	253,76				253,76		
	(par.ug.=2*97,23)	194,46				194,46		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*100,11)	200,22				200,22		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*21,11)	42,22				42,22		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*75,08)	150,16				150,16		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*73,83)	147,66				147,66		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					22,56		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,63		
						32,17		
	FNT-RIV-CRG-01					141,50		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					122,30		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					34,80		
						52,68		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					54,37		
	A R I P O R T A R E					3´185,93		23´554´819,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3′185,93		23′554′819,25
	FNT-RIV-CRG_125mm-09 FNT-RIV-CRG_125mm-10					5,95 59,08		
	SOMMANO mq					3′250,96	12,17	39′564,18
752 / 695 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG-01 FNT-RIV-CRG_75mm-02					141,50 122,30		
	SOMMANO mq					263,80	68,83	18′157,35
753 / 715 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_75mm-04					34,80 52,68		
	SOMMANO mq					87,48	72,62	6′352,80
754 / 731 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN-06					135,18		
	SOMMANO mq					135,18	77,02	10′411,56
755 / 747 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER-07 FNT-RIV-CER_16mm-11 FNT-RIV-CER_78mm-12					45,84 30,49 177,46		
	SOMMANO m²					253,79	70,88	17′988,64
756 / 761 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M.							
	A R I P O R T A R E							23′647′293,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23´647´293,78
	Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					54,37		
	SOMMANO mq					54,37	106,84	5´808,89
757 / 775 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-09					5,95		
	SOMMANO mq					5,95	74,12	441,01
758 / 791 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					59,08	80,09	4´731,72
759 / 807 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER_78mm-12					177,46		
	SOMMANO mq					177,46	57,19	10´148,94
760 / 823 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					14,03		
	SOMMANO mq					14,03	88,00	1´234,64
761 / 839 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							23´669´658,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23´669´658,98
	FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
762 / 856 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Battiscopa					39,33		
	Battiscopa					502,31		
	SOMMANO m					541,64	16,17	8´758,32
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.5 03 - PIANO 3** **1.2.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.5.1.6 FAC - FACCIATA**							
763 / 76 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto ovest		17,90		4,200	75,18		
	Prospetto sud		95,73		4,200	402,07		
	Detrazione loggia	-1,00	7,50		3,150	-23,63		
	Detrazione loggia	-1,00	7,50		3,150	-23,63		
	Prospetto est		17,90		4,200	75,18		
	Prospetto nord (porzione esterna)		23,35		4,200	98,07		
	Sommano positivi mq					650,50		
	Sommano negativi mq					-47,26		
	SOMMANO mq					603,24	987,94	595´964,93
764 / 77 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto nord - Verso corte centrale		60,00		4,200	252,00		
	SOMMANO mq					252,00	899,39	226´646,28
765 / 78 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							24´502´068,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24´502´068,15
	Lesene verticali esterne tra cellule	45,00			4,200	189,00		
	SOMMANO m					189,00	234,03	44´231,67
766 / 79 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali (lung.=18,2+96,35+18,2)		132,75			132,75		
	SOMMANO m					132,75	265,65	35´265,04
767 / 80 NP_FAC_004	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Chiusura loggia 1					28,08 9,60 9,60		
	Chiusura loggia 2					28,08 9,60 9,60		
	SOMMANO mq					94,56	810,84	76´673,03
768 / 147 NP_FAC_010	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un’anta verso l’interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso balcone atrio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3´289,00	6´578,00
769 / 148 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un’anta verso l’esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso passerella					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´111,25	4´111,25
770 / 149 NP_FAC_012	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l’interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio							
	A R I P O R T A R E							24´668´927,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24´668´927,14
	termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso logge					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4´807,00	9´614,00
771 / 151 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetti esterni Prospetti esterni fronte atrio					29,00 13,00		
	SOMMANO cadauno					42,00	1´897,50	79´695,00
772 / 923 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme: - decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche:							
	A R I P O R T A R E							24´758´236,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24´758´236,14
	- esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Loggia lato sud					17,12		
	Loggia lato sud					17,12		
	Balcone atrio					15,44		
	Balcone atrio					19,14		
	SOMMANO m²					68,82	103,86	7´147,65
773 / 924 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Loggia lato sud					17,12		
	Loggia lato sud					17,12		
	Balcone atrio					15,44		
	Balcone atrio					19,14		
	SOMMANO mq					68,82	29,19	2´008,86
774 / 925 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Loggia lato sud					17,12		
	Loggia lato sud					17,12		
	Balcone atrio					15,44		
	Balcone atrio					19,14		
	SOMMANO mq					68,82	122,07	8´400,86
775 / 926 CAM26_E17 .040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	F09 - Loggia lato sud					16,92		
	F09 - Loggia lato sud					16,92		
	SOMMANO mq					33,84	54,32	1´838,19
776 / 1117 NP_FAC_01 4	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Facciata Atrio		95,14		1,030	97,99		
	Balconi		13,22		0,750	9,92		
	SOMMANO mq					107,91	171,42	18´497,93
777 / 1136	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato							
	A R I P O R T A R E							24´796´129,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24´796´129,63
NP_FAC_015	con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannelli facciata	39,00	1,26		4,100	201,47		
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannello d'angolo	1,00	1,88		4,100	7,71		
	SOMMANO mq					209,18	177,75	37´181,75
778 / 1152 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	F08: affaccio balcone su atrio		13,00			13,00		
	F08: affaccio balcone su atrio		13,80			13,80		
	Parapetto loggia lato esterno	4,00	2,80			11,20		
		2,00	1,45			2,90		
	SOMMANO m					40,90	716,93	29´322,44
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.5 03 - PIANO 3							
	1.2.5.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.2.5.1.7 RIN - RINGHIERE							
779 / 1056 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano ringhiere	3,00	12,69		7,000	266,49		
	SOMMANO kg					266,49	8,58	2´286,48
780 / 1072 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	7,71	1,100	25,000	636,08		
	SOMMANO kg					636,08	12,56	7´989,16
781 / 1099 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	8,84	267,32
782 / 1100 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	A R I P O R T A R E					4,80		24´873´176,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,80		24´873´176,78
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	18,34	554,60
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.5 03 - PIANO 3** **1.2.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.5.1.8 POR - PORTE**							
783 / 890 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	8,00		0,800	2,200	14,08		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	6,00		0,800	2,200	10,56		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	1,00		0,800	2,200	1,76		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					44,04	374,34	16´485,93
784 / 966 NP_POR_00 3	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	320,79	320,79
785 / 980 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	3,00		0,900	2,200	5,94		
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,150	19,35		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	5,00		1,000	2,100	10,50		
	SOMMANO mq					35,79	2´583,87	92´476,71
786 / 994 NP_POR_00 1	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01							
	A R I P O R T A R E							24´983´014,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24´983´014,81
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	25,00		0,900	2,200	49,50		
	SOMMANO mq					49,50	1´997,06	98´854,47
787 / 1017 CAM26_E18 .010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
788 / 1034 CAM26_E18 .075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09					6,00		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					5,00		
	SOMMANO cad					11,00	317,91	3´497,01
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.6 04 - PIANO 4							
	1.2.6.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.2.6.1.1 MUR - MURATURE							
789 / 12 NP_MUR_0 01	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m)							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01					60,00		
	SOMMANO mq					60,00	96,87	5´812,20
790 / 201 NP_MUR_0 02	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB							
	A R I P O R T A R E							25´091´943,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25´091´943,76
	- RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-02					346,26		
	SOMMANO mq					346,26	86,88	30´083,07
791 / 274 NP_MUR_003	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-03					161,56		
	SOMMANO mq					161,56	113,53	18´341,91
792 / 275 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					53,64 47,14		
	SOMMANO mq					100,78	83,62	8´427,22
793 / 276 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06 MUR-INT-CRG-150mm-06					112,29 97,23		
	SOMMANO mq					209,52	96,78	20´277,35
794 / 277 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-80mm-18					87,50		
	SOMMANO mq					87,50	89,93	7´868,88
	A R I P O R T A R E							25´176´942,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25´176´942,19
795 / 278 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					274,19		
	SOMMANO mq					274,19	259,11	71´045,37
796 / 279 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14					68,03		
	SOMMANO mq					68,03	289,52	19´696,05
797 / 320 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					21,11		
	SOMMANO mq					21,11	70,06	1´478,97
798 / 338 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08 MUR-INT-MRT-350mm-09					75,08 73,83 9,00		
	SOMMANO mq					157,91	120,66	19´053,42
799 / 355 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					73,83		
	SOMMANO mq					73,83	72,62	5´361,53
	A R I P O R T A R E							25´293´577,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							25´293´577,53
800 / 370 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					9,00		
	SOMMANO mq					9,00	145,26	1´307,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.6 04 - PIANO 4** **1.2.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.6.1.2 MAS - MASSETTI**							
801 / 446 CAM26_E10.030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					1´317,49		
	SOMMANO mq					1´317,49	28,64	37´732,91
802 / 447 CAM26_E10.030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					27,97		
	SOMMANO mq					27,97	46,98	1´314,03
803 / 448 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01					27,97 1´317,49		
	SOMMANO mq					1´345,46	5,45	7´332,76
804 / 449 TOS26_01.E05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura							
	A RIPORTARE							25´341´264,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25´341´264,57
	Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B02					27,97		
	B01					1´317,49		
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	SOMMANO m²					1´384,26	18,48	25´581,12
805 / 450 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B02 *(par.ug.=10*27,97)	279,70				279,70		
	B12 *(par.ug.=1*33,75)	33,75				33,75		
	B13 *(par.ug.=1*5,05)	5,05				5,05		
	SOMMANO m²					318,50	2,70	859,95
806 / 493 A06.01.001.0 3.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B07	25,94			0,130	3,37		
	B12	33,75			0,130	4,39		
	B13	5,05			0,125	0,63		
	SOMMANO mc					8,39	332,08	2´786,15
807 / 564 CAM26_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	A R I P O R T A R E					38,80		25´370´491,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,80		25´370´491,79
	SOMMANO mq					38,80	28,80	1´117,44
808 / 580 CAM26_E10 .020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B13					5,05		
	SOMMANO mq					5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.6 04 - PIANO 4** **1.2.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.6.1.3 PAV - PAVIMENTI**							
809 / 494 A14.01.018.d .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A07 A11					25,94 28,35		
	SOMMANO mq					54,29	93,29	5´064,71
810 / 525 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					40,80		
	SOMMANO mq					40,80	42,82	1´747,06
811 / 526 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta							
	A R I P O R T A R E							25´378´719,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25´378´719,25
	(DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					40,80		
	SOMMANO mq					40,80	58,37	2´381,50
812 / 550 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					1´242,66		
	SOMMANO mq					1´242,66	115,01	142´918,33
813 / 608 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
814 / 625 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A14 A14 - rivestimento scale					43,67 41,47		
	SOMMANO mq					85,14	39,58	3´369,84
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.6 04 - PIANO 4** **1.2.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.6.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
815 / 648 NP_SOF_001	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO)							
	A R I P O R T A R E							25´527´720,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25´527´720,23
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					22,69		
	SOMMANO mq					22,69	59,26	1´344,61
816 / 663 NP_SOF_002	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,67		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					32,17		
	SOMMANO mq					45,84	62,24	2´853,08
817 / 680 NP_SOF_003	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-SOF-LGN_01					332,04		
	SOMMANO mq					332,04	130,06	43´185,12
818 / 873 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.6 04 - PIANO 4** **1.2.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.6.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
819 / 21 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA160		44,31		0,800	35,45		
	HEA360		30,00		1,620	48,60		
	HEA500		42,13		1,900	80,05		
	IPE240		213,20		0,840	179,09		
	IPE270		76,96		0,950	73,11		
	IPE300		14,92		1,320	19,69		
	IPE450		129,31		1,470	190,09		
	H240		84,74		1,200	101,69		
	H350		8,50		1,400	11,90		
	Piastrame 5% *(par.ug.=739*0,05)	36,95				36,95		
	SOMMANO mq					776,62	35,10	27´259,36
820 / 183 A20.01.013.a	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi							
	A R I P O R T A R E							25´606´047,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25´606´047,90
.02	esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01 *(par.ug.=2*60,00)	120,00				120,00		
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*346,26)	692,52				692,52		
	MUR-INT-03 *(par.ug.=2*161,56)	323,12				323,12		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*53,64)	107,28				107,28		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*112,29)	224,58				224,58		
	(par.ug.=2*97,23)	194,46				194,46		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*87,50)	175,00				175,00		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*21,11)	42,22				42,22		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*75,08)	150,16				150,16		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*73,83)	147,66				147,66		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					22,69		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,67		
						32,17		
	FNT-RIV-CRG-01					99,72		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					110,59		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					34,81		
						52,68		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					53,74		
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					4,34		
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					2´772,77	12,17	33´744,61
821 / 696 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm;							
	Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG-01					99,72		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					110,59		
	SOMMANO mq					210,31	68,83	14´475,64
822 / 716 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm;							
	Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					34,81		
						52,68		
	SOMMANO mq					87,49	72,62	6´353,52
823 / 732 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio							
	Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-LGN-06					90,33		
	SOMMANO mq					90,33	77,02	6´957,22
	A R I P O R T A R E							25´667´578,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25´667´578,89
824 / 748 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CER-07					41,22		
	FNT-RIV-CER_16mm-11					30,49		
	FNT-RIV-CER_78mm-12					177,46		
	SOMMANO m²					249,17	70,88	17´661,17
825 / 762 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m)							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					53,74		
	SOMMANO mq					53,74	106,84	5´741,58
826 / 776 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					4,34		
	SOMMANO mq					4,34	74,12	321,68
827 / 792 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					59,08	80,09	4´731,72
828 / 808 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CER_78mm-12					177,46		
	A R I P O R T A R E					177,46		25´696´035,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					177,46		25´696´035,04
	SOMMANO mq					177,46	57,19	10´148,94
829 / 824 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-MTL_78mm-13					14,03		
	SOMMANO mq					14,03	88,00	1´234,64
830 / 840 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
831 / 857 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Battiscopa					29,96		
	Battiscopa					364,69		
	SOMMANO m					394,65	16,17	6´381,49
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.6 04 - PIANO 4** **1.2.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.6.1.6 FAC - FACCIATA**							
832 / 89 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto ovest		17,90		4,200	75,18		
	Prospetto sud		95,73		4,200	402,07		
	Detrazione loggia	-1,00	8,79		3,150	-27,69		
	Detrazione loggia	-1,00	7,50		3,150	-23,63		
	Prospetto est		17,90		4,200	75,18		
	Prospetto nord (porzione esterna)		23,35		4,200	98,07		
	Sommano positivi mq					650,50		
	Sommano negativi mq					-51,32		
	SOMMANO mq					599,18	987,94	591´953,89
	A R I P O R T A R E							26´306´793,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26´306´793,64
833 / 90 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto nord - Verso corte centrale *(lung.=6,90+56,23)		63,13		4,200	265,15		
	Aggetto		13,60		5,220	70,99		
	SOMMANO mq					336,14	899,39	302´320,95
834 / 91 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Lesene verticali esterne tra cellule	45,00			4,200	189,00		
	SOMMANO m					189,00	234,03	44´231,67
835 / 92 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	(lung.=18,2+96,35+18,2)		132,75			132,75		
	SOMMANO m					132,75	265,65	35´265,04
836 / 93 NP_FAC_004	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Chiusura loggia 1		14,65		3,600	52,74		
	Chiusura loggia 2		13,26		3,600	47,74		
	SOMMANO mq					100,48	810,84	81´473,20
837 / 154 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							26´770´084,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26´770´084,50
	Accesso passerella					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´111,25	4´111,25
838 / 155 NP_FAC_012	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso loggia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4´807,00	9´614,00
839 / 157 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetti esterni Prospetti esterni fronte atrio					30,00 13,00		
	SOMMANO cadauno					43,00	1´897,50	81´592,50
840 / 931 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme:							
	A R I P O R T A R E							26´865´402,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26´865´402,25
	- decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato sud Loggia lato sud					19,13 17,12		
	SOMMANO m²					36,25	103,86	3´764,93
841 / 932 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato sud Loggia lato sud					19,13 17,12		
	SOMMANO mq					36,25	29,19	1´058,14
842 / 933 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato sud Loggia lato sud					19,13 17,12		
	SOMMANO mq					36,25	122,07	4´425,04
843 / 934 CAM26_E17 .040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F09 - Loggia lato sud F09 - Loggia lato sud					18,70 16,92		
	SOMMANO mq					35,62	54,32	1´934,88
844 / 1120 NP_FAC_01 4	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Facciata Atrio		29,96 56,22		1,030 1,030	30,86 57,91		
		2,00	2,47 9,16		5,220 5,220	25,79 47,82		
	A RIPORTARE					162,38		26´876´585,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					162,38		26´876´585,24
	Detrazione aprtura		7,50		3,150	-23,63		
	Sommano positivi mq					162,38		
	Sommano negativi mq					-23,63		
	SOMMANO mq					138,75	171,42	23´784,52
845 / 1137 NP_FAC_015	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannelli facciata	38,00	1,26		4,100	196,31		
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannello d'angolo	1,00	1,88		4,100	7,71		
	SOMMANO mq					204,02	177,75	36´264,56
846 / 1160 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Parapetto loggia lato esterno	5,00	2,80			14,00		
		1,00	1,45			1,45		
	SOMMANO m					15,45	716,93	11´076,57
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.6 04 - PIANO 4** **1.2.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.6.1.7 RIN - RINGHIERE**							
847 / 1057 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano ringhiere	3,00	12,69		7,000	266,49		
	SOMMANO kg					266,49	8,58	2´286,48
848 / 1073 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	7,71	1,100	25,000	636,08		
	SOMMANO kg					636,08	12,56	7´989,16
849 / 1101 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	8,84	267,32
	A R I P O R T A R E							26´958´253,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26´958´253,85
850 / 1102 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	18,34	554,60
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.6 04 - PIANO 4							
	1.2.6.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.2.6.1.8 POR - PORTE							
851 / 891 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	6,00		0,800	2,200	10,56		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	7,00		0,900	2,200	13,86		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	2,00		0,800	2,200	3,52		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					45,58	374,34	17´062,42
852 / 967 NP_POR_00 3	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	320,79	641,58
853 / 981 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	2,00		0,900	2,200	3,96		
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,150	19,35		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	5,00		1,000	2,100	10,50		
	A RIPORTARE					33,81		26´976´512,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,81		26´976´512,45
	SOMMANO mq					33,81	2´583,87	87´360,64
854 / 995 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	16,00		0,900	2,200	31,68		
	SOMMANO mq					31,68	1´997,06	63´266,86
855 / 1018 CAM26_E18.010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N11: POR-ASB-INT_Laccata-11 N11: POR-ASB-INT_Laccata-11 N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00 2,00 1,00		0,700 0,800 0,900	2,100 2,100 2,100	8,82 3,36 1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
856 / 1035 CAM26_E18.075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09 N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					6,00 5,00		
	SOMMANO cad					11,00	317,91	3´497,01
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.7 05 - PIANO 5** **1.2.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.7.1.1 MUR - MURATURE**							
857 / 13 NP_MUR_001	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-01					127,62		
	SOMMANO mq					127,62	96,87	12´362,55
858 / 202 NP_MUR_0	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da:							
	A R I P O R T A R E							27´143´764,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27′143′764,78
02	- n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-02					657,20		
	SOMMANO mq					657,20	86,88	57′097,54
859 / 280 NP_MUR_003	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-03					29,85		
	SOMMANO mq					29,85	113,53	3′388,87
860 / 281 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					38,42 47,14		
	SOMMANO mq					85,56	83,62	7′154,53
861 / 282 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06 MUR-INT-CRG-150mm-06					127,05 97,23		
	SOMMANO mq					224,28	96,78	21′705,82
862 / 283 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15;							
	A R I P O R T A R E							27′233′111,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27′233′111,54
	- Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-80mm-18					73,08		
	SOMMANO mq					73,08	89,93	6′572,08
863 / 284 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					166,38		
	SOMMANO mq					166,38	259,11	43′110,72
864 / 285 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14					137,73		
	SOMMANO mq					137,73	289,52	39′875,59
865 / 321 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					21,11		
	SOMMANO mq					21,11	70,06	1′478,97
866 / 339 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08 MUR-INT-MRT-350mm-09					75,08 73,83 9,00		
	SOMMANO mq					157,91	120,66	19′053,42
867 / 356 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-							
	A R I P O R T A R E							27′343′202,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27′343′202,32
	CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					73,83		
	SOMMANO mq					73,83	72,62	5′361,53
868 / 371 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					9,00		
	SOMMANO mq					9,00	145,26	1′307,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.7 05 - PIANO 5** **1.2.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.7.1.2 MAS - MASSETTI**							
869 / 451 CAM26_E10.030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					1′250,15		
	SOMMANO mq					1′250,15	28,64	35′804,30
870 / 452 CAM26_E10.030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					31,30		
	SOMMANO mq					31,30	46,98	1′470,47
871 / 453 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01					31,30 1′250,15		
	SOMMANO mq					1′281,45	5,45	6′983,90
872 / 454 TOS26_01.E05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no							
	A R I P O R T A R E							27′394′129,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27´394´129,86
	Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01 B12 B13					31,30 1´250,15 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					1´320,25	18,48	24´398,22
873 / 455 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 *(par.ug.=10*31,30) B12 *(par.ug.=1*33,75) B13 *(par.ug.=1*5,05)	313,00 33,75 5,05				313,00 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					351,80	2,70	949,86
874 / 495 A06.01.001.0 3.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B07 B12 B13	25,28 33,75 5,05			0,130 0,130 0,125	3,29 4,39 0,63		
	SOMMANO mc					8,31	332,08	2´759,58
875 / 565 CAM26_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con							
	A R I P O R T A R E							27´422´237,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27′422′237,52
	sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B12 B13					33,75 5,05		
	SOMMANO mq					38,80	28,80	1′117,44
876 / 581 CAM26_E10 .020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B13					5,05		
	SOMMANO mq					5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.7 05 - PIANO 5** **1.2.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.7.1.3 PAV - PAVIMENTI**							
877 / 496 A14.01.018.d .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A07 A11					25,28 28,35		
	SOMMANO mq					53,63	93,29	5′003,14
878 / 527 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					61,71		
	SOMMANO mq					61,71	42,82	2′642,42
879 / 528 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti							
	A R I P O R T A R E							27′431′298,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27´431´298,77
	caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					61,71		
	SOMMANO mq					61,71	58,37	3´602,01
880 / 551 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					1´146,33		
	SOMMANO mq					1´146,33	115,01	131´839,41
881 / 609 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
882 / 626 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A14 A14 - rivestimento scale					43,67 41,47		
	SOMMANO mq					85,14	39,58	3´369,84
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.7 05 - PIANO 5** **1.2.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.7.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
	A R I P O R T A R E							27´570´441,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27´570´441,34
883 / 649 NP_SOF_001	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					22,87		
	SOMMANO mq					22,87	59,26	1´355,28
884 / 664 NP_SOF_002	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,63		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					32,17		
	SOMMANO mq					45,80	62,24	2´850,59
885 / 681 NP_SOF_003	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-SOF-LGN_01					336,41		
	SOMMANO mq					336,41	130,06	43´753,48
886 / 874 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.7 05 - PIANO 5** **1.2.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.7.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
887 / 23 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA160		31,80		0,800	25,44		
	HEA360		30,00		1,620	48,60		
	IPE240		210,83		0,840	177,10		
	IPE270		77,08		0,950	73,23		
	IPE300		15,18		1,320	20,04		
	IPE450		141,66		1,470	208,24		
	H240		82,37		1,200	98,84		
	#200x200x10		6,08		0,800	4,86		
	Piastrame 5% *(par.ug.=655*0,05)	32,75				32,75		
	A R I P O R T A R E					689,10		27´622´086,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					689,10		27´622´086,19
	SOMMANO mq					689,10	35,10	24´187,41
888 / 184 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01 *(par.ug.=2*127,62)	255,24				255,24		
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*657,2)	1314,40				1´314,40		
	MUR-INT-03 *(par.ug.=2*29,85)	59,70				59,70		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*38,42)	76,84				76,84		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*127,05)	254,10				254,10		
	(par.ug.=2*97,23)	194,46				194,46		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*73,08)	146,16				146,16		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*21,11)	42,22				42,22		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*75,08)	150,16				150,16		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*73,83)	147,66				147,66		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					22,87		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					13,63		
						32,17		
	FNT-RIV-CRG-01					90,43		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					110,26		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					35,23		
						53,34		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					54,37		
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					4,34		
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					3´228,94	12,17	39´296,20
889 / 697 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG-01					90,43		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					110,26		
	SOMMANO mq					200,69	68,83	13´813,49
890 / 717 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					35,23		
						53,34		
	SOMMANO mq					88,57	72,62	6´431,95
891 / 733 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere							
	A R I P O R T A R E							27´705´815,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27´705´815,24
	- retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN-06					86,52		
	SOMMANO mq					86,52	77,02	6´663,77
892 / 749 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER-07 FNT-RIV-CER_16mm-11 FNT-RIV-CER_78mm-12					49,49 30,49 177,46		
	SOMMANO m²					257,44	70,88	18´247,35
893 / 763 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					54,37		
	SOMMANO mq					54,37	106,84	5´808,89
894 / 777 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-09					4,34		
	SOMMANO mq					4,34	74,12	321,68
895 / 793 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					59,08	80,09	4´731,72
896 / 809 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm;							
	A R I P O R T A R E							27´741´588,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27´741´588,65
	- Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/ m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER_78mm-12					177,46		
	SOMMANO mq					177,46	57,19	10´148,94
897 / 825 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					14,03		
	SOMMANO mq					14,03	88,00	1´234,64
898 / 841 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
899 / 858 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					26,99 524,83		
	SOMMANO m					551,82	16,17	8´922,93
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.7 05 - PIANO 5** **1.2.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.7.1.6 FAC - FACCIATA**							
900 / 101 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest - Parte aperta Prospetto sud Detrazione loggia Prospetto est Prospetto nord (porzione esterna)	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					599,92		27´762´934,80
	Sommano positivi mq					627,61		
	Sommano negativi mq					-27,69		
	SOMMANO mq					599,92	987,94	592´684,96
901 / 102 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto nord - Verso corte centrale *(lung.=6,90+56,23)		63,13		4,200	265,15		
	Aggetto		13,90		4,200	58,38		
	SOMMANO mq					323,53	899,39	290´979,65
902 / 103 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Lesene verticali esterne tra cellule	45,00			4,200	189,00		
	SOMMANO m					189,00	234,03	44´231,67
903 / 104 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	(lung.=18,2+96,35+18,2)		132,75			132,75		
	SOMMANO m					132,75	265,65	35´265,04
904 / 105 NP_FAC_004	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Chiusura loggia 1		14,65		3,600	52,74		
	Prospetto ovest su terrazza					73,07		
	SOMMANO mq					125,81	810,84	102´011,78
905 / 159 NP_FAC_010	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio							
	A R I P O R T A R E							28´828´107,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28´828´107,90
	termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso balcone atrio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´289,00	3´289,00
906 / 160 NP_FAC_012	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso terrazza ovest Accesso loggia					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	4´807,00	14´421,00
907 / 162 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetti esterni Prospetti esterni fronte atrio					27,00 11,00		
	SOMMANO cadauno					38,00	1´897,50	72´105,00
908 / 936 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura							
	A R I P O R T A R E							28´917´922,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28´917´922,90
	(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme: - decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato sud Balcone atrio Terrazza lato ovest					19,19 15,44 83,41		
	SOMMANO m²					118,04	103,86	12´259,63
909 / 937 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato sud Balcone atrio Terrazza lato ovest					19,19 15,44 83,41		
	SOMMANO mq					118,04	29,19	3´445,59
910 / 938 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Loggia lato sud Balcone atrio Terrazza lato ovest					19,19 15,44 83,41		
	SOMMANO mq					118,04	122,07	14´409,14
911 / 939 CAM26_E17 .040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F09 - Loggia lato sud					18,70		
	SOMMANO mq					18,70	54,32	1´015,78
	A R I P O R T A R E							28´949´053,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28´949´053,04
912 / 1123 NP_FAC_01 4	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Facciata Atrio		24,64		1,030	25,38		
			55,90		1,030	57,58		
		2,00	2,17		4,200	18,23		
			9,16		4,200	38,47		
	Detrazione vetro		7,50		3,150	-23,63		
	Balcone		13,23		0,750	9,92		
	Sommano positivi mq					149,58		
	Sommano negativi mq					-23,63		
	SOMMANO mq					125,95	171,42	21´590,35
913 / 1138 NP_FAC_01 5	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannelli facciata	40,00	1,26		4,100	206,64		
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannello d'angolo	1,00	1,88		4,100	7,71		
	SOMMANO mq					214,35	177,75	38´100,71
914 / 1154 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	F08: affaccio terrazza ovest su atrio		5,10			5,10		
	F08: affaccio balcone su atrio		13,10			13,10		
	Parapetto loggia lato esterno	3,00	2,80			8,40		
	SOMMANO m					26,60	716,93	19´070,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.7 05 - PIANO 5** **1.2.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.7.1.7 RIN - RINGHIERE**							
915 / 1058 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano ringhiere	3,00	12,69		7,000	266,49		
	SOMMANO kg					266,49	8,58	2´286,48
916 / 1074 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	7,71	1,100	25,000	636,08		
	SOMMANO kg					636,08	12,56	7´989,16
	A R I P O R T A R E							29´038´090,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29´038´090,08
917 / 1103 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	8,84	267,32
918 / 1104 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,69	0,126		4,80		
	Balaustra	3,00	7,71		1,100	25,44		
	SOMMANO mq					30,24	18,34	554,60
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.7 05 - PIANO 5							
	1.2.7.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.2.7.1.8 POR - PORTE							
919 / 892 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	10,00		0,800	2,200	17,60		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	6,00		0,900	2,200	11,88		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	2,00		0,800	2,200	3,52		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					50,64	374,34	18´956,58
920 / 968 NP_POR_003	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	320,79	641,58
921 / 982 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di							
	A R I P O R T A R E							29´058´510,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29´058´510,16
	regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	3,00		0,900	2,200	5,94		
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,150	19,35		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	5,00		1,000	2,100	10,50		
	SOMMANO mq					35,79	2´583,87	92´476,71
922 / 996 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	24,00		0,900	2,200	47,52		
	SOMMANO mq					47,52	1´997,06	94´900,29
923 / 1019 CAM26_E18.010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
924 / 1036 CAM26_E18.075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09					6,00		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					5,00		
	SOMMANO cad					11,00	317,91	3´497,01
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.8 06 - PIANO 6** **1.2.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.8.1.1 MUR - MURATURE**							
925 / 14 NP_MUR_001	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB							
	A R I P O R T A R E							29´250´149,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29´250´149,44
	- RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-01					129,99		
	SOMMANO mq					129,99	96,87	12´592,13
926 / 203 NP_MUR_002	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-02					615,35		
	SOMMANO mq					615,35	86,88	53´461,61
927 / 286 NP_MUR_003	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-03					142,02		
	SOMMANO mq					142,02	113,53	16´123,53
928 / 287 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					79,56 47,14		
	SOMMANO mq					126,70	83,62	10´594,65
929 / 288 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06					134,46		
	A R I P O R T A R E					134,46		29´342´921,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					134,46		29′342′921,36
	MUR-INT-CRG-150mm-06					99,25		
	SOMMANO mq					233,71	96,78	22′618,45
930 / 289 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-80mm-18					80,72		
	SOMMANO mq					80,72	89,93	7′259,15
931 / 290 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					104,09		
	SOMMANO mq					104,09	259,11	26′970,76
932 / 291 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14					199,05		
	SOMMANO mq					199,05	289,52	57′628,96
933 / 322 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					22,61		
	SOMMANO mq					22,61	70,06	1′584,06
934 / 340 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08 MUR-INT-MRT-350mm-09					75,08 73,83 9,00		
	SOMMANO mq					157,91	120,66	19′053,42
	A R I P O R T A R E							29′478′036,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29´478´036,16
935 / 357 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					73,83		
	SOMMANO mq					73,83	72,62	5´361,53
936 / 372 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					9,00		
	SOMMANO mq					9,00	145,26	1´307,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.8 06 - PIANO 6** **1.2.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.8.1.2 MAS - MASSETTI**							
937 / 456 CAM26_E10.030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					1´245,84		
	SOMMANO mq					1´245,84	28,64	35´680,86
938 / 457 CAM26_E10.030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					30,93		
	SOMMANO mq					30,93	46,98	1´453,09
939 / 458 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01					30,93 1´245,84		
	A RIPORTARE					1´276,77		29´521´838,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´276,77		29´521´838,98
	SOMMANO mq					1´276,77	5,45	6´958,40
940 / 459 TOS26_01.E 05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B02					30,93		
	B01					1´245,84		
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	SOMMANO m²					1´315,57	18,48	24´311,73
941 / 460 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B02 *(par.ug.=10*30,93)	309,30				309,30		
	B12 *(par.ug.=1*33,75)	33,75				33,75		
	B13 *(par.ug.=1*5,05)	5,05				5,05		
	SOMMANO m²					348,10	2,70	939,87
942 / 497 A06.01.001.0 3.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B07	30,02			0,130	3,90		
	B12	33,75			0,130	4,39		
	B13	5,05			0,125	0,63		
	SOMMANO mc					8,92	332,08	2´962,15
	A R I P O R T A R E							29´557´011,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29´557´011,13
943 / 566 CAM26_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					38,80	28,80	1´117,44
944 / 582 CAM26_E10 .020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.8 06 - PIANO 6** **1.2.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.8.1.3 PAV - PAVIMENTI**							
945 / 498 A14.01.018.d .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A07					30,02		
	A11					28,35		
	SOMMANO mq					58,37	93,29	5´445,34
946 / 529 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A09					44,96		
	SOMMANO mq					44,96	42,82	1´925,19
947 / 530 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su							
	A R I P O R T A R E							29´565´797,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29´565´797,35
	tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					44,96		
	SOMMANO mq					44,96	58,37	2´624,32
948 / 552 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					1´158,21		
	SOMMANO mq					1´158,21	115,01	133´205,73
949 / 610 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
950 / 627 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A14 A14 - rivestimento scale					43,96 43,20		
	SOMMANO mq					87,16	39,58	3´449,79
	A R I P O R T A R E							29´705´408,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29´705´408,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.8 06 - PIANO 6** **1.2.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.8.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
951 / 665 NP_SOF_001	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					24,38		
	SOMMANO mq					24,38	59,26	1´444,76
952 / 666 NP_SOF_002	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					12,69 32,17		
	SOMMANO mq					44,86	62,24	2´792,09
953 / 682 NP_SOF_003	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-LGN_01 FNT-SOF-LGN_Lamelle-05					343,79 63,83		
	SOMMANO mq					407,62	130,06	53´015,06
954 / 875 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.8 06 - PIANO 6** **1.2.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.8.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
955 / 25 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A RIPORTARE							29´766´345,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29´766´345,91
	HEA160		47,90		0,800	38,32		
	HEA260		8,19		1,300	10,65		
	HEA360		30,00		1,620	48,60		
	HEA500		27,91		1,900	53,03		
	IPE240		348,20		0,840	292,49		
	IPE270		76,10		0,950	72,30		
	IPE300		14,65		1,320	19,34		
	IPE450		140,11		1,470	205,96		
	Fi60		4,09		0,180	0,74		
	H240		81,74		1,200	98,09		
	#300X250X16		7,90		1,100	8,69		
	Piastrame 5% *(par.ug.=850*0,05)	42,50				42,50		
	SOMMANO mq					890,71	35,10	31´263,92
956 / 185 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-01 *(par.ug.=2*129,99)	259,98				259,98		
	MUR-INT-02 *(par.ug.=2*615,35)	1230,70				1´230,70		
	MUR-INT-03 *(par.ug.=2*142,02)	284,04				284,04		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*79,56)	159,12				159,12		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*134,46)	268,92				268,92		
	(par.ug.=2*99,25)	198,50				198,50		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*80,72)	161,44				161,44		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*22,61)	45,22				45,22		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*75,08)	150,16				150,16		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*73,83)	147,66				147,66		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					12,69		
						32,17		
	FNT-RIV-CRG-01					153,09		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					124,80		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					44,09		
						53,82		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					52,20		
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					6,03		
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					3´555,99	12,17	43´276,40
957 / 698 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/ m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	FNT-RIV-CRG-01					153,09		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					124,80		
	SOMMANO mq					277,89	68,83	19´127,17
958 / 718 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							29´860´013,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29´860´013,40
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					44,09 53,82		
	SOMMANO mq					97,91	72,62	7´110,22
959 / 734 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN-06					155,61		
	SOMMANO mq					155,61	77,02	11´985,08
960 / 750 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER-07 FNT-RIV-CER_16mm-11 FNT-RIV-CER_78mm-12					45,67 30,49 189,23		
	SOMMANO m²					265,39	70,88	18´810,84
961 / 764 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					52,20		
	SOMMANO mq					52,20	106,84	5´577,05
962 / 778 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-09					6,03		
	SOMMANO mq					6,03	74,12	446,94
963 / 794 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10.							
	A R I P O R T A R E							29´903´943,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29´903´943,53
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-10					59,08		
	SOMMANO mq					59,08	80,09	4´731,72
964 / 810 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER_78mm-12					189,23		
	SOMMANO mq					189,23	57,19	10´822,06
965 / 826 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					15,20		
	SOMMANO mq					15,20	88,00	1´337,60
966 / 842 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
967 / 859 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					49,23 542,74		
	SOMMANO m					591,97	16,17	9´572,15
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.8 06 - PIANO 6** **1.2.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.8.1.6 FAC - FACCIATA**							
968 / 115 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso							
	A R I P O R T A R E							29´931´446,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29´931´446,70
	emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto ovest - Cellula parapetto		17,90		4,500	80,55		
	Prospetto sud		95,73		4,500	430,79		
	Prospetto est		17,90		4,500	80,55		
	Prospetto nord (porzione esterna)		23,15		4,500	104,18		
	Detrazione loggia	-1,00	5,15		3,150	-16,22		
	Sommano positivi mq					696,07		
	Sommano negativi mq					-16,22		
	SOMMANO mq					679,85	987,94	671´651,01
969 / 116 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto nord verso corte centrale		71,98		4,500	323,91		
	SOMMANO mq					323,91	899,39	291´321,41
970 / 117 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Lesene verticali esterne tra cellule	45,00			4,200	189,00		
	SOMMANO m					189,00	234,03	44´231,67
971 / 118 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	(lung.=18,2+96,35+18,2)		132,75			132,75		
	SOMMANO m					132,75	265,65	35´265,04
972 / 119 CAM26_E11.040.030.I	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Profilo sagomato in aggetto tra P6 e P7 *(lung.=18,40+96,77+18,36)		133,53	1,650		220,32		
	SOMMANO mq					220,32	82,40	18´154,37
973 / 120 NP_FAC_00	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio							
	A R I P O R T A R E							30´992´070,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30´992´070,20
4	verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest su terrazza					73,94		
	SOMMANO mq					73,94	810,84	59´953,51
974 / 166 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso passerella					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´111,25	4´111,25
975 / 167 NP_FAC_010	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso balconi atrio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3´289,00	6´578,00
976 / 169 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetti esterni Prospetti esterni fronte atrio					29,00 11,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	1´897,50	75´900,00
977 / 945 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI							
	A RIPORTARE							31´138´612,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31´138´612,96
	Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme: - decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Balcone atrio Balcone atrio					18,18 18,18		
	SOMMANO m²					36,36	103,86	3´776,35
978 / 946 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Balcone atrio Balcone atrio					18,18 18,18		
	SOMMANO mq					36,36	29,19	1´061,35
979 / 947 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Balcone atrio					18,18		
	A R I P O R T A R E					18,18		31´143´450,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,18		31´143´450,66
	Balcone atrio					18,18		
	SOMMANO mq					36,36	122,07	4´438,47
980 / 948 CAM26_E17 .040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F09 - soffitto terrazza fronte ovest					125,76		
	SOMMANO mq					125,76	54,32	6´831,28
981 / 1126 NP_FAC_01 4	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Facciata Atrio		93,09		1,340	124,74		
	Balcone		13,85		0,750	10,39		
	SOMMANO mq					135,13	171,42	23´163,98
982 / 1139 NP_FAC_01 5	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Rivestimento in gres fine porcellanato - pannelli facciata	43,00	1,26		4,100	222,14		
	Rivestimento in gres fine porcellanato - pannello d'angolo	1,00	1,88		4,100	7,71		
	SOMMANO mq					229,85	177,75	40´855,84
983 / 1156 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F08: affaccio terrazza ovest su atrio		13,80			13,80		
	F08: affaccio terrazza su atrio		13,80			13,80		
	SOMMANO m					27,60	716,93	19´787,27
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.8 06 - PIANO 6** **1.2.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.8.1.7 RIN - RINGHIERE**							
984 / 1059 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Corrimano ringhiere	3,00	13,10		7,000	275,10		
	SOMMANO kg					275,10	8,58	2´360,36
	A R I P O R T A R E							31´240´887,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31´240´887,86
985 / 1075 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	8,11	1,100	25,000	669,08		
	SOMMANO kg					669,08	12,56	8´403,64
986 / 1105 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	13,10	0,126		4,95		
	Balaustra	3,00	8,11		1,100	26,76		
	SOMMANO mq					31,71	8,84	280,32
987 / 1106 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	13,10	0,126		4,95		
	Balaustra	3,00	8,11		1,100	26,76		
	SOMMANO mq					31,71	18,34	581,56
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.8 06 - PIANO 6							
	1.2.8.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.2.8.1.8 POR - PORTE							
988 / 893 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	7,00		0,800	2,200	12,32		
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	2,00		0,900	2,200	3,96		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	2,00		0,900	2,200	3,96		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					37,88	374,34	14´180,00
989 / 969 NP_POR_00 3	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	320,79	641,58
	A R I P O R T A R E							31´264´974,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31´264´974,96
990 / 972 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	3,00		0,800	2,200	5,28		
	N03: POR-ASB-INT_Cieca-REI120-03	4,00		0,900	2,200	7,92		
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,150	19,35		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	5,00		1,000	2,100	10,50		
	SOMMANO mq					43,05	2´583,87	111´235,60
991 / 997 NP_POR_00 1	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata							
	Tipologia da abaco: N01							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	28,00		0,900	2,200	55,44		
	SOMMANO mq					55,44	1´997,06	110´717,01
992 / 1020 CAM26_E18 .010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
993 / 1037 CAM26_E18 .075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09					6,00		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					5,00		
	SOMMANO cad					11,00	317,91	3´497,01
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.9 07 - PIANO 7							
	1.2.9.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.2.9.1.1 MUR - MURATURE							
	A R I P O R T A R E							31´491´189,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31´491´189,85
994 / 39 NP_MUR_001	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-01					59,43		
	SOMMANO mq					59,43	96,87	5´756,98
995 / 204 NP_MUR_002	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-02					266,30		
	SOMMANO mq					266,30	86,88	23´136,14
996 / 292 NP_MUR_003	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-03					40,09		
	SOMMANO mq					40,09	113,53	4´551,42
997 / 293 NP_MUR_004	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 LA31 F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-04 - SA 125/75 LA31F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 60 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-04					51,57		
	A R I P O R T A R E					51,57		31´524´634,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,57		31´524´634,39
	SOMMANO mq					51,57	118,59	6´115,69
998 / 294 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05 MUR-INT-CRG-100mm-05					67,48 47,14		
	SOMMANO mq					114,62	83,62	9´584,52
999 / 295 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06 MUR-INT-CRG-150mm-06					113,98 99,65		
	SOMMANO mq					213,63	96,78	20´675,11
1000 / 296 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-80mm-18					90,19		
	SOMMANO mq					90,19	89,93	8´110,79
1001 / 297 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					181,25		
	SOMMANO mq					181,25	259,11	46´963,69
1002 / 323 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16					21,61		
	SOMMANO mq					21,61	70,06	1´514,00
	A R I P O R T A R E							31´617´598,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31´617´598,19
1003 / 341 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07					73,31 19,93		
	MUR-INT-MRT-275mm-08					74,29		
	MUR-INT-MRT-350mm-09					9,00		
	SOMMANO mq					176,53	120,66	21´300,11
1004 / 358 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					74,29		
	SOMMANO mq					74,29	72,62	5´394,94
1005 / 373 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-350mm-09					9,00		
	SOMMANO mq					9,00	145,26	1´307,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.9 07 - PIANO 7** **1.2.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.9.1.2 MAS - MASSETTI**							
1006 / 461 CAM26_E10.030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					874,08		
	SOMMANO mq					874,08	28,64	25´033,65
1007 / 462 CAM26_E10.030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK							
	A R I P O R T A R E							31´670´634,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31´670´634,23
	applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02					27,18		
	SOMMANO mq					27,18	46,98	1´276,92
1008 / 463 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01					27,18 874,08		
	SOMMANO mq					901,26	5,45	4´911,87
1009 / 464 TOS26_01.E 05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 B01 B12 B13					27,18 874,08 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					940,06	18,48	17´372,31
1010 / 465 TOS26_01.E 05.001.002	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B02 *(par.ug.=10*27,18) B12 *(par.ug.=1*33,75) B13 *(par.ug.=1*5,05)	271,80 33,75 5,05				271,80 33,75 5,05		
	SOMMANO m²					310,60	2,70	838,62
	A R I P O R T A R E							31´695´033,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31´695´033,95
1011 / 499 A06.01.001.03.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B07	27,08			0,130	3,52		
	B12	33,75			0,130	4,39		
	B13	5,05			0,125	0,63		
	SOMMANO mc					8,54	332,08	2´835,96
1012 / 567 CAM26_E12.020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B12					33,75		
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					38,80	28,80	1´117,44
1013 / 583 CAM26_E10.020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B13					5,05		
	SOMMANO mq					5,05	59,06	298,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.9 07 - PIANO 7							
	1.2.9.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.2.9.1.3 PAV - PAVIMENTI							
1014 / 500 A14.01.018.d.01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A07					27,08		
	A11					28,35		
	SOMMANO mq					55,43	93,29	5´171,06
1015 / 531 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m,							
	A RIPORTARE							31´704´456,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31´704´456,66
	aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					34,03		
	SOMMANO mq					34,03	42,82	1´457,16
1016 / 532 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione "tono su tono" o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all'abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					34,03		
	SOMMANO mq					34,03	58,37	1´986,33
1017 / 553 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A01					819,96		
	SOMMANO mq					819,96	115,01	94´303,60
1018 / 611 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti							
	A R I P O R T A R E							31´802´203,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31´802´203,75
	(massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A12					4,31		
	SOMMANO mq					4,31	76,87	331,31
1019 / 628 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A14					43,16		
	SOMMANO mq					43,16	39,58	1´708,27
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.9 07 - PIANO 7** **1.2.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.9.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI**							
1020 / 635 CAM26_E17 .040.010.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-MTL					55,12		
	SOMMANO mq					55,12	49,36	2´720,72
1021 / 650 NP_SOF_00 1	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					39,48		
	SOMMANO mq					39,48	59,26	2´339,58
1022 / 667 NP_SOF_00 2	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					8,89 32,17		
	SOMMANO mq					41,06	62,24	2´555,57
1023 / 683 NP_SOF_00 3	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-SOF-LGN_01					191,88		
	A R I P O R T A R E					191,88		31´811´859,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					191,88		31´811´859,20
	SOMMANO mq					191,88	130,06	24´955,91
1024 / 876 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Botole d'ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	368,55	3´685,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.9 07 - PIANO 7							
	1.2.9.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.2.9.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI							
1025 / 27 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA160		42,13		0,800	33,70		
	HEA360		30,00		1,820	54,60		
	HEA500		30,45		1,900	57,86		
	IPE240		208,55		0,840	175,18		
	IPE270		583,30		0,950	554,14		
	IPE300		47,25		1,320	62,37		
	IPE450		198,87		1,470	292,34		
	H350		1,70		1,800	3,06		
	Piastrame 5% *(par.ug.=1230*0,05)	61,50				61,50		
	SOMMANO mq					1´294,75	35,10	45´445,72
1026 / 186 A20.01.013.a.02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	INT-MUR-01 *(par.ug.=2*59,43)	118,86				118,86		
	INT-MUR-02 *(par.ug.=2*266,3)	532,60				532,60		
	MUR-INT-03 *(par.ug.=2*40,09)	80,18				80,18		
	MUR-INT-04 *(par.ug.=2*51,57)	103,14				103,14		
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*67,48)	134,96				134,96		
	(par.ug.=2*47,14)	94,28				94,28		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*113,98)	227,96				227,96		
	(par.ug.=2*99,65)	199,30				199,30		
	MUR-INT-CRG-80mm-18 *(par.ug.=2*90,19)	180,38				180,38		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*21,61)	43,22				43,22		
	MUR-INT-MRT-200mm-07 *(par.ug.=2*73,31)	146,62				146,62		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*74,29)	148,58				148,58		
	MUR-INT-MRT-350mm-09 *(par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-01					39,48		
	FNT-SOF-CRT_12.5mm-02					8,89		
						32,17		
	FNT-RIV-CRG-01					32,33		
	FNT-RIV-CRG_75mm-02					72,81		
	FNT-RIV-CRG_75mm-03					142,26		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					31,62		
						57,59		
	FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					2,87		
	FNT-RIV-CRG_125mm-09					3,22		
	FNT-RIV-CRG_125mm-10					57,74		
	SOMMANO mq					2´509,06	12,17	30´535,26
	A R I P O R T A R E							31´916´481,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31´916´481,59
1027 / 699 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG-01 FNT-RIV-CRG_75mm-02					32,33 72,81		
	SOMMANO mq					105,14	68,83	7´236,79
1028 / 701 NP_RIV_003	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Glasroc 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-03. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_75mm-03					142,26		
	SOMMANO mq					142,26	125,91	17´911,96
1029 / 719 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_75mm-04					31,62 57,59		
	SOMMANO mq					89,21	72,62	6´478,43
1030 / 735 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN-06					34,27		
	SOMMANO mq					34,27	77,02	2´639,48
1031 / 751 PUG2026/01 .E15.003.001	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER-07 FNT-RIV-CER_16mm-11 FNT-RIV-CER_78mm-12					41,69 30,49 160,89		
	A R I P O R T A R E					233,07		31´950´748,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					233,07		31´950´748,25
	SOMMANO m²					233,07	70,88	16´520,00
1032 / 765 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M					2,87		
	SOMMANO mq					2,87	106,84	306,63
1033 / 779 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-09					3,22		
	SOMMANO mq					3,22	74,12	238,67
1034 / 795 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_125mm-10					57,74		
	SOMMANO mq					57,74	80,09	4´624,40
1035 / 811 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CER_78mm-12					160,89		
	SOMMANO mq					160,89	57,19	9´201,30
1036 / 827 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-MTL_78mm-13					16,47		
	A R I P O R T A R E					16,47		31´981´639,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,47		31´981´639,25
	SOMMANO mq					16,47	88,00	1´449,36
1037 / 843 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-LGN_20mm-14					13,19		
	SOMMANO mq					13,19	78,82	1´039,64
1038 / 860 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Battiscopa Battiscopa					21,22 232,45		
	SOMMANO m					253,67	16,17	4´101,84
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.9 07 - PIANO 7** **1.2.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.9.1.6 FAC - FACCIATA**							
1039 / 1185 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto sud Detrazione frangisole Prospetto est Detrazione frangisole Prospetto nord (esterno)		90,00 27,00 17,90 17,90 18,00		4,130 3,100 4,130 3,100 4,130	371,70 -83,70 73,93 -55,49 74,34		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					519,97 -139,19		
	SOMMANO mq					380,78	987,94	376´187,79
1040 / 1186 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto nord - Verso centrale		69,00		4,600	317,40		
	A R I P O R T A R E					317,40		32´364´417,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					317,40		32´364´417,88
	SOMMANO mq					317,40	899,39	285´466,39
1041 / 1187 NP_FAC_004	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest - Terrazza - Trasparente Parete interna - Opaca					73,95 73,95		
	SOMMANO mq					147,90	810,84	119´923,24
1042 / 1188 NP_FAC_009	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 60mm.Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene verticali	72,00			4,130	297,36		
	SOMMANO m					297,36	202,40	60´185,66
1043 / 1189 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso passerella					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´111,25	4´111,25
1044 / 1190 NP_FAC_012	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Accesso terrazza prospetto ovest					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4´807,00	9´614,00
1045 / 1191 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetti esterni Prospetti esterni fronte atrio					32,00 12,00		
	A R I P O R T A R E					44,00		32´843´718,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,00		32´843´718,42
	SOMMANO cadauno					44,00	1´897,50	83´490,00
1046 / 1192 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme: - decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Area Impianti					389,12		
	Terrazza lato ovest *(par.ug.=44,87*2)	89,74				89,74		
	SOMMANO m²					478,86	103,86	49´734,40
	A R I P O R T A R E							32´976´942,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32´976´942,82
1047 / 1193 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Area Impianti					389,12		
	Terrazza lato ovest *(par.ug.=44,87*2)	89,74				89,74		
	SOMMANO mq					478,86	29,19	13´977,92
1048 / 1194 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Area Impianti					389,12		
	Terrazza lato ovest *(par.ug.=44,87*2)	89,74				89,74		
	SOMMANO mq					478,86	122,07	58´454,44
1049 / 1195 A17.03.007.a	Schermi frangisole metallici costituiti da lamelle mobili a sezione cava, della lunghezza di 100÷400 cm, in alluminio preverniciato a fuoco, nei colori correnti o anodizzato, dati in opera compresi telai guida, mensole in acciaio zincato, aste di manovra, attacchi, viti, bulloni, giunti, opere murarie: lamelle ad interasse di 15 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto est		17,90		3,100	55,49		
	Prospetto sud		27,00		3,100	83,70		
	SOMMANO mq					139,19	284,50	39´599,56
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.9 07 - PIANO 7** **1.2.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.9.1.7 RIN - RINGHIERE**							
1050 / 1076 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	1,26	1,100	25,000	103,95		
	SOMMANO kg					103,95	12,56	1´305,61
1051 / 1107 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	1,26		1,100	4,16		
	SOMMANO mq					4,16	8,84	36,77
1052 / 1108 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra	3,00	1,26		1,100	4,16		
	SOMMANO mq					4,16	18,34	76,29
	A R I P O R T A R E							33´090´393,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33´090´393,41
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.9 07 - PIANO 7** **1.2.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.2.9.1.8 POR - PORTE**							
1053 / 894 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N02: POR-ASB-INT_Cieca-02	5,00		0,900	2,200	9,90		
	N04: POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04	2,00		0,900	2,200	3,96		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,800	2,100	1,68		
	N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	1,00		0,900	2,100	1,89		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					31,50	374,34	11´791,71
1054 / 970 NP_POR_00 3	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N04:POR-ASB-INT_Cieca-Autochiusura-04					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	320,79	641,58
1055 / 998 NP_POR_00 1	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	10,00		0,900	2,200	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	1´997,06	39´541,79
1056 / 1001 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	F03/C - Porta Locale Tecnico			1,420	2,750	3,91		
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,150	19,35		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	5,00		1,000	2,100	10,50		
	SOMMANO mq					33,76	2´583,87	87´231,45
1057 / 1021	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza							
	A R I P O R T A R E							33´229´599,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33´229´599,94
CAM26_E18 .010.060.F	sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	6,00		0,700	2,100	8,82		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	2,00		0,800	2,100	3,36		
	N11: POR-ASB-INT_Laccata-11	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					14,07	54,39	765,27
1058 / 1038 CAM26_E18 .075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N09:POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09					6,00		
	N08:POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					5,00		
	SOMMANO cad					11,00	317,91	3´497,01
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.3 BC - BLOCCO CENTRALE							
	1.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1							
	1.3.1.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.3.1.1.1 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI							
1059 / 36 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Ø20		30,87		0,070	2,16		
	Piastrame 5% *(par.ug.=2,16*0,05)	0,11				0,11		
	SOMMANO mq					2,27	35,10	79,68
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.3 BC - BLOCCO CENTRALE							
	1.3.2 M1 - MEZZANINO							
	1.3.2.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.3.2.1.1 MAS - MASSETTI							
1060 / 376 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B09					393,42		
	SOMMANO mq					393,42	42,82	16´846,24
	A R I P O R T A R E							33´250´788,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33´250´788,14
1061 / 379 A11.04.001.a	Isolamento termico sotto massetto di pavimentazione, in pannelli in vetro cellulare, completamente inorganici, con densità minima di 100Kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, stagni al vapore, con conduttività termica ΛD non superiore a 0,041 W/(m*K), compreso di posa in opera a secco su strato di sabbia stabilizzata e posa di foglio di polietilene di separazione dal massetto di pavimentazione: spessore 4 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09					393,42		
	SOMMANO mq					393,42	81,65	32´122,74
1062 / 380 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09					393,42		
	SOMMANO mq					393,42	5,45	2´144,14
1063 / 385 A06.01.002.05.01.d	Calcestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Esclusa la rete elettrosaldata e l'uso della pompa. Per superfici non inferiori a 300 mq. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mmq Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09	393,42			0,093	36,59		
	SOMMANO mc					36,59	294,09	10´760,75
1064 / 386 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B09 (Ø6 mm - maglia 20×20 cm - peso 2,22 kg/m²) *(H/peso=10*(36/162))	393,42			2,222	874,18		
	SOMMANO kg					874,18	2,79	2´438,96
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.2 M1 - MEZZANINO** **1.3.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.2.1.2 PAV - PAVIMENTI**							
1065 / 533 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					388,18		
	SOMMANO mq					388,18	42,82	16´621,87
	A R I P O R T A R E							33´314´876,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33´314´876,60
1066 / 534 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione “tono su tono” o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all’abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/ 10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l’impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A09					388,18		
	SOMMANO mq					388,18	58,37	22´658,07
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.3 GF - PIANO TERRA** **1.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.3.1.1 MUR - MURATURE**							
1067 / 302 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-80mm-13					34,76		
	SOMMANO mq					34,76	259,11	9´006,66
1068 / 303 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14					14,44		
	SOMMANO mq					14,44	289,52	4´180,67
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.3 GF - PIANO TERRA** **1.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA**							
	A R I P O R T A R E							33´350´722,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33´350´722,00
	1.3.3.1.2 MAS - MASSETTI							
1069 / 469 CAM26_E10 .030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					194,06		
	SOMMANO mq					194,06	28,64	5´557,88
1070 / 470 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01 B08					194,06 1´066,22		
	SOMMANO mq					1´260,28	5,45	6´868,53
1071 / 471 TOS26_01.E 05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					194,06		
	SOMMANO m²					194,06	18,48	3´586,23
1072 / 629 NP_MAS_00 0	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B08					1´066,22		
	SOMMANO mq					1´066,22	73,88	78´772,33
1073 / 630 A06.01.001.0 3.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B08					1´066,22		
	A R I P O R T A R E					1´066,22		33´445´506,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´066,22		33´445´506,97
	SOMMANO mc					1´066,22	332,08	354´070,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.3 GF - PIANO TERRA** **1.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.3.1.3 FAC - FACCIATA**							
1074 / 46 NP_FAC_003	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi al piano terra con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,93 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest - Trasparente Prospetto est - Trasparente Prospetto est - Trasparente Vestibolo ovest - Portale opaco Vestibolo est - Portale opaco					80,28 25,69 25,71 50,00 46,70		
	SOMMANO mq					228,38	899,39	205´402,69
1075 / 129 NP_SCO_001	Fornitura e installazione di porta scorrevole automatica, tipo FST PRO GREEN RC2, a due ante scorrevoli, due fissi laterali e sopraluce a 3 specchiature con profili a taglio termico e antieffrazione livello RC2 e sistema di ridondanza in caso di via di fuga, dotata di interruttore elettronico di programma,chiusura porta tramite bloccaggio elettromeccanico integrato, sensore combinato IXIO CAN su entrambi i lati, sensore di sicurezza IXIO CAN per monitoraggio del bordo secondario. Dimensioni vano L 5.300 x H 3.250 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Porta esterna vestibolo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21´430,19	42´860,38
1076 / 130 NP_SCO_002	Fornitura e installazione di porta scorrevole automatica, tipo FST FLEX, a due ante scorrevoli, due fissi laterali e sopraluce a 3 specchiature con profili a taglio termico e sistema di ridondanza in caso di via di fuga, dotata di interruttore elettronico di programma,chiusura porta tramite bloccaggio elettromeccanico integrato, sensore combinato IXIO CAN su entrambi i lati, sensore di sicurezza IXIO CAN per monitoraggio del bordo secondario. Dimensioni vano L 5.300 x H 3.250 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Porta interna vestibolo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14´472,69	28´945,38
1077 / 133 NP_FAC_013	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura.							
	A R I P O R T A R E							34´076´785,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34´076´785,76
	Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F07 - F04/O F07 - F04/X					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	7´590,00	15´180,00
1078 / 171 NP_TOR_001	Fornitura e installazione di sistema VARCHI AUTOMATICI Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Varchi automatici Barra Nord Varchi automatici Barra Sud					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	84´059,23	168´118,46
1079 / 906 CAM26_E17.040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F09 - intradosso passerella					26,87		
	SOMMANO mq					26,87	54,32	1´459,58
1080 / 1166 A14.02.006.b.01	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: pietra: travertino chiaro Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Rivestimento in travertino pilastri					168,00		
	SOMMANO mq					168,00	122,73	20´618,64
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.3 GF - PIANO TERRA** **1.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.3.1.4 RIN - RINGHIERE**							
1081 / 1143 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Parapetto gradonata		7,70			7,70		
	SOMMANO m					7,70	716,93	5´520,36
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.3 GF - PIANO TERRA**							
	A R I P O R T A R E							34´287´682,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34´287´682,80
	1.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA **1.3.3.1.5 POR - PORTE**							
1082 / 999 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N01: POR-ASB-VTR_Tbar-01	2,00		0,900	2,200	3,96		
	SOMMANO mq					3,96	1´997,06	7´908,36
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.4 01 - PIANO 1** **1.3.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.4.1.1 MAS - MASSETTI**							
1083 / 466 CAM26_E10.030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					34,40		
	SOMMANO mq					34,40	28,64	985,22
1084 / 467 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01					34,40		
	SOMMANO mq					34,40	5,45	187,48
1085 / 468 TOS26_01.E05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B01	34,40			0,050	1,72		
	SOMMANO m²					1,72	18,48	31,79
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.4 01 - PIANO 1** **1.3.4.1 ARC - ARCHITETTURA**							
	A RIPORTARE							34´296´795,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34´296´795,65
	1.3.4.1.2 PAV - PAVIMENTI							
1086 / 536 NP_PAV_003	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato ad incastro maschio-femmina idoneo per la posa a colla della finitura in gres, composto da: - Pannelli in solfato di calcio e fibre di cellulosa con bordo a incastro maschio - femmina, da bloccare con colla (senza bordo), rivestimento inferiore nudo primerizzato e rivestimento superiore nudo primerizzato; - Struttura in acciaio da interno SNFS composta da base in acciaio galvanizzato di spessore 1,5 mm e diametro 90 mm (raggio 45 mm) con 4 nervature di irrigidimento a favorire l'iniezione di collante, di forma quadrata per assicurare una ottimale installazione a ridosso degli elementi di contenimento perimetrali; testa in acciaio stampata a freddo di spessore 2,6 mm e diametro 80 mm con 4 razze per l'alloggiamento dei traversi; barra filettata ottenuta per stampaggio a freddo e rullatura; tubo a sezione quadra in acciaio altoresistenziale prezincato a caldo di spessore 18,5×18,5×1,2 mm, di altezze diverse e munito di dado di regolazione posto sulla barra filettata; dimensioni modulo: nominale 60×60 cm; componenti zincati a caldo con processo SENDZIMIR. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 440 Carico massimo ammissibile lato: kg 800 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Isolamento acustico laterale normalizzato Rlwp: 94db Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A05 A05 - passerelle					34,40 27,03		
	SOMMANO mq					61,43	75,71	4´650,87
1087 / 537 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A05 A05 - passerelle					34,40 27,03		
	SOMMANO mq					61,43	122,07	7´498,76
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.4 01 - PIANO 1** **1.3.4.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.4.1.3 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
1088 / 29 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali UPN240 H240 Piastrame 5% *(par.ug.=57*0,05)	 2,85	 9,16 40,21 	 	 0,960 1,200 	 8,79 48,25 2,85	 	
	SOMMANO mq					59,89	35,10	2´102,14
1089 / 1167 A14.02.006.b.01	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a							
	A R I P O R T A R E							34´311´047,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34´311´047,42
	120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: pietra: travertino chiaro							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Rivestimento in travertino pilastri *(lung.=,8*4)		3,20		5,220	16,70		
	SOMMANO mq					16,70	122,73	2´049,59
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.3 BC - BLOCCO CENTRALE							
	1.3.4 01 - PIANO 1							
	1.3.4.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.3.4.1.4 FAC - FACCIATA							
1090 / 49 NP_FAC_003	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi al piano terra con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre:							
	- esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo;							
	- intermedia temprata 5 mm;							
	- interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo.							
	Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,93 W/m²K.							
	Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto ovest - Vetrata arretrata		15,90		4,200	66,78		
	Prospetto est		15,90		5,540	88,09		
	SOMMANO mq					154,87	899,39	139´288,53
1091 / 54 CAM26_E11.040.030.I	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Profilo sagomato in aggetto tra PT e P1 *(lung.=15,9+15,9)		31,80	1,650		52,47		
	SOMMANO mq					52,47	82,40	4´323,53
1092 / 57 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura.							
	Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Lesene verticali esterne filtro ovest	3,00			5,230	15,69		
	SOMMANO m					15,69	234,03	3´671,93
1093 / 907 CAM26_E17.040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni							
	A R I P O R T A R E							34´460´381,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34´460´381,00
	60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F09 - intradosso passerella					26,87		
	SOMMANO mq					26,87	54,32	1´459,58
1094 / 1043 NP_FAC_014	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Fianchi passerelle	2,00	15,83		0,750	23,75		
	SOMMANO mq					23,75	171,42	4´071,23
1095 / 1146 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Parapetto in vetro passerella	2,00	15,90			31,80		
	SOMMANO m					31,80	716,93	22´798,37
1096 / 1173 NP_FAC_016	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Pilastro *(lung.=,8*4)		3,20		5,220	16,70		
	SOMMANO mq					16,70	78,82	1´316,29
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.5 02 - PIANO 2** **1.3.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.5.1.1 PAV - PAVIMENTI**							
1097 / 895 NP_PAV_003	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato ad incastro maschio-femmina idoneo per la posa a colla della finitura in gres, composto da: - Pannelli in solfato di calcio e fibre di cellulosa con bordo a incastro maschio - femmina, da bloccare con colla (senza bordo), rivestimento inferiore nudo primerizzato e rivestimento superiore nudo primerizzato; - Struttura in acciaio da interno SNFS composta da base in acciaio galvanizzato di spessore 1,5 mm e diametro 90 mm (raggio 45 mm) con 4 nervature di irrigidimento a favorire l'iniezione di collante, di forma quadrata per assicurare una ottimale installazione a ridosso degli elementi di contenimento perimetrali; testa in acciaio stampata a freddo di spessore 2,6 mm e diametro 80 mm con 4 razze per l'alloggiamento dei traversi; barra filettata ottenuta per stampaggio a freddo e rullatura; tubo a sezione quadra in acciaio altoresistenziale prezincato a caldo di spessore 18,5×18,5×1,2 mm, di altezze diverse e munito di dado di regolazione posto sulla barra filettata; dimensioni modulo: nominale 60×60 cm; componenti zincati a caldo con processo SENDZIMIR. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 440 Carico massimo ammissibile lato: kg 800 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44							
	A R I P O R T A R E							34´490´026,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34´490´026,47
	Isolamento acustico laterale normalizzato Rlwp: 94db Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A05 - passerelle					27,03		
	SOMMANO mq					27,03	75,71	2´046,44
1098 / 896 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A05 - passerelle					27,03		
	SOMMANO mq					27,03	122,07	3´299,55
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.5 02 - PIANO 2** **1.3.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.5.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
1099 / 30 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	UPN240		9,16		0,960	8,79		
	#300X250X16		19,00		1,100	20,90		
	H240		40,21		1,200	48,25		
	Piastrame 5% *(par.ug.=78*0,05)	3,90				3,90		
	SOMMANO mq					81,84	35,10	2´872,58
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.5 02 - PIANO 2** **1.3.5.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.5.1.3 FAC - FACCIATA**							
1100 / 66 NP_FAC_003	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi al piano terra con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,93 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto ovest - Vetrata arretrata		15,90		4,200	66,78		
	Prospetto est		15,90		4,200	66,78		
	SOMMANO mq					133,56	899,39	120´122,53
1101 / 67 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura.							
	A R I P O R T A R E							34´618´367,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34´618´367,57
	Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene verticali esterne filtro ovest	3,00			4,200	12,60		
	SOMMANO m					12,60	234,03	2´948,78
1102 / 68 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene orizzontali esterne filtro ovest		16,25			16,25		
	SOMMANO m					16,25	265,65	4´316,81
1103 / 908 CAM26_E17.040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F09 - intradosso passerella					26,87		
	SOMMANO mq					26,87	54,32	1´459,58
1104 / 1115 NP_FAC_014	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Fianchi passerelle	2,00	15,83		0,750	23,75		
	SOMMANO mq					23,75	171,42	4´071,23
1105 / 1147 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Parapetto in vetro passerella	2,00	15,90			31,80		
	SOMMANO m					31,80	716,93	22´798,37
1106 / 1172 NP_FAC_016	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Pilastro *(lung.=,8*4)		3,20		4,200	13,44		
	SOMMANO mq					13,44	78,82	1´059,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.6 03 - PIANO 3** **1.3.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.6.1.1 PAV - PAVIMENTI**							
1107 / 897	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato ad incastro							
	A R I P O R T A R E							34´655´021,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34´655´021,68
NP_PAV_003	maschio-femmina idoneo per la posa a colla della finitura in gres, composto da: - Pannelli in solfato di calcio e fibre di cellulosa con bordo a incastro maschio - femmina, da bloccare con colla (senza bordo), rivestimento inferiore nudo primerizzato e rivestimento superiore nudo primerizzato; - Struttura in acciaio da interno SNFS composta da base in acciaio galvanizzato di spessore 1,5 mm e diametro 90 mm (raggio 45 mm) con 4 nervature di irrigidimento a favorire l'iniezione di collante, di forma quadrata per assicurare una ottimale installazione a ridosso degli elementi di contenimento perimetrali; testa in acciaio stampata a freddo di spessore 2,6 mm e diametro 80 mm con 4 razze per l'alloggiamento dei traversi; barra filettata ottenuta per stampaggio a freddo e rullatura; tubo a sezione quadra in acciaio altoresistenziale prezincato a caldo di spessore 18,5×18,5×1,2 mm, di altezze diverse e munito di dado di regolazione posto sulla barra filettata; dimensioni modulo: nominale 60×60 cm; componenti zincati a caldo con processo SENDZIMIR. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 440 Carico massimo ammissibile lato: kg 800 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Isolamento acustico laterale normalizzato Rlwp: 94db Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A05 - passerelle					27,03		
	SOMMANO mq					27,03	75,71	2´046,44
1108 / 898 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A05 - passerelle					27,03		
	SOMMANO mq					27,03	122,07	3´299,55
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.6 03 - PIANO 3** **1.3.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.6.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
1109 / 31 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	IPE240		59,01		0,840	49,57		
	UPN240		28,59		0,960	27,45		
	#300X250X16		19,00		1,100	20,90		
	H240		40,50		1,200	48,60		
	Piastrame 5% *(par.ug.=146*0,05)	7,30				7,30		
	SOMMANO mq					153,82	35,10	5´399,08
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.6 03 - PIANO 3** **1.3.6.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.6.1.3 FAC - FACCIATA**							
	A R I P O R T A R E							34´665´766,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34´665´766,75
1110 / 81 NP_FAC_003	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi al piano terra con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,93 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto ovest - Vetrata arretrata		15,90		4,200	66,78		
	Prospetto est		15,90		4,200	66,78		
	SOMMANO mq					133,56	899,39	120´122,53
1111 / 82 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Lesene verticali esterne filtro ovest	3,00			4,200	12,60		
	SOMMANO m					12,60	234,03	2´948,78
1112 / 83 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Lesene orizzontali esterne filtro ovest		16,25			16,25		
	SOMMANO m					16,25	265,65	4´316,81
1113 / 922 CAM26_E17.040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	F09 - Soffitto passerella					26,87		
	SOMMANO mq					26,87	54,32	1´459,58
1114 / 1118 NP_FAC_014	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Fianchi passerelle	2,00	15,83		0,750	23,75		
	SOMMANO mq					23,75	171,42	4´071,23
1115 / 1148 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro							
	A R I P O R T A R E							34´798´685,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34´798´685,68
	stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Parapetto in vetro passerella	2,00	15,90			31,80		
	SOMMANO m					31,80	716,93	22´798,37
1116 / 1171 NP_FAC_016	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Pilastro *(lung.=,8*4)		3,20		4,200	13,44		
	SOMMANO mq					13,44	78,82	1´059,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.7 04 - PIANO 4** **1.3.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.7.1.1 PAV - PAVIMENTI**							
1117 / 899 NP_PAV_003	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato ad incastro maschio-femmina idoneo per la posa a colla della finitura in gres, composto da: - Pannelli in solfato di calcio e fibre di cellulosa con bordo a incastro maschio - femmina, da bloccare con colla (senza bordo), rivestimento inferiore nudo primerizzato e rivestimento superiore nudo primerizzato; - Struttura in acciaio da interno SNFS composta da base in acciaio galvanizzato di spessore 1,5 mm e diametro 90 mm (raggio 45 mm) con 4 nervature di irrigidimento a favorire l'iniezione di collante, di forma quadrata per assicurare una ottimale installazione a ridosso degli elementi di contenimento perimetrali; testa in acciaio stampata a freddo di spessore 2,6 mm e diametro 80 mm con 4 razze per l'alloggiamento dei traversi; barra filettata ottenuta per stampaggio a freddo e rullatura; tubo a sezione quadra in acciaio altoresistenziale prezincato a caldo di spessore 18,5×18,5×1,2 mm, di altezze diverse e munito di dado di regolazione posto sulla barra filettata; dimensioni modulo: nominale 60×60 cm; componenti zincati a caldo con processo SENDZIMIR. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 440 Carico massimo ammissibile lato: kg 800 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Isolamento acustico laterale normalizzato Rlwp: 94db Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A05 - passerelle					27,03		
	SOMMANO mq					27,03	75,71	2´046,44
1118 / 900 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A05 - passerelle					27,03		
	SOMMANO mq					27,03	122,07	3´299,55
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE**							
	A R I P O R T A R E							34´827´889,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34´827´889,38
	1.3.7 04 - PIANO 4 **1.3.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.7.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
1119 / 32 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	UPN240		36,64		0,960	35,17		
	Ø20		154,35		0,070	10,80		
	Ø48		166,00		0,150	24,90		
	#300X250X16		34,55		1,100	38,01		
	#400X300X12		31,50		1,400	44,10		
	#400X400X12		162,35		1,600	259,76		
	H240		161,32		1,200	193,58		
	Piastrame 5% *(par.ug.=606*0,05)	30,30				30,30		
	SOMMANO mq					636,62	35,10	22´345,36
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.7 04 - PIANO 4** **1.3.7.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.7.1.3 FAC - FACCIATA**							
1120 / 94 NP_FAC_003	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi al piano terra con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,93 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Prospetto ovest - Vetrata arretrata		15,90		4,200	66,78		
	Prospetto est		15,90		4,200	66,78		
	SOMMANO mq					133,56	899,39	120´122,53
1121 / 95 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Lesene verticali esterne filtro ovest	3,00			4,200	12,60		
	SOMMANO m					12,60	234,03	2´948,78
1122 / 96 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Lesene orizzontali esterne filtro ovest		16,25			16,25		
	SOMMANO m					16,25	265,65	4´316,81
	A R I P O R T A R E							34´977´622,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34´977´622,86
1123 / 1121 NP_FAC_014	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Fianchi passerelle	2,00	15,83		0,750	23,75		
	SOMMANO mq					23,75	171,42	4´071,23
1124 / 1149 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Parapetto in vetro passerella	2,00	15,90			31,80		
	SOMMANO m					31,80	716,93	22´798,37
1125 / 1168 NP_FAC_016	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Pilastro *(lung.=,8*4)		3,20		4,200	13,44		
	SOMMANO mq					13,44	78,82	1´059,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.8 05 - PIANO 5** **1.3.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.8.1.1 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
1126 / 33 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	IPE240		65,10		0,840	54,68		
	UPN240		47,14		0,960	45,25		
	Ø20		443,88		0,070	31,07		
	#150X150X10		32,48		0,600	19,49		
	#200X200X10		291,20		0,800	232,96		
	#300X250X16		19,00		1,100	20,90		
	H240		133,12		1,200	159,74		
	Piastrame 5% *(par.ug.=564*0,05)	28,20				28,20		
	SOMMANO mq					592,29	35,10	20´789,38
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.8 05 - PIANO 5** **1.3.8.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.8.1.2 FAC - FACCIATA**							
1127 / 106 NP_FAC_003	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi al piano terra con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo;							
	A R I P O R T A R E							35´026´341,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´026´341,18
	- intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,93 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest - Vetrata arretrata		15,90		4,500	71,55		
	Prospetto est		15,90		4,500	71,55		
	SOMMANO mq					143,10	899,39	128´702,71
1128 / 107 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene verticali esterne filtro ovest	3,00			4,200	12,60		
	SOMMANO m					12,60	234,03	2´948,78
1129 / 108 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene orizzontali esterne filtro ovest		16,25			16,25		
	SOMMANO m					16,25	265,65	4´316,81
1130 / 935 CAM26_E17.040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F09 - Soffitto passerella					26,87		
	SOMMANO mq					26,87	54,32	1´459,58
1131 / 1170 NP_FAC_016	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Pilastro *(lung.=,8*4)		3,20		4,200	13,44		
	SOMMANO mq					13,44	78,82	1´059,34
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.9 06 - PIANO 6** **1.3.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.9.1.1 PAV - PAVIMENTI**							
1132 / 901 NP_PAV_003	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato ad incastro maschio-femmina idoneo per la posa a colla della finitura in gres, composto da: - Pannelli in solfato di calcio e fibre di cellulosa con bordo a incastro maschio - femmina, da bloccare con colla (senza bordo), rivestimento inferiore nudo primerizzato e rivestimento superiore nudo primerizzato;							
	A R I P O R T A R E							35´164´828,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´164´828,40
	- Struttura in acciaio da interno SNFS composta da base in acciaio galvanizzato di spessore 1,5 mm e diametro 90 mm (raggio 45 mm) con 4 nervature di irrigidimento a favorire l'iniezione di collante, di forma quadrata per assicurare una ottimale installazione a ridosso degli elementi di contenimento perimetrali; testa in acciaio stampata a freddo di spessore 2,6 mm e diametro 80 mm con 4 razze per l'alloggiamento dei traversi; barra filettata ottenuta per stampaggio a freddo e rullatura; tubo a sezione quadra in acciaio altoresistenziale prezincato a caldo di spessore 18,5×18,5×1,2 mm, di altezze diverse e munito di dado di regolazione posto sulla barra filettata; dimensioni modulo: nominale 60×60 cm; componenti zincati a caldo con processo SENDZIMIR. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 440 Carico massimo ammissibile lato: kg 800 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Isolamento acustico laterale normalizzato Rlwp: 94db Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A05 - passerelle					27,03		
	SOMMANO mq					27,03	75,71	2´046,44
1133 / 902 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A05 - passerelle					27,03		
	SOMMANO mq					27,03	122,07	3´299,55
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.9 06 - PIANO 6** **1.3.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.9.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
1134 / 34 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	IPE240		84,27		0,840	70,79		
	UPN240		38,02		0,960	36,50		
	#300X250X16		34,40		1,100	37,84		
	H240		83,63		1,200	100,36		
	Piastrame 5% *(par.ug.=246*0,05)	12,30				12,30		
	SOMMANO mq					257,79	35,10	9´048,43
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.9 06 - PIANO 6** **1.3.9.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.9.1.3 FAC - FACCIATA**							
1135 / 121 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa							
	A R I P O R T A R E							35´179´222,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´179´222,82
	45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Veletta ingresso ovest		14,95		1,340	20,03		
	SOMMANO mq					20,03	899,39	18´014,78
1136 / 122 NP_FAC_004	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Veletta di tamponamento portale prospetto ovest					14,70		
	SOMMANO mq					14,70	810,84	11´919,35
1137 / 123 NP_FAC_003	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi al piano terra con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,93 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest - Vetrata arretrata		15,90		4,200	66,78		
	Prospetto est		15,90		4,200	66,78		
	SOMMANO mq					133,56	899,39	120´122,53
1138 / 124 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene verticali esterne filtro ovest	3,00			4,200	12,60		
	SOMMANO m					12,60	234,03	2´948,78
1139 / 125 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lesene orizzontali esterne filtro ovest		16,25			16,25		
	A R I P O R T A R E					16,25		35´332´228,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,25		35´332´228,26
	SOMMANO m					16,25	265,65	4´316,81
1140 / 944 CAM26_E17 .040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	F09 - Soffitto passerella					26,87		
	F09 - Soffitto atrio passaggio ovest					40,16		
	SOMMANO mq					67,03	54,32	3´641,07
1141 / 1125 NP_FAC_01 4	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Fianchi passerelle	2,00	15,83		0,750	23,75		
	Veletta lato ovest		15,86		1,340	21,25		
	SOMMANO mq					45,00	171,42	7´713,90
1142 / 1150 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da:							
	- Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio.							
	- Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Parapetto in vetro passerella	2,00	15,90			31,80		
	SOMMANO m					31,80	716,93	22´798,37
1143 / 1169 NP_FAC_01 6	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da:							
	- Pannello in legno sp. 20 mm + collante							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Pilastro *(lung.=,8*4)		3,20		3,000	9,60		
	SOMMANO mq					9,60	78,82	756,67
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.3 BC - BLOCCO CENTRALE							
	1.3.10 07 - PIANO 7							
	1.3.10.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.3.10.1.1 PAV - PAVIMENTI							
1144 / 903 NP_PAV_00 3	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato ad incastro maschio-femmina idoneo per la posa a colla della finitura in gres, composto da: - Pannelli in solfato di calcio e fibre di cellulosa con bordo a incastro maschio - femmina, da bloccare con colla (senza bordo), rivestimento inferiore nudo primerizzato e rivestimento superiore nudo primerizzato;							
	- Struttura in acciaio da interno SNFS composta da base in acciaio galvanizzato di spessore 1,5 mm e diametro 90 mm (raggio 45 mm) con 4 nervature di irrigidimento a favorire l'iniezione di collante, di forma quadrata per assicurare una ottimale							
	installazione a ridosso degli elementi di contenimento perimetrali; testa in acciaio stampata a freddo di spessore 2,6 mm e diametro 80 mm con 4 razze per l'alloggiamento dei traversi; barra filettata							
	A R I P O R T A R E							35´371´455,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´371´455,08
	ottenuta per stampaggio a freddo e rullatura; tubo a sezione quadra in acciaio altoresistenziale prezincato a caldo di spessore 18,5×18,5×1,2 mm, di altezze diverse e munito di dado di regolazione posto sulla barra filettata; dimensioni modulo: nominale 60×60 cm; componenti zincati a caldo con processo SENDZIMIR. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 440 Carico massimo ammissibile lato: kg 800 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Isolamento acustico laterale normalizzato Rlwp: 94db Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A05 - passerelle					27,03		
	SOMMANO mq					27,03	75,71	2´046,44
1145 / 904 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali A05 - passerelle					27,03		
	SOMMANO mq					27,03	122,07	3´299,55
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.10 07 - PIANO 7** **1.3.10.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.10.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
1146 / 35 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA400		18,71		1,600	29,94		
	Ø48		33,20		0,150	4,98		
	#400X300X10		1,93		1,400	2,70		
	#400X300X12		6,30		1,400	8,82		
	#400X400X12		32,47		1,600	51,95		
	#300X250X16		19,00		1,100	20,90		
	Piastrame 5% *(par.ug.=119*0,05)	5,95				5,95		
	SOMMANO mq					125,24	35,10	4´395,92
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.10 07 - PIANO 7** **1.3.10.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.3.10.1.3 FAC - FACCIATA**							
1147 / 126 NP_FAC_003	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi al piano terra con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso							
	A R I P O R T A R E							35´381´196,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´381´196,99
	emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,93 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Prospetto ovest - Vetrata arretrata		15,90		4,200	66,78		
	Prospetto est		15,90		4,200	66,78		
	SOMMANO mq					133,56	899,39	120´122,53
1148 / 170 CAM26_E15 .075.010.A	Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato antivandalo, di spessore tale da garantire la resistenza agli urti richiesta, saldata o chiodata o rivettata per rivestimenti di superfici di qualsiasi specie e geometria, completi di eventuale sottostruttura di irrigidimento in acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio al supporto murario, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare. Prezzo comprensivo di tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, elementi di rinforzo, di qualsiasi accessorio di fissaggio. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Rivestimento pilastri terrazza ovest	7,00	1,68		3,600	42,34		
	SOMMANO mq					42,34	313,26	13´263,43
1149 / 954 TOS26_01C AM.D04.XP S05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme:							
	A R I P O R T A R E							35´514´582,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´514´582,95
	- decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Passaggio terrazze lato ovest					45,56		
	SOMMANO m²					45,56	103,86	4´731,86
1150 / 955 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Passaggio terrazze lato ovest					45,56		
	SOMMANO mq					45,56	29,19	1´329,90
1151 / 956 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Passaggio terrazze lato ovest					45,56		
	SOMMANO mq					45,56	122,07	5´561,51
1152 / 1127 NP_FAC_01 4	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Fianchi passerelle	2,00	15,83		0,750	23,75		
	SOMMANO mq					23,75	171,42	4´071,23
1153 / 1145 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Parapetto in vetro		62,22			62,22		
			20,38			20,38		
	F08: Parapetto in vetro passerella	2,00	15,90			31,80		
	SOMMANO m					114,40	716,93	82´016,79
	A R I P O R T A R E							35´612´294,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´612´294,24
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **1.4.1.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.4.1.1.1 MUR - MURATURE**							
1154 / 304 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-100mm-05					13,00		
	SOMMANO mq					13,00	83,62	1´087,06
1155 / 306 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-CRG-150mm-06					27,78 12,62		
	SOMMANO mq					40,40	96,78	3´909,91
1156 / 315 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-100mm-16 MUR-INT-MRT-100mm-16					362,32 156,56 23,97		
	SOMMANO mq					542,85	70,06	38´032,07
1157 / 325 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-200mm-07 MUR-INT-MRT-275mm-08 MUR-INT-MRT-200mm-07					231,66 146,92 15,60 15,60 218,62		
	SOMMANO mq					628,40	120,66	75´822,74
1158 / 342 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+,							
	A R I P O R T A R E							35´731´146,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´731´146,02
	40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-275mm-08					15,60 15,60		
	SOMMANO mq					31,20	72,62	2´265,74
1159 / 359 A09.03.009.g	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 30 cm, fonoassorbenza 47 dB, resistenza al fuoco REI >180 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali MUR-INT-MRT-300mm-17					132,13 27,36		
	SOMMANO mq					159,49	173,21	27´625,26
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **1.4.1.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.4.1.1.2 MAS - MASSETTI**							
1160 / 588 A07.02.003.a	Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plastica rigenerata, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli , gli sfridi ed eventuale formazione di fori per il passaggio di tubazioni sia di impianti che di aerazione; la reta metallica elettrosaldata da cm 20x20, del diametro di mm 6 per l'armatura della soletta; il calcestruzzo tipo C 25/30 per il riempimento fino alla sommità dei casseri modulari e per la formazione della soletta che deve avere spessore minimo di cm 5; la staggiatura del piano. La posa in opera degli elementi modulari è eseguita su sottofondo piano già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusa la predisposizione del sottofondo piano e delle canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari altezza 10-13 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B14 B14 B15					120,77 93,67 5´293,97		
	SOMMANO mq					5´508,41	72,01	396´660,60
1161 / 589 CAM26_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali B14 B14 B15					120,77 93,67 5´293,97		
	SOMMANO mq					5´508,41	28,80	158´642,21
	A R I P O R T A R E							36´316´339,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36´316´339,83
1162 / 590 CAM26_E10 .020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B14					120,77		
	B14					93,67		
	SOMMANO mq					214,44	59,06	12´664,83
1163 / 591 A06.01.001.0 3.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B14	120,77			0,035	4,23		
	B14	93,67			0,035	3,28		
	SOMMANO mc					7,51	332,08	2´493,92
1164 / 592 A06.01.002.0 5.01.d	Calcestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Esclusa la rete elettrosaldata e l'uso della pompa. Per superfici non inferiori a 300 mq. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mmq							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B15 - Massetto carrabile	5293,97			0,050	264,70		
	B15 - Massetto carrabile pendenzato	5293,97			0,080	423,52		
	SOMMANO mc					688,22	294,09	202´398,62
1165 / 593 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	B15 (Ø6 mm - maglia 20×20 cm - peso 2,22 kg/m²) *(H/peso=10* (36/162))	5293,97			2,222	11´763,20		
	SOMMANO kg					11´763,20	2,79	32´819,33
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.4 BI - BLOCCO INTERRATO							
	1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1							
	1.4.1.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.4.1.1.3 PAV - PAVIMENTI							
1166 / 594 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A15					2´352,59		
	SOMMANO mq					2´352,59	76,87	180´843,59
1167 / 595	Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su							
	A RIPORTARE							36´747´560,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36´747´560,12
A14.01.004.a	fresco su predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4 m. colore grigio							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A16					2´447,00		
	A16					640,90		
	SOMMANO mq					3´087,90	14,78	45´639,16
1168 / 614 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa)							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A14					114,35		
	A14					88,84		
	A14 - rivestimento scale (Blocco Sud)					38,92		
	A14 - rivestimento scale (Blocco Nord)					38,92		
	SOMMANO mq					281,03	39,58	11´123,17
1169 / 1111 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 Kg./mq compreso ogni altro onere per l'esecuzione.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Segnaletica orizzontale parcheggio					196,00		
	SOMMANO mq					196,00	6,70	1´313,20
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.4 BI - BLOCCO INTERRATO							
	1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1							
	1.4.1.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.4.1.1.4 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI							
1170 / 305 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	MUR-INT-CRG-100mm-05 *(par.ug.=2*13,00)	26,00				26,00		
	MUR-INT-CRG-150mm-06 *(par.ug.=2*27,78)	55,56				55,56		
	(par.ug.=2*12,62)	25,24				25,24		
	MUR-INT-MRT-100mm-16 *(par.ug.=2*362,32)	724,64				724,64		
	(par.ug.=2*23,97)	47,94				47,94		
	(par.ug.=2*231,66)	463,32				463,32		
	(par.ug.=2*146,92)	293,84				293,84		
	(par.ug.=2*218,62)	437,24				437,24		
	(par.ug.=2*156,56)	313,12				313,12		
	MUR-INT-MRT-275mm-08 *(par.ug.=2*15,60)	31,20				31,20		
	(par.ug.=2*15,6)	31,20				31,20		
	MUR-INT-MRT-300mm-17 *(par.ug.=2*132,13)	264,26				264,26		
	(par.ug.=2*27,36)	54,72				54,72		
	FNT-RIV-CRG_75mm-03					113,93		
						113,23		
	FNT-RIV-CRG_75mm-04					112,41		
						25,83		
	SOMMANO mq					3´133,68	12,17	38´136,89
1171 / 702 NP_RIV_003	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Glasroc 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/							
	A R I P O R T A R E							36´843´772,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36´843´772,54
	m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-03. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_75mm-03					113,93 113,23		
	SOMMANO mq					227,16	125,91	28´601,72
1172 / 703 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali FNT-RIV-CRG_75mm-04					112,41 25,83		
	SOMMANO mq					138,24	72,62	10´038,99
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **1.4.1.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.4.1.1.5 RIN - RINGHIERE**							
1173 / 1052 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano - Blocco Sud	3,00	12,33		7,000	258,93		
	Corrimano - Blocco Nord	3,00	12,33		7,000	258,93		
	SOMMANO kg					517,86	8,58	4´443,24
1174 / 1060 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Balaustra *(par.ug.=1*7,63)	7,63			25,000	190,75		
	Balaustra *(par.ug.=1*7,63)	7,63			25,000	190,75		
	Balaustra interna collegamenti verticali - Blocco Sud	3,00	7,35	1,100	25,000	606,38		
	Balaustra interna collegamenti verticali - Blocco Nord	3,00	7,35	1,100	25,000	606,38		
	SOMMANO kg					1´594,26	12,56	20´023,91
1175 / 1109 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano - Blocco Sud *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,33	0,126		4,66		
	Corrimano - Blocco Nord *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,33	0,126		4,66		
	Balaustra					7,63		
	Balaustra					7,63		
	Balaustra interna collegamenti verticali - Blocco Sud	3,00	7,35		1,100	24,26		
	Balaustra interna collegamenti verticali - Blocco Nord	3,00	7,35		1,100	24,26		
	Transenne stalli parcheggio	8,00	2,60		1,000	20,80		
	SOMMANO mq					93,90	8,84	830,08
	A R I P O R T A R E							36´907´710,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36´907´710,48
1176 / 1110 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Corrimano - Blocco Sud *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,33	0,126		4,66		
	Corrimano - Blocco Nord *(larg.=3,1416*0,04)	3,00	12,33	0,126		4,66		
	Balaustra					7,63		
	Balaustra					7,63		
	Balaustra interna collegamenti verticali - Blocco Sud	3,00	7,35		1,100	24,26		
	Balaustra interna collegamenti verticali - Blocco Nord	3,00	7,35		1,100	24,26		
	Transenne stalli parcheggio	8,00	2,60		1,000	20,80		
	SOMMANO mq					93,90	18,34	1´722,13
1177 / 1161 A17.02.001.b	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in cancelli							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Transenne stalli parcheggio	8,00	2,60	1,000	50,000	1´040,00		
	SOMMANO kg					1´040,00	9,98	10´379,20
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.4 BI - BLOCCO INTERRATO							
	1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1							
	1.4.1.1 ARC - ARCHITETTURA							
	1.4.1.1.6 POR - PORTE							
1178 / 1000 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	N14: POR-ADB-INT_LocaliTecnici-14	4,00		1,200	2,110	10,13		
	N14: POR-ADB-INT_LocaliTecnici-14	2,00		3,000	2,110	12,66		
	N14: POR-ADB-INT_LocaliTecnici-14	1,00		2,400	2,110	5,06		
	N15: POR-ADB-INT_LocaliTecnici-15	3,00		1,400	2,110	8,86		
	N09: POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09	6,00		1,500	2,110	18,99		
	N16: POR-ADB-INT_REI_LocaliTecnici-16	1,00		1,500	2,110	3,17		
	N12: POR-ASB-INT_LocaliTecnici-12	1,00		0,800	2,150	1,72		
	N12: POR-ASB-INT_LocaliTecnici-12	8,00		0,910	2,110	15,36		
	N13: POR-ASB-INT_LocaliTecnici-13	4,00		1,020	2,110	8,61		
	N07: POR-ASB-INT_REI_ConInbotte-07	4,00		0,900	2,100	7,56		
	N08: POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08	6,00		1,000	2,100	12,60		
	N18: POR-AVV-EST_REI_Garage-18	4,00		3,000	3,000	36,00		
	N18: POR-AVV-EST_REI_Garage-18	1,00		4,000	3,000	12,00		
	N19: POR-SCR-EST_PortaCompartimentazione-19	1,00		4,000	3,000	12,00		
	SOMMANO mq					164,72	2´583,87	425´615,07
1179 / 1005	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza							
	A R I P O R T A R E							37´345´426,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37´345´426,88
CAM26_E18 .010.060.A	sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N10: POR-ASB-INT_EffettoLegno-10	2,00		0,900	2,100	3,78		
	SOMMANO mq					3,78	374,34	1´415,01
1180 / 1022 CAM26_E18 .075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali N09: POR-ADB-INT_REI_ConInbotte-09 N07: POR-ASB-INT_REI_ConInbotte-07 N08: POR-ASB-INT_REI_SenzaInbotte-08					6,00 4,00 6,00		
	SOMMANO cad					16,00	317,91	5´086,56
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **1.4.1.2 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO** **1.4.1.2.1 AS - ASCENSORI**							
1181 / 1039 NP_ASC_00 1	Fornitura e installazione di ascensore (9 fermate) - cabina: 1.350r×1.500× 2.100 mm - portata nominale: 900 kg Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ascensore 9 fermate - 900 kg - Gruppo 1 Performance 1 Ascensore 9 fermate - 900 kg - Gruppo 1 Performance 2 Ascensore 9 fermate - 900 kg - Gruppo 2 Performance 3 Ascensore 9 fermate - 900 kg - Gruppo 2 Performance 4					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	109´349,37	437´397,48
1182 / 1040 NP_ASC_00 2	Fornitura ascensore ANTINCENDIO (9 fermate) - cabina: 1.850r×1.900× 2.100 mm - portata nominale: 1.800 kg Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ascensore ANTINCENDIO 9 fermate - 1800 kg - Gruppo 3 Performance 5 Ascensore ANTINCENDIO 9 fermate - 1800 kg - Gruppo 3 Performance 6					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	191´820,92	383´641,84
1183 / 1041 NP_ASC_00 3	Fornitura ascensore (3 fermate) - cabina: 1.400r×1.600× 2.100 mm - portata nominale: 1.000 kg Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ascensore 3 fermate - 1000 kg - Gruppo 4 Performance 7					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85´543,88	85´543,88
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	A R I P O R T A R E							38´258´511,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38´258´511,65
	1.4 BI - BLOCCO INTERRATO **1.4.2 GF - PIANO TERRA** **1.4.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.4.2.1.1 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
1184 / 38 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA160		42,06		0,800	33,65		
	HEB240		24,38		1,200	29,26		
	L200x100x12		40,02		0,600	24,01		
	Piastrame 5% *(par.ug.=87*0,05)	4,35				4,35		
	SOMMANO mq					91,27	35,10	3´203,58
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.5 CO - COPERTURA** **1.5.1 07 - PIANO 7** **1.5.1.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.5.1.1.1 FAC - FACCIATA**							
1185 / 1112 CAM26_E15 .075.010.A	Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato antivandalo, di spessore tale da garantire la resistenza agli urti richiesta, saldata o chiodata o rivettata per rivestimenti di superfici di qualsiasi specie e geometria, completi di eventuale sottostruttura di irrigidimento in acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio al supporto murario, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare. Prezzo comprensivo di tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, elementi di rinforzo, di qualsiasi accessorio di fissaggio.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Rivestimenti pilastri terrazzo - Prospetto Ovest *(lung.=4*,42)	7,00	1,68		3,690	43,39		
	SOMMANO mq					43,39	313,26	13´592,35
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.5 CO - COPERTURA** **1.5.2 08 - PIANO 8** **1.5.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.5.2.1.1 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI**							
1186 / 28 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata.							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	HEA200		114,04		1,000	114,04		
	HEA240		1050,49		1,200	1´260,59		
	HEA280		95,00		1,400	133,00		
	HEA320		657,22		1,540	1´012,12		
	HEA340		99,07		1,580	156,53		
	HEA360		130,21		1,620	210,94		
	HEA600		71,90		2,100	150,99		
	HEA700		94,40		2,300	217,12		
	IPE160		2442,94		0,600	1´465,76		
	IPE330		145,98		1,200	175,18		
	Ø16		341,62		0,070	23,91		
	Ø36		1060,79		0,120	127,29		
	A R I P O R T A R E					5´047,47		38´275´307,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´047,47		38´275´307,58
	LL120x60x10		374,17		0,720	269,40		
	Piastrame 10% *(par.ug.=5316*0,1)	531,60				531,60		
	SOMMANO mq					5´848,47	35,10	205´281,30
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.5 CO - COPERTURA** **1.5.2 08 - PIANO 8** **1.5.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.5.2.1.2 FAC - FACCIATA**							
1187 / 127 NP_COP_001	Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura metallica con manto a giunti drenanti tipo TREVO o equivalente, privo di fissaggi esterni a vista. Il pacchetto comprende i seguenti strati: - lamiera grecata portante tipo SAND 151 in acciaio zincato naturale sp. 1,5 mm, posta su appoggi a interasse di 1,5 m, resistenza al fuoco R60; - lana di roccia a riempimento delle greche, sp. 30 mm, densità 40 kg/m³; - freno vapore in membrana di polietilene, sigillato con biadesivo a freddo; - isolamento in lana di roccia tipo Flatrock 50, sp. 120 mm, densità 140 kg/m³; - isolamento in lana di roccia tipo Pentarock 035, sp. 80 mm, densità 40 kg/m³; - isolamento in lana di roccia tipo 211N, sp. 40 mm, densità 40 kg/m³; - sottostruttura in profili a Z in acciaio zincato sp. 15/10, h 120 mm e h 100 mm, questi ultimi con bandella dielettrica; - lamiera grecata di supporto tipo SAND 40/250, sp. 0,7 mm, h greca 40 mm, interasse 250 mm; - piedini regolabili in acciaio zincato con regolazione telescopica M16; - profili omega in acciaio zincato sp. 15/10, h 50 mm; - membrana antirombo e anticondensa tipo SAND CONTROL; - manto di finitura in lastre continue per l'intera lunghezza della falda, senza giunzioni o sovrapposizioni longitudinali. Tutti gli isolanti hanno λ = 0,035 W/mK, sono idrorepellenti e in Euroclasse A1. Caratteristiche del manto: - alluminio EN AW 5754 H18, sp. 0,70 mm; - preverniciatura PVDF 35 µm; - nervature h 41 mm a interasse 550 mm o 425 mm; - aggancio a pressione senza foratura tramite staffe in poliammide rinforzata con fibra di vetro, con scorrimento longitudinale per le dilatazioni termiche; - viti con trattamento anticorrosione, resistenza in nebbia salina ≥ 1000 h; - tenuta all'acqua senza guarnizioni né sigillanti, anche in condizione di allagamento della copertura. Prestazioni del manto: - carico negativo di rottura 6300 Pa (ASTM E1592-05, appoggi a 1200 mm); - pedonabilità secondo UNI EN 14782 con carico di 1,2 kN; - tenuta all'acqua secondo ASTM E2140-01 con pendenza 0,5%. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Copertura					4´039,16		
	SOMMANO mq					4´039,16	356,42	1´439´637,41
1188 / 128	Fornitura e posa in opera di lattonerie e opere di completamento del							
	A R I P O R T A R E							39´920´226,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39´920´226,29
NP_COP_002	sistema di copertura metallica, composte da: - lattonerie pressopiegate in alluminio preverniciato sp. 10/10, fissate mediante rivettature e sigillature secondo le prescrizioni del produttore del sistema; - colmo tipo SAND FUTURE RIDGE, completo di pezzi speciali; - isolamento sotto canale in lana di roccia sp. 50 mm, densità 100 kg/m³; - giunti di dilatazione in alluminio con elementi in EPDM, fissati con rivettatura e doppia siliconatura, completi di coperchio di protezione dai raggi UV; - troppo pieni in alluminio preverniciato sp. 1 mm. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	172´779,85	172´779,85
1189 / 172 NP_COP_003	Fornitura e posa in opera di copertura a lucernario a montanti e traversi con inclinazione minima della falda di 7°, realizzata con sistema Schüco FWS 60, con profili in alluminio verniciato in tinte RAL standard e sezione in vista di 60 mm. La struttura è composta da montanti di livello 3 con profondità di 200 mm e da traversi di livello 1 (205 mm per le porzioni perimetrali e 130 mm per le porzioni vision), con profondità da verificare mediante calcolo statico. L'interruzione del ponte termico è affidata a listelli isolanti continui in materiale sintetico ad alto isolamento, senza inserti aggiuntivi. Il pressore è in profilo di alluminio estruso. Prestazioni del sistema: Uf compreso tra 1,60 W/(m²K) e 2,3 W/(m²K); Rw = 48 dB (C;Ctr) su modulo fisso standard. Tenuta esterna per coperture realizzata con nastro butilico alluminato e doppia guarnizione in EPDM sulla copertina in alluminio. Compresi i punti di forza metallici per il supporto del carico dei vetri e la componentistica di drenaggio e aerazione. Esclusi i tamponamenti fotovoltaici. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Lucernario					1´140,92		
	SOMMANO mq					1´140,92	1´417,27	1´616´991,69
1190 / 173 NP_COP_004	Sovrapprezzo per inserimento su facciata a montanti e traversi per copertura Schüco FWS 60 di apribile a sporgere motorizzato EFC, a due ante contrapposte, costruito con sistema Schüco AW RO 50 con accessoristica Schüco Drive Tec, attuatore a catena e accessoristica come da certificati in conformità alla norma EN 12101-2. Tamponamenti vetrati fotovoltaici esclusi. Dimensioni medie della singola specchiatura 1850 mm x 1500 mm circa. Esclusi alimentatori e centraline. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Rev.01 Schüco Italia del 02/10/2026 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	9´462,20	151´395,20
1191 / 953 CAM26_E17.040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali F09 - Soffitto *(par.ug.=836+1344,19+134,17)	2314,36				2´314,36		
	SOMMANO mq					2´314,36	54,32	125´716,04
	A R I P O R T A R E							41´987´109,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41´987´109,07
1192 / 1162 TOS26_01.C 05.010.003	SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO - LINEE VITA PALO - DI ANCORAGGIO - IN ACCIAIO ZINCATO Struttura: supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto Altezza minima (cm): 36 Altezza massima (cm): 60 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O LINEE VITA Posizionamento: interventi su coperture / lavori in quota Conforme: - UNI 11578; - EN 795:2012; - prescrizioni riportate nell'elaborato della copertura. Compreso: - fornitura; - accessori; - fissaggi con materiali certificati, con targa / marcatura ben visibile, con logo del produttore, del tipo di dispositivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento; - posa Escluso: eventuali allestimenti per la sicurezza necessari. Oggetto: PALO Tipo: DI ANCORAGGIO Materiale: acciaio zincato a caldo Compreso: - piastra di appoggio inclinata o a colmo; - elementi di fissaggio al supporto; - dispositivo di aggancio per testa palo; - placchetta segnaletica per linea di ancoraggio. Struttura: supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto Altezza minima (cm): 36 Altezza massima (cm): 60 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ancoraggio tipo A					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	321,30	1´606,50
1193 / 1163 TOS26_01.C 05.001.003	SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO - LINEE VITA PALO - DI ESTREMITÀ - IN ACCIAIO ZINCATO Struttura: supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto Altezza minima (cm): 36 Altezza massima (cm): 60 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O LINEE VITA Posizionamento: interventi su coperture / lavori in quota Conforme: - UNI 11578; - EN 795:2012; - prescrizioni riportate nell'elaborato della copertura. Compreso: - fornitura; - accessori; - fissaggi con materiali certificati, con targa / marcatura ben visibile, con logo del produttore, del tipo di dispositivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento; - posa							
	A R I P O R T A R E							41´988´715,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41´988´715,57
	Escluso: eventuali allestimenti per la sicurezza necessari. Oggetto: PALO Tipo: DI ESTREMITÀ Materiale: acciaio zincato a caldo Compreso: - piastra di appoggio inclinata o a colmo; - elementi di fissaggio al supporto; - dissipatore di energia; - tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox; - placchetta segnaletica per linea di ancoraggio. Struttura: supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto Altezza minima (cm): 36 Altezza massima (cm): 60 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					12,00	570,93	6´851,16
1194 / 1164 TOS26_01.C 05.005.003	SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO - LINEE VITA PALO - INTERMEDIO - IN ACCIAIO ZINCATO Struttura: supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto Altezza minima (cm): 36 Altezza massima (cm): 60 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O LINEE VITA Posizionamento: interventi su coperture / lavori in quota Conforme: - UNI 11578; - EN 795:2012; - prescrizioni riportate nell'elaborato della copertura. Compreso: - fornitura; - accessori; - fissaggi con materiali certificati, con targa / marcatura ben visibile, con logo del produttore, del tipo di dispositivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento; - posa Escluso: eventuali allestimenti per la sicurezza necessari. Oggetto: PALO Tipo: INTERMEDIO Materiale: acciaio zincato a caldo Compreso: - piastra di appoggio inclinata o a colmo; - elementi di fissaggio al supporto; - elemento intermedio passacavo per linea di ancoraggio in acciaio inox; - placchetta segnaletica per linea di ancoraggio. Struttura: supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto Altezza minima (cm): 36 Altezza massima (cm): 60 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali LV1 LV2 LV3					6,00 6,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					14,00		41´995´566,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,00		41´995´566,73
	SOMMANO cad					14,00	343,91	4´814,74
1195 / 1165 TOS26_01.C 05.020.001	SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO - LINEE VITA CAVO - IN ACCAIO INOX Diametro (mm): 10 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O LINEE VITA Posizionamento: interventi su coperture / lavori in quota Conforme: - UNI 11578; - EN 795:2012; - prescrizioni riportate nell'elaborato della copertura. Compreso: - fornitura; - accessori; - fissaggi con materiali certificati, con targa / marcatura ben visibile, con logo del produttore, del tipo di dispositivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento; - posa Escluso: eventuali allestimenti per la sicurezza necessari. Oggetto: CAVO Materiale: acciaio inox Compreso: - fornitura; - posa; - elementi di fissaggio ai supporti. Diametro (mm): 10 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	LV1		74,40			74,40		
	LV2		74,40			74,40		
	LV3		33,90			33,90		
	LV4		8,80			8,80		
	LV5		8,00			8,00		
	LV6		8,00			8,00		
	SOMMANO m					207,50	87,99	18´257,93
	Parziale LAVORI A MISURA euro							42´018´639,40
	T O T A L E euro							42´018´639,40

	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

Riepilogo WBS

1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE euro	**42´018´639,40**
1.1 BA - BARRA NORD euro	**16´788´716,26**
1.1.1 M1 - MEZZANINO euro	**3´760,54**
1.1.1.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**3´760,54**
1.1.1.1.1 MUR - MURATURE euro	2´119,52
1.1.1.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	693,94
1.1.1.1.3 POR - PORTE euro	947,08
1.1.2 GF - PIANO TERRA euro	**1´982´806,33**
1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**1´982´806,33**
1.1.2.1.1 MUR - MURATURE euro	188´031,92
1.1.2.1.2 MAS - MASSETTI euro	117´378,10
1.1.2.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	114´835,84
1.1.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	70´105,49
1.1.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	130´702,39
1.1.2.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´230´344,31
1.1.2.1.7 RIN - RINGHIERE euro	18´927,19
1.1.2.1.8 POR - PORTE euro	112´481,09
1.1.3 01 - PIANO 1 euro	**2´343´596,09**
1.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**2´343´596,09**
1.1.3.1.1 MUR - MURATURE euro	218´682,27
1.1.3.1.2 MAS - MASSETTI euro	113´450,63
1.1.3.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	158´236,60
1.1.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	44´061,42
1.1.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	138´494,38
1.1.3.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´467´116,43
1.1.3.1.7 RIN - RINGHIERE euro	11´097,56
1.1.3.1.8 POR - PORTE euro	192´456,80
1.1.4 02 - PIANO 2 euro	**2´112´001,67**
1.1.4.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**2´112´001,67**
1.1.4.1.1 MUR - MURATURE euro	254´200,85
1.1.4.1.2 MAS - MASSETTI euro	77´688,81
1.1.4.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	154´596,77
1.1.4.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	51´829,07
1.1.4.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	151´805,48
1.1.4.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´174´714,62
1.1.4.1.7 RIN - RINGHIERE euro	11´097,56
1.1.4.1.8 POR - PORTE euro	236´068,51
1.1.5 03 - PIANO 3 euro	**2´117´882,20**
1.1.5.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**2´117´882,20**
1.1.5.1.1 MUR - MURATURE euro	209´218,40
1.1.5.1.2 MAS - MASSETTI euro	72´202,86
1.1.5.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	144´912,97
1.1.5.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	47´998,61
1.1.5.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	148´611,72
1.1.5.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´302´999,89
1.1.5.1.7 RIN - RINGHIERE euro	11´097,56
1.1.5.1.8 POR - PORTE euro	180´840,19
1.1.6 04 - PIANO 4 euro	**2´075´444,62**
1.1.6.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**2´075´444,62**
1.1.6.1.1 MUR - MURATURE euro	207´356,74
1.1.6.1.2 MAS - MASSETTI euro	74´596,88
1.1.6.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	150´364,29
1.1.6.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	43´778,74
1.1.6.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	146´967,53
1.1.6.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´247´105,26
1.1.6.1.7 RIN - RINGHIERE euro	11´097,56
1.1.6.1.8 POR - PORTE euro	194´177,62
1.1.7 05 - PIANO 5 euro	**2´134´069,06**
1.1.7.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**2´134´069,06**
1.1.7.1.1 MUR - MURATURE euro	245´250,78
1.1.7.1.2 MAS - MASSETTI euro	79´106,95
1.1.7.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	158´160,19
1.1.7.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	47´428,38
1.1.7.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	178´875,25
1.1.7.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´200´592,10
1.1.7.1.7 RIN - RINGHIERE euro	14´667,87
1.1.7.1.8 POR - PORTE euro	209´987,54

A RIPORTARE	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	
1.1.8 06 - PIANO 6 euro	**2´245´882,22**
1.1.8.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**2´245´882,22**
1.1.8.1.1 MUR - MURATURE euro	225´798,19
1.1.8.1.2 MAS - MASSETTI euro	73´414,97
1.1.8.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	147´625,19
1.1.8.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	52´880,32
1.1.8.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	160´461,14
1.1.8.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´337´739,96
1.1.8.1.7 RIN - RINGHIERE euro	11´625,88
1.1.8.1.8 POR - PORTE euro	236´336,57
1.1.9 07 - PIANO 7 euro	**1´773´273,53**
1.1.9.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**1´773´273,53**
1.1.9.1.1 MUR - MURATURE euro	165´665,72
1.1.9.1.2 MAS - MASSETTI euro	54´291,81
1.1.9.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	103´616,65
1.1.9.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	52´423,09
1.1.9.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	160´857,79
1.1.9.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´100´744,65
1.1.9.1.7 RIN - RINGHIERE euro	1´508,64
1.1.9.1.8 POR - PORTE euro	134´165,18
1.2 BB - BARRA SUD euro	**16´445´145,96**
1.2.1 M1 - MEZZANINO euro	**4´115,08**
1.2.1.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**4´115,08**
1.2.1.1.1 MUR - MURATURE euro	3´288,74
1.2.1.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	826,34
1.2.2 GF - PIANO TERRA euro	**1´864´115,00**
1.2.2.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**1´864´115,00**
1.2.2.1.1 MUR - MURATURE euro	173´934,88
1.2.2.1.2 MAS - MASSETTI euro	142´964,69
1.2.2.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	134´825,89
1.2.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	48´459,69
1.2.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	121´267,17
1.2.2.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´140´104,04
1.2.2.1.7 RIN - RINGHIERE euro	28´878,18
1.2.2.1.8 POR - PORTE euro	73´680,46
1.2.3 01 - PIANO 1 euro	**2´267´889,78**
1.2.3.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**2´267´889,78**
1.2.3.1.1 MUR - MURATURE euro	188´767,78
1.2.3.1.2 MAS - MASSETTI euro	72´519,05
1.2.3.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	146´859,12
1.2.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	43´700,16
1.2.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	132´225,66
1.2.3.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´485´546,05
1.2.3.1.7 RIN - RINGHIERE euro	11´097,56
1.2.3.1.8 POR - PORTE euro	187´174,40
1.2.4 02 - PIANO 2 euro	**2´088´577,92**
1.2.4.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**2´088´577,92**
1.2.4.1.1 MUR - MURATURE euro	235´934,77
1.2.4.1.2 MAS - MASSETTI euro	78´552,62
1.2.4.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	157´318,82
1.2.4.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	47´631,63
1.2.4.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	155´850,01
1.2.4.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´190´377,73
1.2.4.1.7 RIN - RINGHIERE euro	11´097,56
1.2.4.1.8 POR - PORTE euro	211´814,78
1.2.5 03 - PIANO 3 euro	**2´072´717,52**
1.2.5.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**2´072´717,52**
1.2.5.1.1 MUR - MURATURE euro	236´262,43
1.2.5.1.2 MAS - MASSETTI euro	76´348,67
1.2.5.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	153´256,42
1.2.5.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	47´321,50
1.2.5.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	152´853,88
1.2.5.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´183´176,88
1.2.5.1.7 RIN - RINGHIERE euro	11´097,56
1.2.5.1.8 POR - PORTE euro	212´400,18
1.2.6 04 - PIANO 4 euro	**2´045´270,67**
1.2.6.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**2´045´270,67**
1.2.6.1.1 MUR - MURATURE euro	208´753,31
1.2.6.1.2 MAS - MASSETTI euro	77´022,61
1.2.6.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	155´812,75
A RIPORTARE	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	
1.2.6.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	51´068,31
1.2.6.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	136´051,21
1.2.6.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´232´871,14
1.2.6.1.7 RIN - RINGHIERE euro	11´097,56
1.2.6.1.8 POR - PORTE euro	172´593,78
1.2.7 05 - PIANO 5 euro	**2´118´747,21**
1.2.7.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**2´118´747,21**
1.2.7.1.1 MUR - MURATURE euro	218´468,96
1.2.7.1.2 MAS - MASSETTI euro	73´782,02
1.2.7.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	146´788,13
1.2.7.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	51´644,85
1.2.7.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	140´848,61
1.2.7.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´264´879,64
1.2.7.1.7 RIN - RINGHIERE euro	11´097,56
1.2.7.1.8 POR - PORTE euro	211´237,44
1.2.8 06 - PIANO 6 euro	**2´241´040,41**
1.2.8.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**2´241´040,41**
1.2.8.1.1 MUR - MURATURE euro	234´555,59
1.2.8.1.2 MAS - MASSETTI euro	73´721,79
1.2.8.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	146´981,68
1.2.8.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	60´937,41
1.2.8.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	165´100,79
1.2.8.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´307´080,80
1.2.8.1.7 RIN - RINGHIERE euro	11´625,88
1.2.8.1.8 POR - PORTE euro	241´036,47
1.2.9 07 - PIANO 7 euro	**1´742´672,37**
1.2.9.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**1´742´672,37**
1.2.9.1.1 MUR - MURATURE euro	154´410,73
1.2.9.1.2 MAS - MASSETTI euro	53´685,02
1.2.9.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	104´957,73
1.2.9.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	36´257,28
1.2.9.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	147´729,48
1.2.9.1.6 FAC - FACCIATA euro	1´100´744,65
1.2.9.1.7 RIN - RINGHIERE euro	1´418,67
1.2.9.1.8 POR - PORTE euro	143´468,81
1.3 BC - BLOCCO CENTRALE euro	**2´378´432,02**
1.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1 euro	**79,68**
1.3.1.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**79,68**
1.3.1.1.1 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	79,68
1.3.2 M1 - MEZZANINO euro	**103´592,77**
1.3.2.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**103´592,77**
1.3.2.1.1 MAS - MASSETTI euro	64´312,83
1.3.2.1.2 PAV - PAVIMENTI euro	39´279,94
1.3.3 GF - PIANO TERRA euro	**958´056,49**
1.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**958´056,49**
1.3.3.1.1 MUR - MURATURE euro	13´187,33
1.3.3.1.2 MAS - MASSETTI euro	448´855,31
1.3.3.1.3 FAC - FACCIATA euro	482´585,13
1.3.3.1.4 RIN - RINGHIERE euro	5´520,36
1.3.3.1.5 POR - PORTE euro	7´908,36
1.3.4 01 - PIANO 1 euro	**194´435,31**
1.3.4.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**194´435,31**
1.3.4.1.1 MAS - MASSETTI euro	1´204,49
1.3.4.1.2 PAV - PAVIMENTI euro	12´149,63
1.3.4.1.3 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	4´151,73
1.3.4.1.4 FAC - FACCIATA euro	176´929,46
1.3.5 02 - PIANO 2 euro	**164´995,21**
1.3.5.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**164´995,21**
1.3.5.1.1 PAV - PAVIMENTI euro	5´345,99
1.3.5.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	2´872,58
1.3.5.1.3 FAC - FACCIATA euro	156´776,64
1.3.6 03 - PIANO 3 euro	**167´521,71**
1.3.6.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**167´521,71**
1.3.6.1.1 PAV - PAVIMENTI euro	5´345,99
1.3.6.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	5´399,08
1.3.6.1.3 FAC - FACCIATA euro	156´776,64
1.3.7 04 - PIANO 4 euro	**183´008,41**
1.3.7.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**183´008,41**
1.3.7.1.1 PAV - PAVIMENTI euro	5´345,99
1.3.7.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	22´345,36
A RIPORTARE	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	
1.3.7.1.3 FAC - FACCIATA euro	155´317,06
1.3.8 05 - PIANO 5 euro	**159´276,60**
1.3.8.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**159´276,60**
1.3.8.1.1 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	20´789,38
1.3.8.1.2 FAC - FACCIATA euro	138´487,22
1.3.9 06 - PIANO 6 euro	**206´626,68**
1.3.9.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**206´626,68**
1.3.9.1.1 PAV - PAVIMENTI euro	5´345,99
1.3.9.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	9´048,43
1.3.9.1.3 FAC - FACCIATA euro	192´232,26
1.3.10 07 - PIANO 7 euro	**240´839,16**
1.3.10.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**240´839,16**
1.3.10.1.1 PAV - PAVIMENTI euro	5´345,99
1.3.10.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	4´395,92
1.3.10.1.3 FAC - FACCIATA euro	231´097,25
1.4 BI - BLOCCO INTERRATO euro	**2´649´420,99**
1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1 euro	**2´646´217,41**
1.4.1.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**1´739´634,21**
1.4.1.1.1 MUR - MURATURE euro	148´742,78
1.4.1.1.2 MAS - MASSETTI euro	805´679,51
1.4.1.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	238´919,12
1.4.1.1.4 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	76´777,60
1.4.1.1.5 RIN - RINGHIERE euro	37´398,56
1.4.1.1.6 POR - PORTE euro	432´116,64
1.4.1.2 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**906´583,20**
1.4.1.2.1 AS - ASCENSORI euro	906´583,20
1.4.2 GF - PIANO TERRA euro	**3´203,58**
1.4.2.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**3´203,58**
1.4.2.1.1 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	3´203,58
1.5 CO - COPERTURA euro	**3´756´924,17**
1.5.1 07 - PIANO 7 euro	**13´592,35**
1.5.1.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**13´592,35**
1.5.1.1.1 FAC - FACCIATA euro	13´592,35
1.5.2 08 - PIANO 8 euro	**3´743´331,82**
1.5.2.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**3´743´331,82**
1.5.2.1.1 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	205´281,30
1.5.2.1.2 FAC - FACCIATA euro	3´538´050,52
Totale euro	**42´018´639,40**
A R I P O R T A R E	

Indice delle WBS | PAGINA

Indice delle WBS

LAVORI A MISURA

1.1.1.1.1 MUR - MURATURE	1
1.1.1.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	1
1.1.1.1.3 POR - PORTE	1
1.1.2.1.1 MUR - MURATURE	2
1.1.2.1.2 MAS - MASSETTI	4
1.1.2.1.3 PAV - PAVIMENTI	7
1.1.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	8
1.1.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	9
1.1.2.1.6 FAC - FACCIATA	12
1.1.2.1.7 RIN - RINGHIERE	13
1.1.2.1.8 POR - PORTE	14
1.1.3.1.1 MUR - MURATURE	15
1.1.3.1.2 MAS - MASSETTI	18
1.1.3.1.3 PAV - PAVIMENTI	20
1.1.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	22
1.1.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	23
1.1.3.1.6 FAC - FACCIATA	26
1.1.3.1.7 RIN - RINGHIERE	27
1.1.3.1.8 POR - PORTE	28
1.1.4.1.1 MUR - MURATURE	29
1.1.4.1.2 MAS - MASSETTI	32
1.1.4.1.3 PAV - PAVIMENTI	34
1.1.4.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	36
1.1.4.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	37
1.1.4.1.6 FAC - FACCIATA	39
1.1.4.1.7 RIN - RINGHIERE	43
1.1.4.1.8 POR - PORTE	44
1.1.5.1.1 MUR - MURATURE	45
1.1.5.1.2 MAS - MASSETTI	48
1.1.5.1.3 PAV - PAVIMENTI	50
1.1.5.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	52
1.1.5.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	52
1.1.5.1.6 FAC - FACCIATA	55
1.1.5.1.7 RIN - RINGHIERE	60
1.1.5.1.8 POR - PORTE	60
1.1.6.1.1 MUR - MURATURE	62
1.1.6.1.2 MAS - MASSETTI	65
1.1.6.1.3 PAV - PAVIMENTI	67
1.1.6.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	68
1.1.6.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	69
1.1.6.1.6 FAC - FACCIATA	72
1.1.6.1.7 RIN - RINGHIERE	76
1.1.6.1.8 POR - PORTE	77
1.1.7.1.1 MUR - MURATURE	78
1.1.7.1.2 MAS - MASSETTI	81
1.1.7.1.3 PAV - PAVIMENTI	83
1.1.7.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	84
1.1.7.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	85
1.1.7.1.6 FAC - FACCIATA	88
1.1.7.1.7 RIN - RINGHIERE	91
1.1.7.1.8 POR - PORTE	92
1.1.8.1.1 MUR - MURATURE	94
1.1.8.1.2 MAS - MASSETTI	96
1.1.8.1.3 PAV - PAVIMENTI	98
1.1.8.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	100
1.1.8.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	101
1.1.8.1.6 FAC - FACCIATA	104
1.1.8.1.7 RIN - RINGHIERE	108
1.1.8.1.8 POR - PORTE	109
1.1.9.1.1 MUR - MURATURE	110
1.1.9.1.2 MAS - MASSETTI	113
1.1.9.1.3 PAV - PAVIMENTI	115
1.1.9.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	117
1.1.9.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	118
1.1.9.1.6 FAC - FACCIATA	121
1.1.9.1.7 RIN - RINGHIERE	124
1.1.9.1.8 POR - PORTE	125
1.2.1.1.1 MUR - MURATURE	126

Indice delle WBS	PAGINA
1.2.1.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	126
1.2.2.1.1 MUR - MURATURE	127
1.2.2.1.2 MAS - MASSETTI	129
1.2.2.1.3 PAV - PAVIMENTI	131
1.2.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	133
1.2.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	134
1.2.2.1.6 FAC - FACCIATA	136
1.2.2.1.7 RIN - RINGHIERE	137
1.2.2.1.8 POR - PORTE	138
1.2.3.1.1 MUR - MURATURE	139
1.2.3.1.2 MAS - MASSETTI	142
1.2.3.1.3 PAV - PAVIMENTI	144
1.2.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	145
1.2.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	146
1.2.3.1.6 FAC - FACCIATA	149
1.2.3.1.7 RIN - RINGHIERE	151
1.2.3.1.8 POR - PORTE	152
1.2.4.1.1 MUR - MURATURE	154
1.2.4.1.2 MAS - MASSETTI	156
1.2.4.1.3 PAV - PAVIMENTI	158
1.2.4.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	160
1.2.4.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	161
1.2.4.1.6 FAC - FACCIATA	164
1.2.4.1.7 RIN - RINGHIERE	168
1.2.4.1.8 POR - PORTE	168
1.2.5.1.1 MUR - MURATURE	170
1.2.5.1.2 MAS - MASSETTI	172
1.2.5.1.3 PAV - PAVIMENTI	174
1.2.5.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	176
1.2.5.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	177
1.2.5.1.6 FAC - FACCIATA	180
1.2.5.1.7 RIN - RINGHIERE	184
1.2.5.1.8 POR - PORTE	185
1.2.6.1.1 MUR - MURATURE	186
1.2.6.1.2 MAS - MASSETTI	189
1.2.6.1.3 PAV - PAVIMENTI	191
1.2.6.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	192
1.2.6.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	193
1.2.6.1.6 FAC - FACCIATA	196
1.2.6.1.7 RIN - RINGHIERE	200
1.2.6.1.8 POR - PORTE	201
1.2.7.1.1 MUR - MURATURE	202
1.2.7.1.2 MAS - MASSETTI	205
1.2.7.1.3 PAV - PAVIMENTI	207
1.2.7.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	208
1.2.7.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	209
1.2.7.1.6 FAC - FACCIATA	212
1.2.7.1.7 RIN - RINGHIERE	216
1.2.7.1.8 POR - PORTE	217
1.2.8.1.1 MUR - MURATURE	218
1.2.8.1.2 MAS - MASSETTI	221
1.2.8.1.3 PAV - PAVIMENTI	223
1.2.8.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	225
1.2.8.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	225
1.2.8.1.6 FAC - FACCIATA	228
1.2.8.1.7 RIN - RINGHIERE	232
1.2.8.1.8 POR - PORTE	233
1.2.9.1.1 MUR - MURATURE	234
1.2.9.1.2 MAS - MASSETTI	237
1.2.9.1.3 PAV - PAVIMENTI	239
1.2.9.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI	241
1.2.9.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	242
1.2.9.1.6 FAC - FACCIATA	245
1.2.9.1.7 RIN - RINGHIERE	248
1.2.9.1.8 POR - PORTE	248
1.3.1.1.1 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	250
1.3.2.1.1 MAS - MASSETTI	250
1.3.2.1.2 PAV - PAVIMENTI	251
1.3.3.1.1 MUR - MURATURE	252
1.3.3.1.2 MAS - MASSETTI	252
1.3.3.1.3 FAC - FACCIATA	254
1.3.3.1.4 RIN - RINGHIERE	255
1.3.3.1.5 POR - PORTE	255

Indice delle WBS	PAGINA
1.3.4.1.1 MAS - MASSETTI	256
1.3.4.1.2 PAV - PAVIMENTI	256
1.3.4.1.3 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	257
1.3.4.1.4 FAC - FACCIATA	258
1.3.5.1.1 PAV - PAVIMENTI	259
1.3.5.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	260
1.3.5.1.3 FAC - FACCIATA	260
1.3.6.1.1 PAV - PAVIMENTI	261
1.3.6.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	262
1.3.6.1.3 FAC - FACCIATA	262
1.3.7.1.1 PAV - PAVIMENTI	264
1.3.7.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	264
1.3.7.1.3 FAC - FACCIATA	265
1.3.8.1.1 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	266
1.3.8.1.2 FAC - FACCIATA	266
1.3.9.1.1 PAV - PAVIMENTI	267
1.3.9.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	268
1.3.9.1.3 FAC - FACCIATA	268
1.3.10.1.1 PAV - PAVIMENTI	270
1.3.10.1.2 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	271
1.3.10.1.3 FAC - FACCIATA	271
1.4.1.1.1 MUR - MURATURE	273
1.4.1.1.2 MAS - MASSETTI	275
1.4.1.1.3 PAV - PAVIMENTI	276
1.4.1.1.4 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	277
1.4.1.1.5 RIN - RINGHIERE	278
1.4.1.1.6 POR - PORTE	279
1.4.1.2.1 AS - ASCENSORI	280
1.4.2.1.1 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	280
1.5.1.1.1 FAC - FACCIATA	281
1.5.2.1.1 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI	281
1.5.2.1.2 FAC - FACCIATA	282

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE	
OG1 - Edifici civili e industriali	16´824´249,07
OS18-B - Componenti per facciate continue	25´194´390,33
TOTALE euro	42´018´639,40

Data, 21/10/2026

Il Tecnico

A R I P O R T A R E	

Tipo	Codice TOL	DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (TOL)	Nr. voci	Importo voci (euro)	Importo sicurezza (euro)	Importo rifiuti (euro)	Importo TOL (euro)	Peso TOL pi (%)	Indice ISTAT (ITOLi)	Indice ITOL calcolo
		REVISIONE PREZZI **Lista Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL)**								
G	**TOL.1**	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali	**1195**	**42´018´639,40**	**0,00**		**42´018´639,40**	**100,0000**	**106,6000**	**106,6000**
		Indice sintetico complessivo del progetto IS								**106,6000**
		Indice ISTAT di aggiudicazione: 07-2026 Importo documento = 42 018 639.40 euro Importo sicurezza = 0.00 euro								