APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	MS	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1 : 200	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
044 (0)20 30063900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
P.IVA 03136860164
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 | Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

ELENCO PREZZI UNITARIO OPERE EDILI

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-A-PN0002

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

NOTA INTRODUTTIVA

Il presente Elenco Prezzi Unitari (EPU) è relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sita in Viale Boston 25, Roma, e comprende le voci di prezzo relative alle opere edili, strutturali, impiantistiche e alle opere esterne previste nell'ambito dell'intervento.

I prezzi unitari comprendono, secondo quanto specificato nelle singole voci, le prestazioni di manodopera, la fornitura e la lavorazione dei materiali, i noli, le attrezzature, i trasporti e ogni altro onere necessario per l'esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni progettuali e normative applicabili. Sono inclusi, ove espressamente previsti nelle descrizioni, gli oneri relativi alla posa in opera, agli accessori, alle opere provvisionali e alle operazioni necessarie per dare le opere finite e funzionanti. Gli importi si intendono al netto dell'IVA.

Per la determinazione dell'importo dei lavori posto a base di gara è stata assunta quale riferimento prioritario la Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili e impiantistiche della Regione Lazio – Edizione 2023, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 101 del 14 aprile 2023.

Per le lavorazioni non contemplate nel prezzario regionale di riferimento, ovvero per quelle non adeguatamente riconducibili alle voci in esso presenti, si è fatto ricorso, in via subordinata, ai prezzari ufficiali delle Regioni limitrofe, ove pertinenti rispetto alla tipologia delle lavorazioni e al contesto territoriale di riferimento, con particolare riferimento ai seguenti prezzari:

- Regione Umbria – anno 2025;
- Regione Marche – anno 2026;
- Regione Abruzzo – anno 2026;
- ulteriori prezzari ufficiali di altre Regioni, ove necessario e pertinente.

Per le lavorazioni non individuabili nei prezzari ufficiali sopra indicati sono stati elaborati Nuovi Prezzi (N.P.) mediante specifiche analisi dei prezzi, sulla base dei costi elementari di materiali, manodopera, noli e trasporti, desunti dai prezzari di categoria, ove pertinenti, e dagli ulteriori elementi di mercato disponibili, comprese offerte e quotazioni acquisite da fornitori specializzati per lavorazioni e forniture specifiche.

Le analisi dei prezzi sono state sviluppate in relazione alle caratteristiche delle singole lavorazioni e delle forniture previste nelle diverse discipline progettuali, considerando le risorse necessarie alla loro esecuzione e, ove pertinente, le specifiche tecniche e prestazionali dei prodotti e dei componenti individuati. I relativi elaborati sono raccolti negli

appositi documenti di Analisi Prezzi delle opere edili, delle opere strutturali, degli impianti elettrici, degli impianti meccanici e delle opere esterne.

Ai fini della determinazione dei nuovi prezzi, oltre ai costi elementari delle risorse impiegate, sono state considerate le seguenti percentuali:

- Spese generali: 15%;
- Utile d'impresa: 10%.

Tali percentuali sono applicate secondo i criteri riportati nelle singole analisi dei prezzi, tenendo conto, ove necessario, delle eventuali quote già comprese nei prezzi elementari assunti a riferimento, al fine di evitare duplicazioni.

I prezzi unitari riportati negli elaborati costituiscono il riferimento per la determinazione dei costi delle lavorazioni previste in progetto e sono da intendersi comprensivi degli oneri espressamente indicati nelle rispettive descrizioni, con esclusione dell'IVA.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	PREZZARIO LAZIO 2023 (SpCap 1)		
Nr. 1 A06.01.001.03.b	Calcestruzzo speciale leggero con argilla espansa per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 1000 kg/mc **euro (trecentotrentadue/08)**	mc	332,08
Nr. 2 A06.01.002.05.01.d	Calcestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Esclusa la rete elettrosaldata e l'uso della pompa. Per superfici non inferiori a 300 mq. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 35/45 – Rck 45 N/mmq **euro (duecentonovantaquattro/09)**	mc	294,09
Nr. 3 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm **euro (due/79)**	kg	2,79
Nr. 4 A07.02.003.a	Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plastica rigenerata, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli , gli sfridi ed eventuale formazione di fori per il passaggio di tubazioni sia di impianti che di aerazione; la reta metallica elettrosaldata da cm 20x20, del diametro di mm 6 per l'armatura della soletta; il calcestruzzo tipo C 25/30 per il riempimento fino alla sommità dei casseri modulari e per la formazione della soletta che deve avere spessore minimo di cm 5; la staggiatura del piano. La posa in opera degli elementi modulari è eseguita su sottofondo piano già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusa la predisposizione del sottofondo piano e delle canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari altezza 10-13 cm **euro (settantadue/01)**	mq	72,01
Nr. 5 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm **euro (ventinove/19)**	mq	29,19
Nr. 6 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte **euro (quarantadue/82)**	mq	42,82
Nr. 7 A09.03.009.b	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 10 cm, fonoassorbenza 37 dB, resistenza al fuoco REI >180 **euro (settanta/06)**	mq	70,06
Nr. 8 A09.03.009.e	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 **euro (centoventi/66)**	mq	120,66
Nr. 9 A09.03.009.g	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire spessore 30 cm, fonoassorbenza 47 dB, resistenza al fuoco REI >180 **euro (centosettantatre/21)**	mq	173,21
Nr. 10 A10.01.013.b	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm **euro (cinque/45)**	mq	5,45
Nr. 11 A10.01.022.b	Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 5 mm **euro (settantasei/87)**	mq	76,87
Nr. 12 A11.04.001.a	Isolamento termico sotto massetto di pavimentazione, in pannelli in vetro cellulare, completamente inorganici, con densità minima di 100Kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, stagni al vapore, con conduttività termica ΔD non superiore a 0,041 W/(m*K), compreso di posa in opera a secco su strato di sabbia stabilizzata e posa di foglio di polietilene di separazione dal massetto di pavimentazione: spessore 4 cm **euro (ottantauno/65)**	mq	81,65
Nr. 13 A13.01.008.b	Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50. **euro (trecentosessantaotto/55)**	cad	368,55
Nr. 14 A14.01.004.a	Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4 m. colore grigio **euro (quattordici/78)**	mq	14,78
Nr. 15 A14.01.012.a	Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano **euro (centoventidue/07)**	mq	122,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 A14.01.018.d .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale **euro (novantatre/29)**	mq	93,29
Nr. 17 A14.01.023.g	Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata liscia, posti in opera su adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: di Rovere **euro (centoquarantaotto/44)**	mq	148,44
Nr. 18 A14.01.034.a	Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione “tono su tono” o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); - resistenza all’abrasione : < 200 mmc (DIN 5316 carico 5N); - antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); - esente da alogeni; - miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); - reazione al fuoco: classe 1; - adatto per l’impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2 mm **euro (cinquantaotto/37)**	mq	58,37
Nr. 19 A14.01.044.c	Pavimento vinilico, superficie in rilievo su schiuma in PVC, in teli di altezza spessore 4,5 mm (3,2 kg per mq circa) **euro (trentanove/58)**	mq	39,58
Nr. 20 A14.02.006.b .01	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: pietra: travertino chiaro **euro (centoventidue/73)**	mq	122,73
Nr. 21 A14.02.013.a	Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm **euro (sedici/17)**	m	16,17
Nr. 22 A17.02.001.b	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in cancelli **euro (nove/98)**	kg	9,98
Nr. 23 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in ringhiere per scale **euro (dodici/56)**	kg	12,56
Nr. 24 A17.02.003	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm **euro (otto/58)**	kg	8,58
Nr. 25 A17.03.007.a	Schermi frangisole metallici costituiti da lamelle mobili a sezione cava, della lunghezza di 100÷400 cm, in alluminio preverniciato a fuoco, nei colori correnti o anodizzato, dati in opera compresi telai guida, mensole in acciaio zincato, aste di manovra, attacchi, viti, bulloni, giunti, opere murarie: lamelle ad interasse di 15 cm **euro (duecentoottantaquattro/50)**	mq	284,50
Nr. 26 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche **euro (dodici/17)**	mq	12,17
Nr. 27 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio **euro (otto/84)**	mq	8,84
Nr. 28 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco **euro (diciotto/34)**	mq	18,34
Nr. 29 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 Kg./mq compreso ogni altro onere per l’esecuzione. **euro (sei/70)**	mq	6,70
	PREZZARIO TOSCANA 2026 (SpCap 2)		
Nr. 30 TOS26_01.C 05.001.003	SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO - LINEE VITA PALO - DI ESTREMITÀ - IN ACCIAIO ZINCATO Struttura: supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto Altezza minima (cm): 36 Altezza massima (cm): 60 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O LINEE VITA Posizionamento: interventi su coperture / lavori in quota Conforme: - UNI 11578; - EN 795:2012; - prescrizioni riportate nell'elaborato della copertura. Compreso: - fornitura; - accessori; - fissaggi con materiali certificati, con targa / marcatura ben visibile, con logo del produttore, del tipo di dispositivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento; - posa Escluso: eventuali allestimenti per la sicurezza necessari. Oggetto: PALO Tipo: DI ESTREMITÀ Materiale: acciaio zincato a caldo Compreso: - piastra di appoggio inclinata o a colmo; - elementi di fissaggio al supporto; - dissipatore di energia; - tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox; - placchetta segnaletica per linea di ancoraggio. Struttura: supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto Altezza minima (cm): 36 Altezza massima (cm): 60 **euro (cinquecentosettanta/93)**	cad	570,93
Nr. 31 TOS26_01.C 05.005.003	SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO - LINEE VITA PALO - INTERMEDIO - IN ACCIAIO ZINCATO Struttura: supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto Altezza minima (cm): 36 Altezza massima (cm): 60 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O LINEE VITA Posizionamento: interventi su coperture / lavori in quota Conforme: - UNI 11578; - EN 795:2012; - prescrizioni riportate nell'elaborato della copertura. Compreso: - fornitura; - accessori; - fissaggi con materiali certificati, con targa / marcatura ben visibile, con logo del produttore, del tipo di dispositivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento; - posa Escluso: eventuali allestimenti per la sicurezza necessari. Oggetto: PALO Tipo: INTERMEDIO Materiale: acciaio zincato a caldo Compreso: - piastra di appoggio inclinata o a colmo; - elementi di fissaggio al supporto; - elemento intermedio passacavo per linea di ancoraggio in acciaio inox; - placchetta segnaletica per linea di ancoraggio. Struttura: supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto Altezza minima (cm): 36 Altezza massima (cm): 60 **euro (trecentoquarantatre/91)**	cad	343,91
Nr. 32 TOS26_01.C 05.010.003	SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO - LINEE VITA PALO - DI ANCORAGGIO - IN ACCIAIO ZINCATO Struttura: supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto Altezza minima (cm): 36 Altezza massima (cm): 60 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O LINEE VITA Posizionamento: interventi su coperture / lavori in quota		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Conforme: - UNI 11578; - EN 795:2012; - prescrizioni riportate nell'elaborato della copertura. Compreso: - fornitura; - accessori; - fissaggi con materiali certificati, con targa / marcatura ben visibile, con logo del produttore, del tipo di dispositivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento; - posa Escluso: eventuali allestimenti per la sicurezza necessari. Oggetto: PALO Tipo: DI ANCORAGGIO Materiale: acciaio zincato a caldo Compreso: - piastra di appoggio inclinata o a colmo; - elementi di fissaggio al supporto; - dispositivo di aggancio per testa palo; - placchetta segnaletica per linea di ancoraggio. Struttura: supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto Altezza minima (cm): 36 Altezza massima (cm): 60 **euro (trecentoventiuno/30)**	cad	321,30
Nr. 33 TOS26_01.C 05.020.001	SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO - LINEE VITA CAVO - IN ACCAIO INOX Diametro (mm): 10 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: SISTEMI / DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O LINEE VITA Posizionamento: interventi su coperture / lavori in quota Conforme: - UNI 11578; - EN 795:2012; - prescrizioni riportate nell'elaborato della copertura. Compreso: - fornitura; - accessori; - fissaggi con materiali certificati, con targa / marcatura ben visibile, con logo del produttore, del tipo di dispositivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento; - posa Escluso: eventuali allestimenti per la sicurezza necessari. Oggetto: CAVO Materiale: acciaio inox Compreso: - fornitura; - posa; - elementi di fissaggio ai supporti. Diametro (mm): 10 **euro (ottantasette/99)**	m	87,99
Nr. 34 TOS26_01.E 05.001.001	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore massimo (cm): 5 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5 **euro (diciotto/48)**	m²	18,48
Nr. 35 TOS26_01.E	MASSETTI / SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO - C12/15 Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.001.002	Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm **euro (due/70)**	m²	2,70
Nr. 36 TOS26_01CAM.D04.XPS05.014	ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI SU SUPERFICI ORIZZONTALI / INCLINATE XPS - P: 28/33 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: sì Conforme: Decreti del MASE sui Criteri Ambientali Minimi - CAM Esecuzione: ordinaria difficoltà Uso: ISOLAMENTO TERMICO Oggetto: PANNELLI Posizionamento: - su superfici opache; - su superfici orizzontali / inclinate; - su ogni materiale di supporto Compreso: - preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato); - calo ed il sollevamento dei materiali; - ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi; - formazione dei giunti; - verifica del supporto; - fornitura; - posa; - primer; - barriera al vapore; - materiale isolante; - tasselli; - strati impermeabilizzanti; - listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; - sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) Escluso: - eventuale realizzazione del massetto di sottofondo; - strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione. Conforme: - decreto CAM del MASE del 23-06-2022; - UNI EN 13172:2024; - UNI EN 13501-1:2009; - marchio CE; - alle prescrizioni delle ditte produttrici. Materiale: polistirene espanso estruso a cellule chiuse - XPS Finitura: con bordo battentato o incastro M/F Specifiche: - esente da CFC, HCF e HCFC; - resistenza a compressione con schiacciamento minima (Kpa) 300. Classe di reazione al fuoco: E Densità ρ (kg/m³): 28/33 Conforme: UNI EN 13164:2015 Posizionamento: - per coperture piane; - a contatto con locali riscaldati Finitura: con impermeabilizzazione in guaina liquida. Spessore (mm): 120 **euro (centotre/86)**	m²	103,86
	PREZZARIO PUGLIA 2026 (SpCap 3)		
Nr. 37 PUG2026/01	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.E15.003.001	50 cm effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm **euro (settanta/88)**	m²	70,88
	PREZZARIO CAMPANIA 2026 (SpCap 4)		
Nr. 38 CAM26_E10 .020.050.D (CAM)	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm **euro (cinquantanove/06)**	mq	59,06
Nr. 39 CAM26_E10 .030.010.A (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm **euro (ventiotto/64)**	mq	28,64
Nr. 40 CAM26_E10 .030.010.D (CAM)	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm **euro (quarantasei/98)**	mq	46,98
Nr. 41 CAM26_E11 .040.030.I	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 **euro (ottantadue/40)**	mq	82,40
Nr. 42 CAM26_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna **euro (ventiotto/80)**	mq	28,80
Nr. 43 CAM26_E15 .075.010.A	Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato antivandalo, di spessore tale da garantire la resistenza agli urti richiesta, saldata o chiodata o rivettata per rivestimenti di superfici di qualsiasi specie e geometria, completi di eventuale sottostruttura di irrigidimento in acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio al supporto murario, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare. Prezzo comprensivo di tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, elementi di rinforzo, di qualsiasi accessorio di fissaggio. **euro (trecentotredici/26)**	mq	313,26
Nr. 44 CAM26_E17 .040.010.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm **euro (quarantanove/36)**	mq	49,36
Nr. 45 CAM26_E17 .040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm **euro (cinquantaquattro/32)**	mq	54,32
Nr. 46 CAM26_E18 .010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti **euro (trecentosettantaquattro/34)**	mq	374,34
Nr. 47 CAM26_E18 .010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta **euro (cinquantaquattro/39)**	mq	54,39
Nr. 48 CAM26_E18 .065.030.E	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 60 **euro (milleseicentocinquantacinque/15)**	mq	1´655,15

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 49 CAM26_E18 .065.030.M	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120 **euro (duemilacinquecentoottantatre/87)**	mq	2´583,87
Nr. 50 CAM26_E18 .075.045.E	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura **euro (trecentodiciassette/91)**	cad	317,91
	PREZZARIO UMBRIA 2025 (SpCap 5)		
Nr. 51 11.03.0030.002	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50. **euro (ottantaotto/00)**	mq	88,00
Nr. 52 16.03.0080.002	INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. **euro (trentacinque/10)**	mq	35,10
	NUOVI PREZZI (SpCap 6)		
Nr. 53 NP_ASC_001	Fornitura e installazione di ascensore (9 fermate) - cabina: 1.350r×1.500× 2.100 mm - portata nominale: 900 kg **euro (centonovemilatrecentoquarantanove/37)**	cadauno	109´349,37
Nr. 54 NP_ASC_002	Fornitura ascensore ANTINCENDIO (9 fermate) - cabina: 1.850r×1.900× 2.100 mm - portata nominale: 1.800 kg **euro (centonovantaunomilaottocentoventi/92)**	cadauno	191´820,92
Nr. 55 NP_ASC_003	Fornitura ascensore (3 fermate) - cabina: 1.400r×1.600× 2.100 mm - portata nominale: 1.000 kg **euro (ottantacinquemilacinquecentoquarantatre/88)**	cadauno	85´543,88
Nr. 56 NP_COP_001	Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura metallica con manto a giunti drenanti tipo TREVO o equivalente, privo di fissaggi esterni a vista. Il pacchetto comprende i seguenti strati: - lamiera grecata portante tipo SAND 151 in acciaio zincato naturale sp. 1,5 mm, posta su appoggi a interasse di 1,5 m, resistenza al fuoco R60; - lana di roccia a riempimento delle greche, sp. 30 mm, densità 40 kg/m³; - freno vapore in membrana di polietilene, sigillato con biadesivo a freddo; - isolamento in lana di roccia tipo Flatrock 50, sp. 120 mm, densità 140 kg/m³; - isolamento in lana di roccia tipo Pentarock 035, sp. 80 mm, densità 40 kg/m³; - isolamento in lana di roccia tipo 211N, sp. 40 mm, densità 40 kg/m³; - sottostruttura in profili a Z in acciaio zincato sp. 15/10, h 120 mm e h 100 mm, questi ultimi con bandella dielettrica; - lamiera grecata di supporto tipo SAND 40/250, sp. 0,7 mm, h greca 40 mm, interasse 250 mm; - piedini regolabili in acciaio zincato con regolazione telescopica M16; - profili omega in acciaio zincato sp. 15/10, h 50 mm; - membrana antirombo e anticondensa tipo SAND CONTROL; - manto di finitura in lastre continue per l'intera lunghezza della falda, senza giunzioni o sovrapposizioni longitudinali. Tutti gli isolanti hanno λ = 0,035 W/mK, sono idrorepellenti e in Euroclasse A1. Caratteristiche del manto: - alluminio EN AW 5754 H18, sp. 0,70 mm; - preverniciatura PVDF 35 µm; - nervature h 41 mm a interasse 550 mm o 425 mm; - aggancio a pressione senza foratura tramite staffe in poliammide rinforzata con fibra di vetro, con scorrimento longitudinale per le dilatazioni termiche; - viti con trattamento anticorrosione, resistenza in nebbia salina ≥ 1000 h; - tenuta all'acqua senza guarnizioni né sigillanti, anche in condizione di allagamento della copertura. Prestazioni del manto: - carico negativo di rottura 6300 Pa (ASTM E1592-05, appoggi a 1200 mm); - pedonabilità secondo UNI EN 14782 con carico di 1,2 kN; - tenuta all'acqua secondo ASTM E2140-01 con pendenza 0,5%.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trecentocinquantasei/42)	mq	356,42
Nr. 57 NP_COP_002	Fornitura e posa in opera di lattonerie e opere di completamento del sistema di copertura metallica, composte da: - lattonerie pressopiegate in alluminio preverniciato sp. 10/10, fissate mediante rivettature e sigillature secondo le prescrizioni del produttore del sistema; - colmo tipo SAND FUTURE RIDGE, completo di pezzi speciali; - isolamento sotto canale in lana di roccia sp. 50 mm, densità 100 kg/m³; - giunti di dilatazione in alluminio con elementi in EPDM, fissati con rivettatura e doppia siliconatura, completi di coperchio di protezione dai raggi UV; - troppo pieni in alluminio preverniciato sp. 1 mm. **euro (centosettantaduemilasettecentosettantanove/85)**	a corpo	172´779,85
Nr. 58 NP_COP_003	Fornitura e posa in opera di copertura a lucernario a montanti e traversi con inclinazione minima della falda di 7°, realizzata con sistema Schüco FWS 60, con profili in alluminio verniciato in tinte RAL standard e sezione in vista di 60 mm. La struttura è composta da montanti di livello 3 con profondità di 200 mm e da traversi di livello 1 (205 mm per le porzioni perimetrali e 130 mm per le porzioni vision), con profondità da verificare mediante calcolo statico. L'interruzione del ponte termico è affidata a listelli isolanti continui in materiale sintetico ad alto isolamento, senza inserti aggiuntivi. Il pressore è in profilo di alluminio estruso. Prestazioni del sistema: Uf compreso tra 1,60 W/(m²K) e 2,3 W/(m²K); Rw = 48 dB (C;Ctr) su modulo fisso standard. Tenuta esterna per coperture realizzata con nastro butilico alluminato e doppia guarnizione in EPDM sulla copertina in alluminio. Compresi i punti di forza metallici per il supporto del carico dei vetri e la componentistica di drenaggio e aerazione. Esclusi i tamponamenti fotovoltaici. **euro (millequattrocentodiciassette/27)**	mq	1´417,27
Nr. 59 NP_COP_004	Sovrapprezzo per inserimento su facciata a montanti e traversi per copertura Schüco FWS 60 di apribile a sporgere motorizzato EFC, a due ante contrapposte, costruito con sistema Schüco AW RO 50 con accessoristica Schüco Drive Tec, attuatore a catena e accessoristica come da certificati in conformità alla norma EN 12101-2. Tamponamenti vetrati fotovoltaici esclusi. Dimensioni medie della singola specchiatura 1850 mm x 1500 mm circa. Esclusi alimentatori e centraline. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Rev.01 Schüco Italia del 02/10/2026 **euro (novemilaquattrocentosessantadue/20)**	cadauno	9´462,20
Nr. 60 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. **euro (novecentoottantasette/94)**	mq	987,94
Nr. 61 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera **euro (ottocentonovantanove/39)**	mq	899,39
Nr. 62 NP_FAC_003	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi al piano terra con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,93 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. **euro (ottocentonovantanove/39)**	mq	899,39
Nr. 63 NP_FAC_004	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. **euro (ottocentodieci/84)**	mq	810,84
Nr. 64 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duecentotrentaquattro/03)	m	234,03
Nr. 65 NP_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **euro (duecentosessantacinque/65)**	m	265,65
Nr. 66 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **euro (milleottocentonovantasette/50)**	cadauno	1′897,50
Nr. 67 NP_FAC_010	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **euro (tremiladuecentoottantanove/00)**	cadauno	3′289,00
Nr. 68 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **euro (quattromilacentoundici/25)**	cadauno	4′111,25
Nr. 69 NP_FAC_012	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **euro (quattromilaottocentosette/00)**	cadauno	4′807,00
Nr. 70 NP_FAC_013	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **euro (settemilacinquecentonovanta/00)**	cadauno	7′590,00
Nr. 71 NP_FAC_014	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno **euro (centosettantauno/42)**	mq	171,42
Nr. 72 NP_FAC_015	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm. **euro (centosettantasette/75)**	mq	177,75
Nr. 73 NP_FAC_016	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante **euro (settantaotto/82)**	mq	78,82
Nr. 74 NP_MAS_000	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 10 cm **euro (settantatre/88)**	mq	73,88
Nr. 75 NP_MUR_001	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) **euro (novantasei/87)**	mq	96,87
Nr. 76 NP_MUR_002	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) **euro (ottantasei/88)**	mq	86,88

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 77 NP_MUR_0 03	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) **euro (centotredici/53)**	mq	113,53
Nr. 78 NP_MUR_0 04	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 LA31 F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-04 - SA 125/75 LA31F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 60 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) **euro (centodiciotto/59)**	mq	118,59
Nr. 79 NP_MUR_0 05	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 **euro (ottantatre/62)**	mq	83,62
Nr. 80 NP_MUR_0 06	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. **euro (novantasei/78)**	mq	96,78
Nr. 81 NP_MUR_0 07	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. **euro (settantadue/62)**	mq	72,62
Nr. 82 NP_MUR_0 08	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. **euro (centoquarantacinque/26)**	mq	145,26
Nr. 83 NP_MUR_0 09	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, tipo Gyproc SA 210/150 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 150 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-10 - SA 210/150 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 45 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 8 m) **euro (centotredici/22)**	mq	113,22
Nr. 84 NP_MUR_0 10	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA+ 150/75 LA31 F, composta da: - n.3 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-11 - SA+ 150/75 LA31 F.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 63 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 6 m) **euro (centoquarantatre/46)**	mq	143,46
Nr. 85 NP_MUR_011	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 150 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-210mm - 12 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB **euro (centoquattro/38)**	mq	104,38
Nr. 86 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB **euro (duecentocinquantanove/11)**	mq	259,11
Nr. 87 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB **euro (duecentoottantanove/52)**	mq	289,52
Nr. 88 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 **euro (ottantanove/93)**	mq	89,93
Nr. 89 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 **euro (centoquindici/01)**	mq	115,01
Nr. 90 NP_PAV_003	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato ad incastro maschio-femmina idoneo per la posa a colla della finitura in gres, composto da: - Pannelli in solfato di calcio e fibre di cellulosa con bordo a incastro maschio - femmina, da bloccare con colla (senza bordo), rivestimento inferiore nudo primerizzato e rivestimento superiore nudo primerizzato; - Struttura in acciaio da interno SNFS composta da base in acciaio galvanizzato di spessore 1,5 mm e diametro 90 mm (raggio 45 mm) con 4 nervature di irrigidimento a favorire l'iniezione di collante, di forma quadrata per assicurare una ottimale installazione a ridosso degli elementi di contenimento perimetrali; testa in acciaio stampata a freddo di spessore 2,6 mm e diametro 80 mm con 4 razze per l'alloggiamento dei traversi; barra filettata ottenuta per stampaggio a freddo e rullatura; tubo a sezione quadra in acciaio altoresistenziale prezincato a caldo di spessore 18,5×18,5×1,2 mm, di altezze diverse e munito di dado di regolazione posto sulla barra filettata; dimensioni modulo: nominale 60×60 cm; componenti zincati a caldo con processo SENDZIMIR. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 440 Carico massimo ammissibile lato: kg 800 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Isolamento acustico laterale normalizzato Rlwp: 94db		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (settantacinque/71)	mq	75,71
Nr. 91 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01 **euro (millenovecentonovantasette/06)**	mq	1´997,06
Nr. 92 NP_POR_003	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile **euro (trecentoventi/79)**	cad	320,79
Nr. 93 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte. **euro (settecentosedici/93)**	m	716,93
Nr. 94 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02. **euro (sessantaotto/83)**	mq	68,83
Nr. 95 NP_RIV_003	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Glasroc 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-03. **euro (centoventicinque/91)**	mq	125,91
Nr. 96 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. **euro (settantadue/62)**	mq	72,62
Nr. 97 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. **euro (settantasette/02)**	mq	77,02
Nr. 98 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) **euro (centosei/84)**	mq	106,84
Nr. 99 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. **euro (settantaquattro/12)**	mq	74,12
Nr. 100 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. **euro (ottanta/09)**	mq	80,09
Nr. 101	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da:		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP_RIV_012	- n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. **euro (cinquantasette/19)**	mq	57,19
Nr. 102 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. **euro (settantaotto/82)**	mq	78,82
Nr. 103 NP_SCO_001	Fornitura e installazione di porta scorrevole automatica, tipo FST PRO GREEN RC2, a due ante scorrevoli, due fissi laterali e sopraluce a 3 specchiature con profili a taglio termico e antieffrazione livello RC2 e sistema di ridondanza in caso di via di fuga, dotata di interruttore elettronico di programma,chiusura porta tramite bloccaggio elettromeccanico integrato, sensore combinato IXIO CAN su entrambi i lati, sensore di sicurezza IXIO CAN per monitoraggio del bordo secondario. Dimensioni vano L 5.300 x H 3.250 mm **euro (ventiunomilaquattrocentotrenta/19)**	cad	21´430,19
Nr. 104 NP_SCO_002	Fornitura e installazione di porta scorrevole automatica, tipo FST FLEX, a due ante scorrevoli, due fissi laterali e sopraluce a 3 specchiature con profili a taglio termico e sistema di ridondanza in caso di via di fuga, dotata di interruttore elettronico di programma,chiusura porta tramite bloccaggio elettromeccanico integrato, sensore combinato IXIO CAN su entrambi i lati, sensore di sicurezza IXIO CAN per monitoraggio del bordo secondario. Dimensioni vano L 5.300 x H 3.250 mm **euro (quattordicimilaquattrocentosettantadue/69)**	cad	14´472,69
Nr. 105 NP_SOF_001	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) **euro (cinquantanove/26)**	mq	59,26
Nr. 106 NP_SOF_002	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) **euro (sessantadue/24)**	mq	62,24
Nr. 107 NP_SOF_003	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 **euro (centotrenta/06)**	mq	130,06
Nr. 108 NP_TOR_001	Fornitura e installazione di sistema VARCHI AUTOMATICI **euro (ottantaquattromilacinquantanove/23)**	cad	84´059,23

Data, 05/10/2026
