APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	MS	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1 : 200	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
044 (0)20 30063900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
P.IVA 03136860164
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 | Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-A-PN0003

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP_ASC_001	Fornitura e installazione di ascensore (9 fermate) - cabina: 1.350r×1.500× 2.100 mm - portata nominale: 900 kg				
	E L E M E N T I:				
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	235,660	27,51	6´483,01	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	195,510	33,16	6´483,11	MDO/RU
	(E) [FOR_ASC_001] Fornitura di ascensore elettrico automatico per persone, tipo KONE MonoSpace DX Performance, con macchina di trazione gearless tipo EcoDisc, installata all'interno del vano di corsa e ancorata alle guide.				
	L'impianto dovrà avere:				
	- portata nominale: 900 kg, pari a 12 persone;				
	- velocità nominale ... cad	1,000	60´509,95	60´509,95	MAT/PR
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	195,510	33,16	6´483,11	MDO/RU
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	235,660	27,51	6´483,01	MDO/RU
	Sommano euro			86´442,19	
	Spese Generali 15.00% * (86 442.19) euro			12´966,33	
	Sommano euro			99´408,52	
	Utili Impresa 10% * (99 408.52) euro			9´940,85	
	T O T A L E euro / cadauno			109´349,37	
Nr. 2 NP_ASC_002	Fornitura ascensore ANTINCENDIO (9 fermate) - cabina: 1.850r×1.900× 2.100 mm - portata nominale: 1.800 kg				
	E L E M E N T I:				
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	413,405	27,51	11´372,77	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	342,967	33,16	11´372,79	MDO/RU
	(E) [FOR_ASC_002] Fornitura di ascensore elettrico automatico ad alta portata, con caratteristiche di ascensore antincendio, tipo KONE MonoSpace DX Performance, conforme, per quanto applicabile, alla UNI EN 81-72:2015 e al D.M. 3 agosto 2015.				
	L'impianto dovrà avere:				
	- portata nominale: 1.800 kg, pari a 24 persone;				
	- ... cad	1,000	106´145,97	106´145,97	MAT/PR
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	342,967	33,16	11´372,79	MDO/RU
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	413,405	27,51	11´372,77	MDO/RU
	Sommano euro			151´637,09	
	Spese Generali 15.00% * (151 637.09) euro			22´745,56	
	Sommano euro			174´382,65	
	Utili Impresa 10% * (174 382.65) euro			17´438,27	
	T O T A L E euro / cadauno			191´820,92	
Nr. 3 NP_ASC_003	Fornitura ascensore (3 fermate) - cabina: 1.400r×1.600× 2.100 mm - portata nominale: 1.000 kg				
	E L E M E N T I:				
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	184,361	27,51	5´071,77	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	152,948	33,16	5´071,76	MDO/RU
	(E) [FOR_ASC_003] Fornitura di ascensore elettrico automatico per persone, tipo KONE MonoSpace DX Performance, con macchina gearless EcoDisc installata nel vano di corsa.				
	L'impianto dovrà avere:				
	- portata nominale: 1.000 kg, pari a 13 persone;				
	- velocità nominale: 1,00 m/s;				
	- corsa: 31,70 m;				
	- fermate: 3;				
	- a ... cad	1,000	47´336,56	47´336,56	MAT/PR
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	152,948	33,16	5´071,76	MDO/RU
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	184,361	27,51	5´071,77	MDO/RU
	Sommano euro			67´623,62	
	Spese Generali 15.00% * (67 623.62) euro			10´143,54	
	A R I P O R T A R E			77´767,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			77´767,16	
	Sommano euro			77´767,16	
	Utili Impresa 10% * (77 767.16) euro			7´776,72	
	T O T A L E euro / cadauno			85´543,88	
Nr. 4 NP_COP_001	Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura metallica con manto a giunti drenanti tipo TREVO o equivalente, privo di fissaggi esterni a vista. Il pacchetto comprende i seguenti strati: - lamiera grecata portante tipo SAND 151 in acciaio zincato naturale sp. 1,5 mm, posta su appoggi a interasse di 1,5 m, resistenza al fuoco R60; - lana di roccia a riempimento delle greche, sp. 30 mm, densità 40 kg/m³; - freno vapore in membrana di polietilene, sigillato con biadesivo a freddo; - isolamento in lana di roccia tipo Flatrock 50, sp. 120 mm, densità 140 kg/m³; - isolamento in lana di roccia tipo Pentarock 035, sp. 80 mm, densità 40 kg/m³; - isolamento in lana di roccia tipo 211N, sp. 40 mm, densità 40 kg/m³; - sottostruttura in profili a Z in acciaio zincato sp. 15/10, h 120 mm e h 100 mm, questi ultimi con bandella dielettrica; - lamiera grecata di supporto tipo SAND 40/250, sp. 0,7 mm, h greca 40 mm, interasse 250 mm; - piedini regolabili in acciaio zincato con regolazione telescopica M16; - profili omega in acciaio zincato sp. 15/10, h 50 mm; - membrana antirombo e anticondensa tipo SAND CONTROL; - manto di finitura in lastre continue per l'intera lunghezza della falda, senza giunzioni o sovrapposizioni longitudinali. Tutti gli isolanti hanno $\lambda = 0{,}035$ W/mK, sono idrorepellenti e in Euroclasse A1. Caratteristiche del manto: - alluminio EN AW 5754 H18, sp. 0,70 mm; - preverniciatura PVDF 35 µm; - nervature h 41 mm a interasse 550 mm o 425 mm; - aggancio a pressione senza foratura tramite staffe in poliammide rinforzata con fibra di vetro, con scorrimento longitudinale per le dilatazioni termiche; - viti con trattamento anticorrosione, resistenza in nebbia salina ≥ 1000 h; - tenuta all'acqua senza guarnizioni né sigillanti, anche in condizione di allagamento della copertura. Prestazioni del manto: - carico negativo di rottura 6300 Pa (ASTM E1592-05, appoggi a 1200 mm); - pedonabilità secondo UNI EN 14782 con carico di 1,2 kN; - tenuta all'acqua secondo ASTM E2140-01 con pendenza 0,5%. **E L E M E N T I:**				
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,900	33,16	29,84	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,900	33,16	29,84	MDO/RU
	(E) [FOR_COP_001] Fornitura e installazione di sistema di copertura metallica a giunti drenanti brevettato tipo TREVO.				
	Rif. Offerta n. SANDTREVO Sandrini Metalli del 23/09/2026 mq	1,000	197,32	197,32	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,900	27,51	24,76	MDO/RU
	Sommano euro			281,76	
	Spese Generali 15.00% * (281.76) euro			42,26	
	Sommano euro			324,02	
	Utili Impresa 10% * (324.02) euro			32,40	
	T O T A L E euro / mq			356,42	
Nr. 5 NP_COP_002	Fornitura e posa in opera di lattonerie e opere di completamento del sistema di copertura metallica, composte da: - lattonerie pressopiegate in alluminio preverniciato sp. 10/10, fissate mediante rivettature e sigillature secondo le prescrizioni del produttore del sistema; - colmo tipo SAND FUTURE RIDGE, completo di pezzi speciali; - isolamento sotto canale in lana di roccia sp. 50 mm, densità 100 kg/m³; - giunti di dilatazione in alluminio con elementi in EPDM, fissati con rivettatura e doppia siliconatura, completi di coperchio di protezione dai raggi UV; - troppo pieni in alluminio preverniciato sp. 1 mm.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	E L E M E N T I:				
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	515,000	33,16	17´077,40	MDO/RU
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	620,000	27,51	17´056,20	MDO/RU
	(E) [FOR_COP_002] Fornitura di lattonerie pressopiegate in alluminio preverniciato - spessore 10/10 fissate mediante rivettature e sigillature				
	Rif. Offerta n. SANDTREVO Sandrini Metalli del 23/09/2026 mq	1´760,000	39,72	69´907,20	MAT/PR
	(E) [FOR_COP_003] Fornitura di lattonerie per colmo completo di pezzi speciali in alluminio preverniciato - spessore 10/10 fissate mediante rivettature e sigillature				
	Rif. Offerta n. SANDTREVO Sandrini Metalli del 23/09/2026 m	314,000	62,25	19´546,50	MAT/PR
	(E) [FOR_COP_004] Fornitura di isolamento sotto canale in lana di roccia spessore 50mm densità 100 kg/mc				
	Rif. Offerta n. SANDTREVO Sandrini Metalli del 23/09/2026 mq	474,000	17,79	8´432,46	MAT/PR
	(E) [FOR_COP_005] Fornitura di giunto di dilatazione alluminio con elementi in EPDM fissati con rivettatura e doppia siliconatura completi di coperchio di protezione raggi UV				
	Rif. Offerta n. SANDTREVO Sandrini Metalli del 23/09/2026 cadauno	40,000	62,25	2´490,00	MAT/PR
	(E) [FOR_COP_006] Fornitura di troppo pieni in alluminio preverniciato in alluminio sp. 1mm				
	Rif. Offerta n. SANDTREVO Sandrini Metalli del 23/09/2026 cadauno	10,000	207,51	2´075,10	MAT/PR
	Sommano euro			136´584,86	
	Spese Generali 15.00% * (136 584.86) euro			20´487,73	
	Sommano euro			157´072,59	
	Utili Impresa 10% * (157 072.59) euro			15´707,26	
	T O T A L E euro / a corpo			172´779,85	
Nr. 6 NP_COP_003	Fornitura e posa in opera di copertura a lucernario a montanti e traversi con inclinazione minima della falda di 7°, realizzata con sistema Schüco FWS 60, con profili in alluminio verniciato in tinte RAL standard e sezione in vista di 60 mm. La struttura è composta da montanti di livello 3 con profondità di 200 mm e da traversi di livello 1 (205 mm per le porzioni perimetrali e 130 mm per le porzioni vision), con profondità da verificare mediante calcolo statico. L'interruzione del ponte termico è affidata a listelli isolanti continui in materiale sintetico ad alto isolamento, senza inserti aggiuntivi. Il pressore è in profilo di alluminio estruso. Prestazioni del sistema: Uf compreso tra 1,60 W/(m²K) e 2,3 W/(m²K); Rw = 48 dB (C;Ctr) su modulo fisso standard. Tenuta esterna per coperture realizzata con nastro butilico alluminato e doppia guarnizione in EPDM sulla copertina in alluminio. Compresi i punti di forza metallici per il supporto del carico dei vetri e la componentistica di drenaggio e aerazione. Esclusi i tamponamenti fotovoltaici. **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_COP_009] Fornitura di vetrata fotovoltaica integrata (BIPV) per copertura vetrata, tipo Helion o equivalente, da inserire nel reticolo a montanti e traversi Schüco FWS 60, con spessore complessivo compatibile con il campo di tamponamento del sistema (28-86 mm). La vetrata è una vetrocamera con modulo fotovol ... mq	1,000	550,00	550,00	MAT/PR
	(E) [FOR_COP_007] Fornitura facciata montanti e traversi posta al piano settimo costruita con sistema Schüco FWS 60, completa di pannelli di tamponamento vetrati fotovoltaici esclusi.				
	Rif. Offerta n. 14784 Rev 1 Schüco Italia del 10/02/2026 mq	1,000	500,00	500,00	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,750	27,51	20,63	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,750	33,16	24,87	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,750	33,16	24,87	MDO/RU
	Sommano euro			1´120,37	
	Spese Generali 15.00% * (1 120.37) euro			168,06	
	Sommano euro			1´288,43	
	Utili Impresa 10% * (1 288.43) euro			128,84	
	T O T A L E euro / mq			1´417,27	
Nr. 7 NP_COP_004	Sovrapprezzo per inserimento su facciata a montanti e traversi per copertura Schüco FWS 60 di apribile a sporgere motorizzato EFC, a due ante contrapposte, costruito con sistema Schüco AW RO 50 con accessoristica Schüco Drive Tec, attuatore a catena e accessoristica come da certificati in conformità alla norma EN 12101-2. Tamponamenti vetrati fotovoltaici esclusi. Dimensioni medie della singola				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	specchiatura 1850 mm x 1500 mm circa. Esclusi alimentatori e centraline. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Rev.01 Schüco Italia del 02/10/2026 **E L E M E N T I:** (E) [FOR_COP_008] Sovrapprezzo per inserimento copertura montanti e traversi Schüco FWS 50 di apribile a sporgere a due ante contrapposte costruito con sistema Schüco AW RO 50 con accessoristica Schüco Drive Tec, con attuatore a catena e accessoristica come da certificati in conformità alla norma EN 12101-2. I				
	pannel ... cadauno	1,000	7´480,00	7´480,00	MAT/PR
	Sommano euro			7´480,00	
	Spese Generali 15.00% * (7 480.00) euro			1´122,00	
	Sommano euro			8´602,00	
	Utili Impresa 10% * (8 602.00) euro			860,20	
	T O T A L E euro / cadauno			9´462,20	
Nr. 8 NP_FAC_001	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per esterni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,94 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera. **E L E M E N T I:** (E) [FOR_FAC_001] Fornitura facciata a cellule per esterni costruita con sistema Schüco UDC 80 SG Custom, completa di pannelli di tamponamento vetrati TGU FACCIATA ESTERNA e pannelli opachi.				
	Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 mq	1,000	720,00	720,00	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,650	27,51	17,88	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,650	33,16	21,55	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,650	33,16	21,55	MDO/RU
	Sommano euro			780,98	
	Spese Generali 15.00% * (780.98) euro			117,15	
	Sommano euro			898,13	
	Utili Impresa 10% * (898.13) euro			89,81	
	T O T A L E euro / mq			987,94	
Nr. 9 NP_FAC_002	Fornitura e posa in opera di facciata a cellule per interni, con sistema Schüco AF UDC 80 SG Custom, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista interna di 80 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera doppia (DGU) con argon, spessore circa 45,5 mm, composta da due lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico; - interna stratificata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 1,1 W/m²K; Uw = 1,4 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, il trasporto e la posa in opera **E L E M E N T I:** (E) [FOR_FAC_002] Fornitura facciata a cellule per interni costruita con sistema Schüco UDC 80 SG Custom, completa di pannelli di tamponamento vetrati DGU FACCIATA INTERNA e pannelli opachi.				
	Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 mq	1,000	650,00	650,00	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,650	27,51	17,88	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,650	33,16	21,55	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,650	33,16	21,55	MDO/RU
	Sommano euro			710,98	
	Spese Generali 15.00% * (710.98) euro			106,65	
	Sommano euro			817,63	
	Utili Impresa 10% * (817.63) euro			81,76	
	T O T A L E euro / mq			899,39	
Nr. 10 NP_FAC_00	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi al piano terra con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
3	una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,93 W/m²K. Compresi i pannelli opachi, le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. **E L E M E N T I:** (E) [FOR_FAC_003] Fornitura facciata montanti e traversi posta al piano terra, costruita con sistema Schüco FWS 50, completa di pannelli di tamponamento vetrati TGU.				
	Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 mq	1,000	650,00	650,00	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,650	27,51	17,88	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,650	33,16	21,55	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,650	33,16	21,55	MDO/RU
	Sommano euro			710,98	
	Spese Generali 15.00% * (710.98) euro			106,65	
	Sommano euro			817,63	
	Utili Impresa 10% * (817.63) euro			81,76	
	T O T A L E euro / mq			899,39	
Nr. 11 NP_FAC_004	Fornitura e posa in opera di facciata a montanti e traversi ai piani superiori con sistema Schüco FWS 50.SI, con profili in alluminio verniciato RAL standard e sezione in vista di 50 mm. Il tamponamento vetrato è una vetrocamera tripla (TGU facciata esterna) con argon, spessore circa 51,5 mm, composta da tre lastre: - esterna stratificata temprata 6+6 mm con PVB acustico e trattamento selettivo; - intermedia temprata 5 mm; - interna stratificata 4+4 mm con PVB acustico e trattamento basso emissivo. Ug = 0,6 W/m²K; Uw = 0,72 W/m²K. Compresi le staffe di ancoraggio alla struttura, le lamiere perimetrali di compensazione coibentate, il trasporto e la posa in opera. **E L E M E N T I:** (E) [FOR_FAC_004] Fornitura facciata montanti e traversi posta al piano settimo costruita con sistema Schüco FWS 50, completa di pannelli di tamponamento vetrati TGU.				
	Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 mq	1,000	580,00	580,00	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,650	27,51	17,88	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,650	33,16	21,55	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,650	33,16	21,55	MDO/RU
	Sommano euro			640,98	
	Spese Generali 15.00% * (640.98) euro			96,15	
	Sommano euro			737,13	
	Utili Impresa 10% * (737.13) euro			73,71	
	T O T A L E euro / mq			810,84	
Nr. 12 NP_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **E L E M E N T I:** (E) [FOR_FAC_005] Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura.				
	Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 m	1,000	185,00	185,00	MAT/PR
	Sommano euro			185,00	
	Spese Generali 15.00% * (185.00) euro			27,75	
	Sommano euro			212,75	
	Utili Impresa 10% * (212.75) euro			21,28	
	T O T A L E euro / m			234,03	
Nr. 13 NP_FAC_00	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
6	Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **E L E M E N T I:** (E) [FOR_FAC_006] Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 m	1,000	210,00	210,00	MAT/PR
	Sommano euro			210,00	
	Spese Generali 15.00% * (210.00) euro			31,50	
	Sommano euro			241,50	
	Utili Impresa 10% * (241.50) euro			24,15	
	T O T A L E euro / m			265,65	
Nr. 14 NP_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **E L E M E N T I:** (E) [FOR_FAC_007] Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Ital ... cadauno	1,000	1´500,00	1´500,00	MAT/PR
	Sommano euro			1´500,00	
	Spese Generali 15.00% * (1 500.00) euro			225,00	
	Sommano euro			1´725,00	
	Utili Impresa 10% * (1 725.00) euro			172,50	
	T O T A L E euro / cadauno			1´897,50	
Nr. 15 NP_FAC_009	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 60mm.Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **E L E M E N T I:** (E) [FOR_FAC_009] Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 60mm.Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 m	1,000	160,00	160,00	MAT/PR
	Sommano euro			160,00	
	Spese Generali 15.00% * (160.00) euro			24,00	
	Sommano euro			184,00	
	Utili Impresa 10% * (184.00) euro			18,40	
	T O T A L E euro / m			202,40	
Nr. 16 NP_FAC_010	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un’anta verso l’interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **E L E M E N T I:** (E) [FOR_FAC_010] Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un’anta verso l’interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà ... cadauno	1,000	2´600,00	2´600,00	MAT/PR
	Sommano euro			2´600,00	
	Spese Generali 15.00% * (2 600.00) euro			390,00	
	Sommano euro			2´990,00	
	Utili Impresa 10% * (2 990.00) euro			299,00	
	T O T A L E euro / cadauno			3´289,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
Nr. 17 NP_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **E L E M E N T I:** (E) [FOR_FAC_011] Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in allum ... cadauno	1,000	3´250,00	3´250,00	MAT/PR
	Sommano euro			3´250,00	
	Spese Generali 15.00% * (3 250.00) euro			487,50	
	Sommano euro			3´737,50	
	Utili Impresa 10% * (3 737.50) euro			373,75	
	T O T A L E euro / cadauno			4´111,25	
Nr. 18 NP_FAC_012	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **E L E M E N T I:** (E) [FOR_FAC_012] Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà ... cadauno	1,000	3´800,00	3´800,00	MAT/PR
	Sommano euro			3´800,00	
	Spese Generali 15.00% * (3 800.00) euro			570,00	
	Sommano euro			4´370,00	
	Utili Impresa 10% * (4 370.00) euro			437,00	
	T O T A L E euro / cadauno			4´807,00	
Nr. 19 NP_FAC_013	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 **E L E M E N T I:** (E) [FOR_FAC_013] Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in allum ... cadauno	1,000	6´000,00	6´000,00	MAT/PR
	Sommano euro			6´000,00	
	Spese Generali 15.00% * (6 000.00) euro			900,00	
	Sommano euro			6´900,00	
	Utili Impresa 10% * (6 900.00) euro			690,00	
	T O T A L E euro / cadauno			7´590,00	
Nr. 20 NP_FAC_014	Fornitura e posa in opera di rivestimento in listelli di legno **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_PR.P08.022.010] LEGNAME ROVERE MASSICCIO TRAVI A SPIGOLO VIVO Qualsiasi sezione Lunghezza < 6 m				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definit ... (qt=(1/,2)*,1*,1*1) m³	0,050	1´490,60	74,53	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,650	27,51	17,88	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,650	33,16	21,55	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,650	33,16	21,55	MDO/RU
	Sommano euro			135,51	
	Spese Generali 15.00% * (135.51) euro			20,33	
	Sommano euro			155,84	
	Utili Impresa 10% * (155.84) euro			15,58	
	T O T A L E euro / mq			171,42	
Nr. 21 NP_FAC_015	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm. **E L E M E N T I:** (E) [FOR_FAC_015] Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm.				
	Rif. Offerta n. 133-26 FV Florim del 05/10/2026 mq	1,000	50,50	50,50	MAT/PR
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,905	33,16	30,01	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,905	33,16	30,01	MDO/RU
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	1,090	27,51	29,99	MDO/RU
	Sommano euro			140,51	
	Spese Generali 15.00% * (140.51) euro			21,08	
	Sommano euro			161,59	
	Utili Impresa 10% * (161.59) euro			16,16	
	T O T A L E euro / mq			177,75	
Nr. 22 NP_FAC_016	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_PRCAM.P08.111.003] LEGNAME - CAM PANNELLI TRUCIOLARI OSB/3 sp. 15 mm Categoria: PRODOTTI DA COSTRUZIONE CAM: sì Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Conforme: - marchio CE; - decreti CAM del Mase; - norme di qualità ed accettazione vigenti;				
	- Rego ... m²	1,000	7,04	7,04	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P26.122.005] MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALTI E STRUMENTI PER LA LORO POSA IMPREGNANTE - PROTETTIVO PER LEGNO AD ACQUA A BASE DI RESINE ACRILICHE Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantie ... l	0,250	16,27	4,07	MAT/PR
	(E) [TOS26_PRCAM.P08.112.011] LEGNAME – CAM PANNELLI DI COMPENSATO MULTISTRATO in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere Categoria: PRODOTTI DA COSTRUZIONE CAM: sì Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Conforme: - marchio CE;				
	- de ... m²	1,000	10,43	10,43	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,700	27,51	19,26	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,700	30,72	21,50	MDO/RU
	Sommano euro			62,30	
	Spese Generali 15.00% * (62.30) euro			9,35	
	A R I P O R T A R E			71,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			71,65	
	Sommano euro			71,65	
	Utili Impresa 10% * (71.65) euro			7,17	
	T O T A L E euro / mq			78,82	
Nr. 23 NP_MAS_000	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 10 cm				
	E L E M E N T I:				
	(E) [CAM26_MT.E.10.042] Malte e collanti Collante Bituminoso kg	0,500	4,31	2,16	MAT/PR
	(E) [CAM26_MT.E.23.108] Materiali isolanti Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 5 cm (qt=2*1,05000) mq	2,100	22,62	47,50	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,150	27,51	4,13	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,150	30,72	4,61	MDO/RU
	Sommano euro			58,40	
	Spese Generali 15.00% * (58.40) euro			8,76	
	Sommano euro			67,16	
	Utili Impresa 10% * (67.16) euro			6,72	
	T O T A L E euro / mq			73,88	
Nr. 24 NP_MUR_001	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-01 - SA 125/75 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 54 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m)				
	E L E M E N T I:				
	(E) [FOR_MUR_001] Fornitura Parete Tipo MUR-INT-01 - SA 125/75 L F - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	41,63	41,63	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,600	27,51	16,51	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,600	30,72	18,43	MDO/RU
	Sommano euro			76,57	
	Spese Generali 15.00% * (76.57) euro			11,49	
	Sommano euro			88,06	
	Utili Impresa 10% * (88.06) euro			8,81	
	T O T A L E euro / mq			96,87	
Nr. 25 NP_MUR_002	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 FLY, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-02 - SA 125/75 FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m)				
	E L E M E N T I:				
	(E) [FOR_MUR_002] Fornitura Parete Tipo MUR-INT-02 - SA 125/75 L FLY - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	33,74	33,74	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,600	27,51	16,51	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,600	30,72	18,43	MDO/RU
	Sommano euro			68,68	
	A R I P O R T A R E			68,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			68,68	
	Spese Generali 15.00% * (68.68) euro			10,30	
	Sommano euro			78,98	
	Utili Impresa 10% * (78.98) euro			7,90	
	T O T A L E euro / mq			86,88	
Nr. 26 NP_MUR_003	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp ECO 13 Activ'Air; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 58 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 90 (Hmax = 5 m) **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_MUR_003] Fornitura Parete Tipo MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	54,81	54,81	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,600	27,51	16,51	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,600	30,72	18,43	MDO/RU
	Sommano euro			89,75	
	Spese Generali 15.00% * (89.75) euro			13,46	
	Sommano euro			103,21	
	Utili Impresa 10% * (103.21) euro			10,32	
	T O T A L E euro / mq			113,53	
Nr. 27 NP_MUR_004	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA 125/75 LA31 F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-04 - SA 125/75 LA31F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 60 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 5 m) **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_MUR_004] Fornitura Parete Tipo MUR-INT-04 - SA 125/75 LA31 F - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	58,81	58,81	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,600	27,51	16,51	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,600	30,72	18,43	MDO/RU
	Sommano euro			93,75	
	Spese Generali 15.00% * (93.75) euro			14,06	
	Sommano euro			107,81	
	Utili Impresa 10% * (107.81) euro			10,78	
	T O T A L E euro / mq			118,59	
Nr. 28 NP_MUR_005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 60 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-100mm-05 **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_MUR_005] Fornitura Parete Tipo MUR-INT-CRG-100mm-05 - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	36,98	36,98	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			36,98	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			36,98	
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,500	27,51	13,76	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,500	30,72	15,36	MDO/RU
	Sommano euro			66,10	
	Spese Generali 15.00% * (66.10) euro			9,92	
	Sommano euro			76,02	
	Utili Impresa 10% * (76.02) euro			7,60	
	T O T A L E euro / mq			83,62	
Nr. 29 NP_MUR_006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - n.1 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 100 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-150mm-06. **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_MUR_006] Fornitura Parete Tipo MUR-INT-CRG-150mm-06 - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	47,38	47,38	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,500	27,51	13,76	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,500	30,72	15,36	MDO/RU
	Sommano euro			76,50	
	Spese Generali 15.00% * (76.50) euro			11,48	
	Sommano euro			87,98	
	Utili Impresa 10% * (87.98) euro			8,80	
	T O T A L E euro / mq			96,78	
Nr. 30 NP_MUR_007	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete da installare su parete MUR-INT-CLP-275mm-08. **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_MUR_007] Fornitura Controprate per Parete Tipo MUR-INT-CLP-275mm-08 - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	28,88	28,88	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,490	27,51	13,48	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,490	30,72	15,05	MDO/RU
	Sommano euro			57,41	
	Spese Generali 15.00% * (57.41) euro			8,61	
	Sommano euro			66,02	
	Utili Impresa 10% * (66.02) euro			6,60	
	T O T A L E euro / mq			72,62	
Nr. 31 NP_MUR_008	Fornitura e posa in opera di DOPPIA controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: Controparete doppia da installare su parete MUR-INT-CLP-350mm-09. **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_MUR_008] Fornitura Doppia Controparete per Parete Tipo MUR-INT-CLP-350mm-09 - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	57,76	57,76	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,980	27,51	26,96	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,980	30,72	30,11	MDO/RU
	Sommano euro			114,83	
	Spese Generali 15.00% * (114.83) euro			17,22	
	A R I P O R T A R E			132,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			132,05	
	Sommano euro			132,05	
	Utili Impresa 10% * (132.05) euro			13,21	
	T O T A L E euro / mq			145,26	
Nr. 32 NP_MUR_009	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, tipo Gyproc SA 210/150 L F, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 150 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-10 - SA 210/150 L F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 45 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 8 m) **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_MUR_009] Fornitura Parete Tipo MUR-INT-10 - SA 210/150 F - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	54,56	54,56	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,600	27,51	16,51	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,600	30,72	18,43	MDO/RU
	Sommano euro			89,50	
	Spese Generali 15.00% * (89.50) euro			13,43	
	Sommano euro			102,93	
	Utili Impresa 10% * (102.93) euro			10,29	
	T O T A L E euro / mq			113,22	
Nr. 33 NP_MUR_010	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, tipo Gyproc SA+ 150/75 LA31 F, composta da: - n.3 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 75 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 70 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-11 - SA+ 150/75 LA31 F. Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 63 dB - RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Hmax = 6 m) **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_MUR_010] Fornitura Parete Tipo MUR-INT-11 - SA+ 150/75 LA31 F - Off. Gyproc del 25/09/2026 mq	1,000	72,65	72,65	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,700	27,51	19,26	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,700	30,72	21,50	MDO/RU
	Sommano euro			113,41	
	Spese Generali 15.00% * (113.41) euro			17,01	
	Sommano euro			130,42	
	Utili Impresa 10% * (130.42) euro			13,04	
	T O T A L E euro / mq			143,46	
Nr. 34 NP_MUR_011	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.2 lastre per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard FLY; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 150 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-210mm - 12 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 42 dB **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_MUR_011] Fornitura Parete Tipo MUR-INT-210mm-12 - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	47,57	47,57	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,600	27,51	16,51	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,600	30,72	18,43	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			82,51	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			82,51	
	Sommano euro			82,51	
	Spese Generali 15.00% * (82.51) euro			12,38	
	Sommano euro			94,89	
	Utili Impresa 10% * (94.89) euro			9,49	
	T O T A L E euro / mq			104,38	
Nr. 35 NP_MUR_012	Fornitura e posa in opera di parete mobile vetrata, composta da: - Tamponamento con singola lastra di vetro stratificato 6+6.1 A; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-80mm-13 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 39 dB **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_MUR_012] Fornitura Parete Tipo MUR-INT-VTR-80mm-13 - Off. Ferlegno "parete serie natual vetro 6+6 acustico con sovraluce" del 23/09/2026 mq	1,000	149,62	149,62	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	1,004	27,51	27,62	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,832	33,16	27,59	MDO/RU
	Sommano euro			204,83	
	Spese Generali 15.00% * (204.83) euro			30,72	
	Sommano euro			235,55	
	Utili Impresa 10% * (235.55) euro			23,56	
	T O T A L E euro / mq			259,11	
Nr. 36 NP_MUR_013	Fornitura e posa in opera di parete mobile cieca con sovraluce, composta da: - Tamponamento con doppio pannello in legno con isolante interno; - Struttura in legno; Tipologia da abaco: MUR-INT-VTR-LGN-80mm-14 Il sistema descritto ha: - POTERE FONOISOLANTE: Rw = 41-44 dB **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_MUR_013] Fornitura Parete Tipo MUR-INT-VTR-LNG-80mm-14 - Off. Ferlegno "parete serie natural cieco nobilitato con sovraluce" del 23/09/2026 mq	1,000	166,77	166,77	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	1,129	27,51	31,06	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,936	33,16	31,04	MDO/RU
	Sommano euro			228,87	
	Spese Generali 15.00% * (228.87) euro			34,33	
	Sommano euro			263,20	
	Utili Impresa 10% * (263.20) euro			26,32	
	T O T A L E euro / mq			289,52	
Nr. 37 NP_MUR_015	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.1 lastra per parte di gesso rivestito tipo Gyproc Habito Forte Hydro 15; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: MUR-INT-CRG-80mm-18 **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_MUR_015] Fornitura Parete Tipo MUR-INT-CRG-80mm-18 - Off. Gyproc del 25/09/2026 mq	1,000	41,97	41,97	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,500	27,51	13,76	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,500	30,72	15,36	MDO/RU
	Sommano euro			71,09	
	Spese Generali 15.00% * (71.09) euro			10,66	
	A R I P O R T A R E			81,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			81,75	
	Sommano euro			81,75	
	Utili Impresa 10% * (81.75) euro			8,18	
	T O T A L E euro / mq			89,93	
Nr. 38 NP_PAV_002	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato atto a ricevere finintura autoposante in moquette, completo di finitura in moquette a quadrotte, composto da: - Moquette a quadrotte per pavimento sopraelevato linea Rudiments; - Pannelli in solfato di calcio nudo 60x60 con sistema S-Lock System composti: da anima in materiale minerale inerte realizzato con impasto monostrato di solfato di calcio e fibre di cellulosa di densità Kg/m³ 1.500, spessore 30 mm; nessun bordo perimetrale; rivestimento inferiore: nudo primerizzato, con forature sugli angoli per abbinamento con Struttura SLock System; rivestimento superiore nudo primerizzato. - Struttura in acciaio da interno autocentrante S-Lock System composta da: base in acciaio zincato e relativo tubo saldato di sostegno verticale; testa in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito; guarnizione autocentrante posizionata sulla testa della colonna e dotata di punte coniche per garantire la connessione e l'incastro della struttura con il pannello. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 430 Carico massimo ammissibile lato: kg 636 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_PAV_001] Fornitura pavimento in moquette a quadrotte per pavimenti sopraelevati tipo Rudiments - Off. Zanaga Srl del 24/09/2026 mq	1,000	28,85	28,85	MAT/PR
	(E) [FOR_PAV_002] Fornitura di pavimento sopraelevato atto a ricevere finitura autoposante in moquette - Off. Newfloor Srl del 29/09/2026 mq	1,000	47,50	47,50	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,250	27,51	6,88	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,250	30,72	7,68	MDO/RU
	Sommano euro			90,91	
	Spese Generali 15.00% * (90.91) euro			13,64	
	Sommano euro			104,55	
	Utili Impresa 10% * (104.55) euro			10,46	
	T O T A L E euro / mq			115,01	
Nr. 39 NP_PAV_003	Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato ad incastro maschio-femmina idoneo per la posa a colla della finitura in gres, composto da: - Pannelli in solfato di calcio e fibre di cellulosa con bordo a incastro maschio - femmina, da bloccare con colla (senza bordo), rivestimento inferiore nudo primerizzato e rivestimento superiore nudo primerizzato; - Struttura in acciaio da interno SNFS composta da base in acciaio galvanizzato di spessore 1,5 mm e diametro 90 mm (raggio 45 mm) con 4 nervature di irrigidimento a favorire l'iniezione di collante, di forma quadrata per assicurare una ottimale installazione a ridosso degli elementi di contenimento perimetrali; testa in acciaio stampata a freddo di spessore 2,6 mm e diametro 80 mm con 4 razze per l'alloggiamento dei traversi; barra filettata ottenuta per stampaggio a freddo e rullatura; tubo a sezione quadra in acciaio altoresistenziale prezincato a caldo di spessore 18,5×18,5×1,2 mm, di altezze diverse e munito di dado di regolazione posto sulla barra filettata; dimensioni modulo: nominale 60×60 cm; componenti zincati a caldo con processo SENDZIMIR. Caratteristiche fisico-meccaniche: Carico concentrato lato: kg 440 Carico massimo ammissibile lato: kg 800 Classificazione EN 12825 (*): 2A22 Reazione al fuoco (UNI EN 13501 - 2:2009): A1 Trasmissione termica media: W/m² °C 0,44 Isolamento acustico laterale normalizzato Rlwp: 94db **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_PAV_003] Fornitura di pavimento sopraelevato ad incastro maschio-femmina idoneo per la posa a colla della finitura in gres - Off. Newfloor Srl del 29/09/2026 mq	1,000	41,00	41,00	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,350	27,51	9,63	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,300	30,72	9,22	MDO/RU
	Sommano euro			59,85	
	Spese Generali 15.00% * (59.85) euro			8,98	
	A R I P O R T A R E			68,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			68,83	
	Sommano euro			68,83	
	Utili Impresa 10% * (68.83) euro			6,88	
	T O T A L E euro / mq			75,71	
Nr. 40 NP_POR_001	Fornitura e posa di porta interna interna vetrata Tipologia da abaco: N01				
	E L E M E N T I:				
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	3,009	27,51	82,78	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	2,497	33,16	82,80	MDO/RU
	(E) [FOR_POR_001] Fornitura porta vetrata - Off. FERLEGNO "sovrapprezzo per porta intelaiata H 220 + sovraluce" del 23/09/2026 cadauno	1,000	1´413,12	1´413,12	MAT/PR
	Sommano euro			1´578,70	
	Spese Generali 15.00% * (1 578.70) euro			236,81	
	Sommano euro			1´815,51	
	Utili Impresa 10% * (1 815.51) euro			181,55	
	T O T A L E euro / mq			1´997,06	
Nr. 41 NP_POR_003	Fornitura e posa di chiudiporta invisibile				
	E L E M E N T I:				
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,752	27,51	20,69	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	0,624	33,16	20,69	MDO/RU
	(E) [FOR_POR_003] Fornitura chiudiporta - Off. FERLEGNO "chiudiporta invisibile" del 23/09/2026 cad	1,000	212,21	212,21	MAT/PR
	Sommano euro			253,59	
	Spese Generali 15.00% * (253.59) euro			38,04	
	Sommano euro			291,63	
	Utili Impresa 10% * (291.63) euro			29,16	
	T O T A L E euro / cad			320,79	
Nr. 42 NP_RIN_001	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale e acciaio inox su struttura esistente, conforme ai criteri normativi per destinazione d'uso pubblica. Il sistema è costituito da: - Struttura portante e montanti in profilati di acciaio inox completi di piastre di base, tasselli di ancoraggio strutturale, guarnizioni e minuterie di montaggio. - Tamponamento vetrato di sicurezza costituito da lastre di vetro stratificato spessore 19/21 mm (corrispondenti a doppia lastra con interstruttura plastica), posate e serrate a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [CAM26_MT.E.08.028] Profilati in acciaio Profilato semplice in acciaio inox kg	10,000	5,87	58,70	MAT/PR
	(E) [CAM26_MT.E.78.039] Vetri e cristalli Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm mq	1,180	398,47	470,19	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,650	27,51	17,88	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,650	30,72	19,97	MDO/RU
	Sommano euro			566,74	
	Spese Generali 15.00% * (566.74) euro			85,01	
	Sommano euro			651,75	
	Utili Impresa 10% * (651.75) euro			65,18	
	T O T A L E euro / m			716,93	
Nr. 43 NP_RIV_002	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-01 - FNT-RIV-CRG-75mm-02.				
	E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	(E) [FOR_RIV_002] Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CRG-75mm-02 - Off. Gyproc CP.S 75-50 LA34 FLY del 14/09/2026 mq	1,000	25,88	25,88	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,490	27,51	13,48	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,490	30,72	15,05	MDO/RU
	Sommano euro			54,41	
	Spese Generali 15.00% * (54.41) euro			8,16	
	Sommano euro			62,57	
	Utili Impresa 10% * (62.57) euro			6,26	
	T O T A L E euro / mq			68,83	
Nr. 44 NP_RIV_003	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Glasroc 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-03. **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_RIV_003] Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CRG-75mm-03 - Off. Gyproc CP.S 81-50 LA34 GX del 14/09/2026 mq	1,000	71,00	71,00	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,490	27,51	13,48	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,490	30,72	15,05	MDO/RU
	Sommano euro			99,53	
	Spese Generali 15.00% * (99.53) euro			14,93	
	Sommano euro			114,46	
	Utili Impresa 10% * (114.46) euro			11,45	
	T O T A L E euro / mq			125,91	
Nr. 45 NP_RIV_004	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n. 2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover AcustiPAR 4+, 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG-75mm-04. **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_RIV_004] Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CRG-75mm-04 - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	28,88	28,88	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,490	27,51	13,48	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,490	30,72	15,05	MDO/RU
	Sommano euro			57,41	
	Spese Generali 15.00% * (57.41) euro			8,61	
	Sommano euro			66,02	
	Utili Impresa 10% * (66.02) euro			6,60	
	T O T A L E euro / mq			72,62	
Nr. 46 NP_RIV_006	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.18 mm, composta da: - Pannello in truciolare nobilitato con superficie melaminica termo-fusa effetto rovere - retrostruttura di fissaggio Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN-06. **E L E M E N T I:**				
	(E) [TOS26_PR.P26.122.005] MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALTI E STRUMENTI PER LA LORO POSA IMPREGNANTE - PROTETTIVO PER LEGNO AD ACQUA A BASE DI RESINE ACRILICHE Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantie ... l (E) [TOS26_PRCAM.P08.111.002] LEGNAME – CAM PANNELLI TRUCIOLARI OSB/3 sp. 12 mm	0,250	16,27	4,07	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			4,07	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			4,07	
	Categoria: PRODOTTI DA COSTRUZIONE CAM: sì Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Conforme: - marchio CE; - decreti CAM del Mase; - norme di qualità ed accettazione vigenti ... m²	1,000	5,63	5,63	MAT/PR
	(E) [TOS26_PRCAM.P08.112.011] LEGNAME – CAM PANNELLI DI COMPENSATO MULTISTRATO in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere				
	Categoria: PRODOTTI DA COSTRUZIONE CAM: sì Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Conforme: - marchio CE; - de ... m²	1,000	10,43	10,43	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,700	27,51	19,26	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,700	30,72	21,50	MDO/RU
	Sommano euro			60,89	
	Spese Generali 15.00% * (60.89) euro			9,13	
	Sommano euro			70,02	
	Utili Impresa 10% * (70.02) euro			7,00	
	T O T A L E euro / mq			77,02	
Nr. 47 NP_RIV_008	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 15 mm, composta da: - n.3 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Fireline 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M. Il sistema descritto ha: RESISTENZA AL FUOCO EI 120 (Hmax = 4 m) **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_RIV_008] Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M - Off. Gyproc del 25/09/2026 mq	1,000	52,43	52,43	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,550	27,51	15,13	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,550	30,72	16,90	MDO/RU
	Sommano euro			84,46	
	Spese Generali 15.00% * (84.46) euro			12,67	
	Sommano euro			97,13	
	Utili Impresa 10% * (97.13) euro			9,71	
	T O T A L E euro / mq			106,84	
Nr. 48 NP_RIV_009	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-09. **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_RIV_009] Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CRG_125mm-09 - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	30,06	30,06	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,490	27,51	13,48	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,490	30,72	15,05	MDO/RU
	Sommano euro			58,59	
	Spese Generali 15.00% * (58.59) euro			8,79	
	Sommano euro			67,38	
	Utili Impresa 10% * (67.38) euro			6,74	
	A R I P O R T A R E			74,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			74,12	
	T O T A L E euro / mq			74,12	
Nr. 49 NP_RIV_010	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.2 lastre di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 100 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 100 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CRG_125mm-10. **E L E M E N T I:** (E) [FOR_RIV_010] Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CRG_125mm-10 - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	34,78	34,78	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,490	27,51	13,48	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,490	30,72	15,05	MDO/RU
	Sommano euro			63,31	
	Spese Generali 15.00% * (63.31) euro			9,50	
	Sommano euro			72,81	
	Utili Impresa 10% * (72.81) euro			7,28	
	T O T A L E euro / mq			80,09	
Nr. 50 NP_RIV_012	Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composta da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile da 50 mm; - Strato di materiale isolante in lana minerale Isover Rockwool 70kg/m3 (Isover), 40 mm; Tipologia da abaco: FNT-RIV-CER_78mm-12. **E L E M E N T I:** (E) [FOR_RIV_012] Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CER_78mm-12 - Off. Gyproc del 14/09/2026 mq	1,000	19,59	19,59	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,440	27,51	12,10	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,440	30,72	13,52	MDO/RU
	Sommano euro			45,21	
	Spese Generali 15.00% * (45.21) euro			6,78	
	Sommano euro			51,99	
	Utili Impresa 10% * (51.99) euro			5,20	
	T O T A L E euro / mq			57,19	
Nr. 51 NP_RIV_014	Fornitura e posa in opera di controparete in legno sp.20 mm, composta da: - Pannello in legno sp. 20 mm + collante Tipologia da abaco: FNT-RIV-LGN_20mm-14. **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_PRCAM.P08.111.003] LEGNAME - CAM PANNELLI TRUCIOLARI OSB/3 sp. 15 mm Categoria: PRODOTTI DA COSTRUZIONE CAM: sì Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Conforme: - marchio CE; - decreti CAM del Mase; - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Rego ... m²	1,000	7,04	7,04	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P26.122.005] MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALTI E STRUMENTI PER LA LORO POSA IMPREGNANTE - PROTETTIVO PER LEGNO AD ACQUA A BASE DI RESINE ACRILICHE Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantie ... l	0,250	16,27	4,07	MAT/PR
	(E) [TOS26_PRCAM.P08.112.011] LEGNAME – CAM PANNELLI DI COMPENSATO				
	A R I P O R T A R E			11,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			11,11	
	MULTISTRATO in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere Categoria: PRODOTTI DA COSTRUZIONE CAM: sì Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Conforme: - marchio CE; - de ... m²	1,000	10,43	10,43	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,700	27,51	19,26	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,700	30,72	21,50	MDO/RU
	Sommano euro			62,30	
	Spese Generali 15.00% * (62.30) euro			9,35	
	Sommano euro			71,65	
	Utili Impresa 10% * (71.65) euro			7,17	
	T O T A L E euro / mq			78,82	
Nr. 52 NP_SCO_001	Fornitura e installazione di porta scorrevole automatica, tipo FST PRO GREEN RC2, a due ante scorrevoli, due fissi laterali e sopraluce a 3 specchiature con profili a taglio termico e antieffrazione livello RC2 e sistema di ridondanza in caso di via di fuga, dotata di interruttore elettronico di programma,chiusura porta tramite bloccaggio elettromeccanico integrato, sensore combinato IXIO CAN su entrambi i lati, sensore di sicurezza IXIO CAN per monitoraggio del bordo secondario. Dimensioni vano L 5.300 x H 3.250 mm **E L E M E N T I:**				
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	42,000	27,51	1´155,42	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	42,000	33,16	1´392,72	MDO/RU
	(E) [FOR_SCO_001] Fornitura di porta scorrevole automatica, tipo FST PRO GREEN RC2, a due ante scorrevoli, due fissi laterali e sopraluce a 3 specchiature con profili a taglio termico e antieffrazione livello RC2 e sistema di ridondanza in caso di via di fuga, dotata di interruttore elettronico di programma,chiusura ... cad	1,000	13´000,00	13´000,00	MAT/PR
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	42,000	33,16	1´392,72	MDO/RU
	Sommano euro			16´940,86	
	Spese Generali 15.00% * (16 940.86) euro			2´541,13	
	Sommano euro			19´481,99	
	Utili Impresa 10% * (19 481.99) euro			1´948,20	
	T O T A L E euro / cad			21´430,19	
Nr. 53 NP_SCO_002	Fornitura e installazione di porta scorrevole automatica, tipo FST FLEX, a due ante scorrevoli, due fissi laterali e sopraluce a 3 specchiature con profili a taglio termico e sistema di ridondanza in caso di via di fuga, dotata di interruttore elettronico di programma,chiusura porta tramite bloccaggio elettromeccanico integrato, sensore combinato IXIO CAN su entrambi i lati, sensore di sicurezza IXIO CAN per monitoraggio del bordo secondario. Dimensioni vano L 5.300 x H 3.250 mm **E L E M E N T I:**				
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	42,000	27,51	1´155,42	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	42,000	33,16	1´392,72	MDO/RU
	(E) [FOR_SCO_002] Fornitura di porta scorrevole automatica, tipo FST FLEX, a due ante scorrevoli, due fissi laterali e sopraluce a 3 specchiature con profili a taglio termico e sistema di ridondanza in caso di via di fuga, dotata di interruttore elettronico di programma,chiusura porta tramite bloccaggio elettromecca ... cad	1,000	7´500,00	7´500,00	MAT/PR
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	42,000	33,16	1´392,72	MDO/RU
	Sommano euro			11´440,86	
	Spese Generali 15.00% * (11 440.86) euro			1´716,13	
	Sommano euro			13´156,99	
	Utili Impresa 10% * (13 156.99) euro			1´315,70	
	T O T A L E euro / cad			14´472,69	
Nr. 54	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
NP_SOF_00 1	- n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Wallboard Fly 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_SOF_001] Fornitura Controsoffitto Tipo FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) - Off. Gyproc CS.P 27-48 FLY del 14/09/2026 mq	1,000	14,81	14,81	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,550	27,51	15,13	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,550	30,72	16,90	MDO/RU
	Sommano euro			46,84	
	Spese Generali 15.00% * (46.84) euro			7,03	
	Sommano euro			53,87	
	Utili Impresa 10% * (53.87) euro			5,39	
	T O T A L E euro / mq			59,26	
Nr. 55 NP_SOF_00 2	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in lastre di cartongesso sp. 12,5 mm, composto da: - n.1 lastra di gesso rivestito tipo Gyproc Hydro 13; - Doppia struttura metallica tipo Gyproc Gyprofile 27/48; Tipologia da abaco: FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) **E L E M E N T I:**				
	(E) [FOR_SOF_002] Fornitura Controsoffitto Tipo FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) - Off. Gyproc CS.P 27-48 HYDRO del 14/09/2026 mq	1,000	17,17	17,17	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,550	27,51	15,13	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,550	30,72	16,90	MDO/RU
	Sommano euro			49,20	
	Spese Generali 15.00% * (49.20) euro			7,38	
	Sommano euro			56,58	
	Utili Impresa 10% * (56.58) euro			5,66	
	T O T A L E euro / mq			62,24	
Nr. 56 NP_SOF_00 3	Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno a lamelle in legno, composto da: - lamelle legno; - struttura ; Tipologia da abaco: FNT-SOF-LGN_01 **E L E M E N T I:**				
	(E) [CAM26_MT.E.33.002] Listoni, listoncini e listelli in legno Listoni in Rovere, spessore 22 mm (qt=(1/,25)*,16) mq	0,640	136,09	87,10	MAT/PR
	(E) [CAM26_MT.E.27.036] Legno lamellare e prodotti per legno Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe) %	136,090	0,03	4,08	MAT/PR
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	0,200	27,51	5,50	MDO/RU
	(E) [MDO_002] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello h	0,200	30,72	6,14	MDO/RU
	Sommano euro			102,82	
	Spese Generali 15.00% * (102.82) euro			15,42	
	Sommano euro			118,24	
	Utili Impresa 10% * (118.24) euro			11,82	
	T O T A L E euro / mq			130,06	
Nr. 57 NP_TOR_00 1	Fornitura e installazione di sistema VARCHI AUTOMATICI **E L E M E N T I:**				
	(E) [MDO_001] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello h	51,544	27,51	1´417,98	MDO/RU
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	42,702	33,16	1´416,00	MDO/RU
	(E) [FOR_TOR_001] Fornitura di sistema VARCHI AUTOMATICI EASYGATE, composto da: - n. 4 Varco MOTORIZZATO EASYGATE LATERALE ELITE 900, bidirezionale in acciaio verniciato colore NERO, ante in vetro temperato certificato, alimentatore e dispositivo per apertura ante in emergenza senza alimentazione e senza ausilio di ... a corpo	1,000	62´200,00	62´200,00	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			65´033,98	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O			65´033,98	
	(E) [MDO_003] Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello h	42,702	33,16	1´416,00	MDO/RU
	Sommano euro			66´449,98	
	Spese Generali 15.00% * (66 449.98) euro			9´967,50	
	Sommano euro			76´417,48	
	Utili Impresa 10% * (76 417.48) euro			7´641,75	
	T O T A L E euro / cad			84´059,23	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 58 CAM26_MT .E.08.028	Profilati in acciaio Profilato semplice in acciaio inox euro / kg			5,87	MAT/PR
Nr. 59 CAM26_MT .E.10.042	Malte e collanti Collante Bituminoso euro / kg			4,31	MAT/PR
Nr. 60 CAM26_MT .E.23.108	Materiali isolanti Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 5 cm euro / mq			22,62	MAT/PR
Nr. 61 CAM26_MT .E.27.036	Legno lamellare e prodotti per legno Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe) euro / %			0,03	MAT/PR
Nr. 62 CAM26_MT .E.33.002	Listoni, listoncini e listelli in legno Listoni in Rovere, spessore 22 mm euro / mq			136,09	MAT/PR
Nr. 63 CAM26_MT .E.78.039	Vetri e cristalli Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm euro / mq			398,47	MAT/PR
Nr. 64 FOR_ASC_001	Fornitura di ascensore elettrico automatico per persone, tipo KONE MonoSpace DX Performance, con macchina di trazione gearless tipo EcoDisc, installata all'interno del vano di corsa e ancorata alle guide. L'impianto dovrà avere: - portata nominale: 900 kg, pari a 12 persone; - velocità nominale: 1,00 m/s; - corsa: 35,90 m; - fermate: 9; - accessi: 9 sul lato A, nessun accesso sul lato C; - manovra collettiva completa, con gestione duplex in coordinamento con altro ascensore; - vano in cemento armato di dimensioni nette indicative pari a 2.550 × 2.480 mm; - fossa di profondità 1.220 mm; - testata pari a 3.980 mm, al netto dei ganci; - motore da 5,5 kW, alimentazione trifase 400 V - 50 Hz, corrente nominale 12,6 A; - protezione della macchina IP21. La cabina dovrà avere dimensioni interne pari a 1.350 × 1.500 × 2.100 mm, porta automatica con luce netta 900 × 2.000 mm, apertura centrale a due pannelli e operatore per traffico molto elevato tipo KES800. Le porte di piano dovranno essere complete di soglia in alluminio naturale, portale stretto, finitura in acciaio satinato tipo F - Asturia e classificazione EI 120. La porta di cabina dovrà essere in acciaio satinato ST43 - Argento. La cabina dovrà essere rifinita con: - pareti in acciaio satinato ST43 - Argento; - parete frontale in acciaio satinato F - Asturia; - cielino tipo CL80 con faretti LED ad alta efficienza; - botola di soccorso da 400 × 500 mm; - pavimento in marmo MT3 - Bianco; - corrimano tubolare HR61 in finitura ST4, disposto sulle tre pareti; - zoccolino in acciaio satinato ST43. Dovranno essere installati: - bottoniera di cabina KONE Interact 20 a tutta altezza, con display TFT da 7", pulsanti retroilluminati e indicazioni in rilievo per non vedenti; - pulsanti di apertura e chiusura porte e pulsante di allarme; - pulsantiere di piano KSL280; - indicatori LCD di piano KSI286; - cortina luminosa di sicurezza sulla soglia della porta di cabina; - citofono/interfono di emergenza con collegamento tra cabina, quadro e sala di controllo; - dispositivo bidirezionale di comunicazione GSM KONE KRMS; - sirena di allarme al piano principale; - luce di emergenza integrata nel cielino; - comando di riporto al piano prestabilito in caso di incendio, attivabile mediante rilevatore a cura del committente; - predisposizione per collegamento a rilevatore antisismico; - illuminazione del vano di corsa con comando in fossa e nel quadro di controllo; - drive rigenerativo per il recupero dell'energia e modalità standby. - pannello di accesso per la manutenzione, incassato a parete sul lato destro del vano, in corrispondenza dell'ultimo piano.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	Rif. Off. KONE n.T-0009115497 del 09/06/2026 euro / cad			60´509,95	MAT/PR
Nr. 65 FOR_ASC_002	Fornitura di ascensore elettrico automatico ad alta portata, con **caratteristiche di ascensore antincendio**, tipo KONE MonoSpace DX Performance, conforme, per quanto applicabile, alla UNI EN 81-72:2015 e al D.M. 3 agosto 2015. L'impianto dovrà avere: - portata nominale: 1.800 kg, pari a 24 persone; - velocità nominale: 1,00 m/s; - corsa: 35,90 m; - fermate: 9; - accessi: 9 lato A, nessun accesso lato C; - manovra collettiva completa; - vano in cemento armato di dimensioni nette 2.550 × 2.750 mm; - fossa di profondità 1.580 mm; - testata 4.250 mm, al netto dei ganci; - macchina gearless EcoDisc da 10,1 kW; - corrente nominale 26 A; - corrente di avviamento 59 A; - alimentazione motore 3 × 400 V - 50 Hz; - grado di protezione della macchina IP21. La cabina dovrà avere dimensioni interne 1.850 × 1.900 × 2.100 mm, porta automatica con luce netta 1.400 × 2.000 mm, apertura centrale a quattro pannelli e operatore KES800 per traffico molto elevato. Le porte di piano dovranno essere dotate di soglie in alluminio naturale, portale stretto, finitura in acciaio satinato F - Asturia e classificazione al fuoco EI 120. La porta di cabina e le pareti interne dovranno essere realizzate in acciaio antigraffio K - Scacco Scozia. La cabina dovrà comprendere: - cielino tipo CL80FF con faretti LED e botola conforme ai requisiti per ascensori antincendio; - botola di soccorso da 500 × 800 mm; - pavimento in gomma RC7 a bolli neri; - corrimano tubolare HR61 in finitura ST4, disposto sui due lati; - due fasce paracolpi per ciascuna parete laterale, in finitura ST4, di altezza indicativa 800 e 550 mm; - zoccolino in acciaio satinato ST43; - scaletta di soccorso alloggiata in nicchia esterna alla cabina, sulla parete CX; - chiave Micro Kaba; - comando per Vigili del Fuoco conforme alla EN 81-72, con chiave al piano e in cabina. Dovranno inoltre essere installati: - bottoniera KONE Interact 20 a tutta altezza con display TFT da 7"; - pulsanti retroilluminati e indicazioni in rilievo per non vedenti; - pulsanti di apertura e chiusura porta e pulsante di allarme; - pulsantiere di piano KSL280 e indicatori LCD KSI286; - cortina luminosa di sicurezza; - interfono di emergenza cabina-quadro-sala di controllo; - dispositivo di comunicazione bidirezionale GSM KONE KRMS; - sirena di allarme al piano principale; - luce di emergenza integrata; - sistema di ritorno al piano prestabilito in caso di incendio; - comando di manovra per Vigili del Fuoco; - predisposizione per sensore di acqua in fossa; - predisposizione antisismica; - illuminazione del vano di corsa; - drive rigenerativo e modalità standby. - citofoni ai piani e in cabina, nonché tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per la configurazione dell'impianto quale ascensore antincendio.				
	Rif. Off. KONE n.T-0009115497 del 09/06/2026 euro / cad			106´145,97	MAT/PR
Nr. 66 FOR_ASC_003	Fornitura di ascensore elettrico automatico per persone, tipo KONE MonoSpace DX Performance, con macchina gearless EcoDisc installata nel vano di corsa. L'impianto dovrà avere: - portata nominale: 1.000 kg, pari a 13 persone; - velocità nominale: 1,00 m/s; - corsa: 31,70 m; - fermate: 3; - accessi: 3 lato A, nessun accesso lato C; - manovra collettiva completa;				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	- vano in cemento armato di dimensioni nette 2.000 × 2.030 mm; - fossa di profondità 1.220 mm; - testata 4.250 mm, al netto dei ganci; - macchina gearless EcoDisc da 5,7 kW; - corrente nominale 13,8 A; - corrente di avviamento 26,5 A; - alimentazione trifase 3 × 400 V - 50 Hz; - grado di protezione della macchina IP21. La cabina dovrà avere dimensioni interne 1.400 × 1.600 × 2.100 mm, porta automatica con luce netta 1.000 × 2.000 mm, apertura laterale destra a due pannelli e operatore KES800 per traffico molto elevato. Le porte di piano dovranno essere complete di soglie in alluminio naturale, portale stretto, finitura F - Asturia e classificazione al fuoco EI 120. La porta di cabina e le pareti interne dovranno essere realizzate in acciaio antigraffio K - Scacco Scozia. La cabina dovrà comprendere: - cielino CL80 con faretti LED ad alta efficienza; - botola di soccorso 400 × 500 mm; - pavimento in gomma RC7 a bolli neri; - corrimano HR61 in finitura ST4, disposto sulle tre pareti; - zoccolino in acciaio satinato ST43. Dovranno essere inclusi: - bottoniera KONE Interact 20 a tutta altezza, con display TFT da 7"; - pulsanti retroilluminati con indicazioni in rilievo per non vedenti; - pulsanti di apertura e chiusura delle porte e pulsante di allarme; - pulsantiere di piano KSL280; - indicatori LCD KSI286 a tutti i piani; - cortina luminosa sulla soglia della cabina; - dispositivo di comunicazione bidirezionale GSM KONE KRMS; - citofono/interfono di emergenza; - sirena di allarme al piano principale; - luce di emergenza integrata nel cielino; - dispositivo di arresto di emergenza in fossa; - comando di ritorno al piano prestabilito in caso di incendio; - predisposizione per rilevatore antisismico; - illuminazione del vano di corsa; - drive rigenerativo per il recupero dell'energia; - modalità standby; - pannello di accesso alla manutenzione incassato nella parete frontale destra, in corrispondenza dell'ultimo piano servito. Rif. Off. KONE n.T-0009115497 del 09/06/2026				
	euro / cad			47´336,56	MAT/PR
Nr. 67 FOR_COP_0 01	Fornitura e installazione di sistema di copertura metallica a giunti drenanti brevettato tipo TREVO. Rif. Offerta n. SANDTREVO Sandrini Metalli del 23/09/2026				
	euro / mq			197,32	MAT/PR
Nr. 68 FOR_COP_0 02	Fornitura di lattonerie pressopiegate in alluminio preverniciato - spessore 10/10 fissate mediante rivettature e sigillature Rif. Offerta n. SANDTREVO Sandrini Metalli del 23/09/2026				
	euro / mq			39,72	MAT/PR
Nr. 69 FOR_COP_0 03	Fornitura di lattonerie per colmo completo di pezzi speciali in alluminio preverniciato - spessore 10/10 fissate mediante rivettature e sigillature Rif. Offerta n. SANDTREVO Sandrini Metalli del 23/09/2026				
	euro / m			62,25	MAT/PR
Nr. 70 FOR_COP_0 04	Fornitura di isolamento sotto canale in lana di roccia spessore 50mm densità 100 kg/mc Rif. Offerta n. SANDTREVO Sandrini Metalli del 23/09/2026				
	euro / mq			17,79	MAT/PR
Nr. 71 FOR_COP_0 05	Fornitura di giunto di dilatazione alluminio con elementi in EPDM fissati con rivettatura e doppia siliconatura completi di coperchio di protezione raggi UV Rif. Offerta n. SANDTREVO Sandrini Metalli del 23/09/2026				
	euro / cadauno			62,25	MAT/PR
Nr. 72 FOR_COP_0 06	Fornitura di troppo pieni in alluminio preverniciato in alluminio sp. 1mm Rif. Offerta n. SANDTREVO Sandrini Metalli del 23/09/2026				
	euro / cadauno			207,51	MAT/PR
Nr. 73 FOR_COP_0 07	Fornitura facciata montanti e traversi posta al piano settimo costruita con sistema Schüco FWS 60, completa di pannelli di tamponamento vetrati fotovoltaici esclusi. Rif. Offerta n. 14784 Rev 1 Schüco Italia del 10/02/2026				
	euro / mq			500,00	MAT/PR
Nr. 74	Sovrapprezzo per inserimento copertura montanti e traversi Schüco FWS 50 di apribile a sporgere a due				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
FOR_COP_008	ante contrapposte costruito con sistema Schüco AW RO 50 con accessoristica Schüco Drive Tec, con attuatore a catena e accessoristica come da certificati in conformità alla norma EN 12101-2. I pannelli di tamponamento vetrati fotovoltaici esclusi. Dimensioni medie 1850 mm x 1500 mm circa della singola specchiatura. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Rev 1 Schüco Italia del 10/02/2026 euro / cadauno			7´480,00	MAT/PR
Nr. 75 FOR_COP_009	Fornitura di vetrata fotovoltaica integrata (BIPV) per copertura vetrata, tipo Helion o equivalente, da inserire nel reticolo a montanti e traversi Schüco FWS 60, con spessore complessivo compatibile con il campo di tamponamento del sistema (28-86 mm). La vetrata è una vetrocamera con modulo fotovoltaico vetro-vetro sul lato esterno, con celle in silicio monocristallino annegate nell'intercalare, e lastra interna stratificata di sicurezza, adatta all'impiego in copertura. euro / mq			550,00	MAT/PR
Nr. 76 FOR_FAC_001	Fornitura facciata a cellule per esterni costruita con sistema Schüco UDC 80 SG Custom, completa di pannelli di tamponamento vetrati TGU FACCIATA ESTERNA e pannelli opachi. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 euro / mq			720,00	MAT/PR
Nr. 77 FOR_FAC_002	Fornitura facciata a cellule per interni costruita con sistema Schüco UDC 80 SG Custom, completa di pannelli di tamponamento vetrati DGU FACCIATA INTERNA e pannelli opachi. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 euro / mq			650,00	MAT/PR
Nr. 78 FOR_FAC_003	Fornitura facciata montanti e traversi posta al piano terra, costruita con sistema Schüco FWS 50, completa di pannelli di tamponamento vetrati TGU. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 euro / mq			650,00	MAT/PR
Nr. 79 FOR_FAC_004	Fornitura facciata montanti e traversi posta al piano settimo costruita con sistema Schüco FWS 50, completa di pannelli di tamponamento vetrati TGU. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 euro / mq			580,00	MAT/PR
Nr. 80 FOR_FAC_005	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 85mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 euro / m			185,00	MAT/PR
Nr. 81 FOR_FAC_006	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom orizzontali dimensioni 95mm x 185mm. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 euro / m			210,00	MAT/PR
Nr. 82 FOR_FAC_007	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di finestra apribile a sporgere con apertura manuale costruita con sistema Schüco AWS 114 SG.SI con accessoristica e maniglieria standard. Dimensioni medie 1400 mm x 2100 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 euro / cadauno			1´500,00	MAT/PR
Nr. 83 FOR_FAC_009	Sovrapprezzo per inserimento su cellule di facciata Schüco UDC 80 SG di profili estrusi custom verticali dimensioni 120mm x 60mm.Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 euro / m			160,00	MAT/PR
Nr. 84 FOR_FAC_010	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 euro / cadauno			2´600,00	MAT/PR
Nr. 85 FOR_FAC_011	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente ad un'anta verso l'esterno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 1400 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 euro / cadauno			3´250,00	MAT/PR
Nr. 86 FOR_FAC_012	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere e serratura standard, doppia maniglia a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura. Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026 euro / cadauno			3´800,00	MAT/PR
Nr. 87 FOR_FAC_013	Sovrapprezzo per inserimento facciata montanti e traversi Schüco FWS 50 di porta apribile a battente a due ante verso l'interno costruita con sistema Schüco AD UP 75 cerniere standard, serratura e maniglione interno a leva per uscita di sicurezza, maniglia esterna a leva e soglia in battuta in alluminio a taglio termico. Il tamponamento vetrato sarà TGU FACCIATA. Dimensioni medie 2900 mm x 3000 mm circa. Sola fornitura.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	Rif. Offerta n. 14784 Schüco Italia del 28/09/2026				
	euro / cadauno			6´000,00	MAT/PR
Nr. 88 FOR_FAC_015	Fornitura di rivestimento per facciata, costituito da sistema integrato con lastre in gres fine porcellanato tipo FLORIM di dimensioni nominali 120x280 cm, spessore 6 mm. Rif. Offerta n. 133-26 FV Florim del 05/10/2026				
	euro / mq			50,50	MAT/PR
Nr. 89 FOR_MUR_001	Fornitura Parete Tipo MUR-INT-01 - SA 125/75 L F - Off. Gyproc del 14/09/2026				
	euro / mq			41,63	MAT/PR
Nr. 90 FOR_MUR_002	Fornitura Parete Tipo MUR-INT-02 - SA 125/75 L FLY - Off. Gyproc del 14/09/2026				
	euro / mq			33,74	MAT/PR
Nr. 91 FOR_MUR_003	Fornitura Parete Tipo MUR-INT-03 - SA 125/75 L DG ECO FLY - Off. Gyproc del 14/09/2026				
	euro / mq			54,81	MAT/PR
Nr. 92 FOR_MUR_004	Fornitura Parete Tipo MUR-INT-04 - SA 125/75 LA31 F - Off. Gyproc del 14/09/2026				
	euro / mq			58,81	MAT/PR
Nr. 93 FOR_MUR_005	Fornitura Parete Tipo MUR-INT-CRG-100mm-05 - Off. Gyproc del 14/09/2026				
	euro / mq			36,98	MAT/PR
Nr. 94 FOR_MUR_006	Fornitura Parete Tipo MUR-INT-CRG-150mm-06 - Off. Gyproc del 14/09/2026				
	euro / mq			47,38	MAT/PR
Nr. 95 FOR_MUR_007	Fornitura Controprate per Parete Tipo MUR-INT-CLP-275mm-08 - Off. Gyproc del 14/09/2026				
	euro / mq			28,88	MAT/PR
Nr. 96 FOR_MUR_008	Fornitura Doppia Controparete per Parete Tipo MUR-INT-CLP-350mm-09 - Off. Gyproc del 14/09/2026				
	euro / mq			57,76	MAT/PR
Nr. 97 FOR_MUR_009	Fornitura Parete Tipo MUR-INT-10 - SA 210/150 F - Off. Gyproc del 14/09/2026				
	euro / mq			54,56	MAT/PR
Nr. 98 FOR_MUR_010	Fornitura Parete Tipo MUR-INT-11 - SA+ 150/75 LA31 F - Off. Gyproc del 25/09/2026				
	euro / mq			72,65	MAT/PR
Nr. 99 FOR_MUR_011	Fornitura Parete Tipo MUR-INT-210mm-12 - Off. Gyproc del 14/09/2026				
	euro / mq			47,57	MAT/PR
Nr. 100 FOR_MUR_012	Fornitura Parete Tipo MUR-INT-VTR-80mm-13 - Off. Ferlegno "parete serie natual vetro 6+6 acustico con sovraluce" del 23/09/2026				
	euro / mq			149,62	MAT/PR
Nr. 101 FOR_MUR_013	Fornitura Parete Tipo MUR-INT-VTR-LNG-80mm-14 - Off. Ferlegno "parete serie natural cieco nobilitato con sovraluce" del 23/09/2026				
	euro / mq			166,77	MAT/PR
Nr. 102 FOR_MUR_015	Fornitura Parete Tipo MUR-INT-CRG-80mm-18 - Off. Gyproc del 25/09/2026				
	euro / mq			41,97	MAT/PR
Nr. 103 FOR_PAV_001	Fornitura pavimento in moquette a quadrotte per pavimenti sopraelevati tipo Rudiments - Off. Zanaga Srl del 24/09/2026				
	euro / mq			28,85	MAT/PR
Nr. 104 FOR_PAV_002	Fornitura di pavimento sopraelevato atto a ricevere finitura autoposante in moquette - Off. Newfloor Srl del 29/09/2026				
	euro / mq			47,50	MAT/PR
Nr. 105 FOR_PAV_003	Fornitura di pavimento sopraelevato ad incastro maschio-femmina idoneo per la posa a colla della finitura in gres - Off. Newfloor Srl del 29/09/2026				
	euro / mq			41,00	MAT/PR
Nr. 106 FOR_POR_001	Fornitura porta vetrata - Off. FERLEGNO "sovrapprezzo per porta intelaiata H 220 + sovraluce" del 23/09/2026				
	euro / cadauno			1´413,12	MAT/PR
Nr. 107 FOR_POR_003	Fornitura chiudiporta - Off. FERLEGNO "chiudiporta invisibile" del 23/09/2026				
	euro / cad			212,21	MAT/PR
Nr. 108 FOR_RIV_002	Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CRG-75mm-02 - Off. Gyproc CP.S 75-50 LA34 FLY del 14/09/2026				
	euro / mq			25,88	MAT/PR
Nr. 109 FOR_RIV_003	Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CRG-75mm-03 - Off. Gyproc CP.S 81-50 LA34 GX del 14/09/2026				
	euro / mq			71,00	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
Nr. 110 FOR_RIV_004	Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CRG-75mm-04 - Off. Gyproc del 14/09/2026 euro / mq			28,88	MAT/PR
Nr. 111 FOR_RIV_008	Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CRT-08 - CT 95/50 F M - Off. Gyproc del 25/09/2026 euro / mq			52,43	MAT/PR
Nr. 112 FOR_RIV_009	Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CRG_125mm-09 - Off. Gyproc del 14/09/2026 euro / mq			30,06	MAT/PR
Nr. 113 FOR_RIV_010	Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CRG_125mm-10 - Off. Gyproc del 14/09/2026 euro / mq			34,78	MAT/PR
Nr. 114 FOR_RIV_012	Fornitura Controparete Tipo FNT-RIV-CER_78mm-12 - Off. Gyproc del 14/09/2026 euro / mq			19,59	MAT/PR
Nr. 115 FOR_SCO_001	Fornitura di porta scorrevole automatica, tipo FST PRO GREEN RC2, a due ante scorrevoli, due fissi laterali e sopraluce a 3 specchiature con profili a taglio termico e antieffrazione livello RC2 e sistema di ridondanza in caso di via di fuga, dotata di interruttore elettronico di programma,chiusura porta tramite bloccaggio elettromeccanico integrato, sensore combinato IXIO CAN su entrambi i lati, sensore di sicurezza IXIO CAN per monitoraggio del bordo secondario. Dimensioni vano L 5.300 x H 3.250 mm Rif. Off. DORMAKABA del 29/09/2026 euro / cad			13´000,00	MAT/PR
Nr. 116 FOR_SCO_002	Fornitura di porta scorrevole automatica, tipo FST FLEX, a due ante scorrevoli, due fissi laterali e sopraluce a 3 specchiature con profili a taglio termico e sistema di ridondanza in caso di via di fuga, dotata di interruttore elettronico di programma,chiusura porta tramite bloccaggio elettromeccanico integrato, sensore combinato IXIO CAN su entrambi i lati, sensore di sicurezza IXIO CAN per monitoraggio del bordo secondario. Dimensioni vano L 5.300 x H 3.250 mm Rif. Off. DORMAKABA del 29/09/2026 euro / cad			7´500,00	MAT/PR
Nr. 117 FOR_SOF_001	Fornitura Controsoffitto Tipo FNT-SOF-CRT_12.5mm-01 (CARTONGESSO TIPICO) - Off. Gyproc CS.P 27-48 FLY del 14/09/2026 euro / mq			14,81	MAT/PR
Nr. 118 FOR_SOF_002	Fornitura Controsoffitto Tipo FNT-SOF-CRT_12.5mm-02 (CARTONGESSO IDRO) - Off. Gyproc CS.P 27-48 HYDRO del 14/09/2026 euro / mq			17,17	MAT/PR
Nr. 119 FOR_TOR_001	Fornitura di sistema VARCHI AUTOMATICI EASYGATE, composto da: - n. 4 Varco MOTORIZZATO EASYGATE LATERALE ELITE 900, bidirezionale in acciaio verniciato colore NERO, ante in vetro temperato certificato, alimentatore e dispositivo per apertura ante in emergenza senza alimentazione e senza ausilio di batterie nella direzione di uscita; - n. 2 Varco MOTORIZZATO EASYGATE CENTRALE ELITE 900, bidirezionale in acciaio verniciato colore NERO, ante in vetro temperato certificato, alimentatore e dispositivo per apertura ante in emergenza senza alimentazione e senza ausilio di batterie nella direzione di uscita; - n. 8 luci di accesso; - n. 8 supporto per fissaggio lettori esterni; - n. 1 Transenna a tamponamento laterale con montanti in acciaio inox e pannello in vetro temperato (Lungh. 7.600 mm H.990mm) Rif. Off. TUEGA n. 26/0379 del 29/09/2026 euro / a corpo			62´200,00	MAT/PR
Nr. 120 MDO_001	Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 1° Livello euro / h			27,51	MDO/RU
Nr. 121 MDO_002	Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 2° Livello euro / h			30,72	MDO/RU
Nr. 122 MDO_003	Costo medio orario per i dipendenti delle imprese ed affini - Operaio 3° Livello euro / h			33,16	MDO/RU
Nr. 123 TOS26_PR.P 08.022.010	LEGNAME ROVERE MASSICCIO TRAVI A SPIGOLO VIVO Qualsiasi sezione Lunghezza < 6 m Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Conforme: - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11 Oggetto: LEGNAME				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	PER EDILIZIA. ROVERE MASSICCIO. Certificato CE secondo la: - UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare; - UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH. TRAVI A SPIGOLO VIVO Qualsiasi sezione Lunghezza < 6 m euro / m³			1´490,60	MAT/PR
Nr. 124 TOS26_PR.P 26.122.005	MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALTI E STRUMENTI PER LA LORO POSA IMPREGNANTE - PROTETTIVO PER LEGNO AD ACQUA A BASE DI RESINE ACRILICHE Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Conforme: - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11 Oggetto: MATERIALI DI RIVESTIMENTO - PITTURE, VERNICI, SMALTI E STRUMENTI PER LA LORO POSA Conforme: UNI EN ISO 4618:2023. IMPREGNANTE - PROTETTIVO PER LEGNO AD ACQUA A BASE DI RESINE ACRILICHE euro / l			16,27	MAT/PR
Nr. 125 TOS26_PRC AM.P08.111. 002	LEGNAME – CAM PANNELLI TRUCIOLARI OSB/3 sp. 12 mm Categoria: PRODOTTI DA COSTRUZIONE CAM: sì Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Conforme: - marchio CE; - decreti CAM del Mase; - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. LEGNAME – CAM. PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015. Proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile. Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6. del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. OSB/3 sp. 12 mm euro / m²			5,63	MAT/PR
Nr. 126 TOS26_PRC AM.P08.111. 003	LEGNAME - CAM PANNELLI TRUCIOLARI OSB/3 sp. 15 mm Categoria: PRODOTTI DA COSTRUZIONE CAM: sì Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Conforme: - marchio CE; - decreti CAM del Mase; - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. LEGNAME - CAM.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015. Proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile. Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6. del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. OSB/3 sp. 15 mm euro / m²			7,04	MAT/PR
Nr. 127 TOS26_PRC AM.P08.112. 011	LEGNAME – CAM PANNELLI DI COMPENSATO MULTISTRATO in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere Categoria: PRODOTTI DA COSTRUZIONE CAM: sì Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Conforme: - marchio CE; - decreti CAM del Mase; - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. LEGNAME – CAM. PANNELLI DI COMPENSATO / MULTISTRATO - Classe di finitura superficiale QUALITÀ I. Conformi alle UNI EN 635-1 e 635-2. Certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015. Costituiti da legno proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o legno riciclato oppure un insieme dei due. Proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile. Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6. del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere euro / m²			10,43	MAT/PR
	Data, 21/10/2026 **Il Tecnico** --- --- ---