APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	08/05/2026	Emissione	RB	MS	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

COMPUTO ESTIMATIVO OPERE ESTERNE

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-G-PN0001

REV

0

03/10/2026

Comune di Roma

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”.
Codice bene: RMB1284. Codice fabbricato: RM0411001.
CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

Bari, 03/10/2026

IL TECNICO
Arch. Fernando Russo



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A CORPO								
	1 AE - AREE ESTERNE								
	1.1 LO - LOTTO								
	1.1.2 SM - STRADE E MARCIAPIEDI								
	1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA								
	1.1.2.1.2 MAS - MASSETTI								
1 / 6 CAM26_U05 .020.020.A	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari								
	Compattazione del sedime marciapiedi e aiuole						1′145,00		
	SOMMANO...	mq					1′145,00	2,09	2′393,05
2 / 7 A11.003.001. 002	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco da 300 g/mq								
	Tnt per aree pedonali pavimentate						775,00		
	si stima 10% aggiuntivo per risvolti		775,00	0,10			77,50		
	Tnt per aiuole esterne						410,00		
	si stima 10% aggiuntivo per risvolti		410,00	0,10			41,00		
	Tnt per aiuole interne alla corte e atrio ingresso						135,00		
	si stima 10% aggiuntivo per risvolti		135,00	0,10			13,50		
	SOMMANO...	m²					1′452,00	4,20	6′098,40
3 / 8 CAM26_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.								
	Sottofondazione per aree pedonali pavimentate sp. 15cm		775,00			0,150	116,25		
	SOMMANO...	mc					116,25	28,08	3′264,30
4 / 9 A03.003.001. 004	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità , eseguito second ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc								
	Massetto armato per aree pedonali esterne marciapiede		1510,00			0,080	120,80		
	Massetto armato per area carrabile di rappresentanza * (par.ug.=172+48+41)		261,00			0,100	26,10		
	Massetto armato rampe raccordo marciapiede-strade fruitori disabili		16,00			0,080	1,28		
	Massetto armato per fondazione rampa gradonata ingresso lato viale Europa		50,00			0,100	5,00		
	Massetto armato per rampe raccordo edificio - marciapiede esterno		30,00			0,080	2,40		
	SOMMANO...	m³					155,58	135,60	21′096,65
	A R I P O R T A R E								32′852,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								32´852,40
5 / 10 A33081	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450 C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra), maglia 20 x 20 cm, Ø 8 mm								
	Rete per massetto armato marciapiedi e aree carrabili (peso 3,95 kg/mq - pannello 2x3m) *(par.ug.=1510+261+16+50+30)		1867,00	0,01		3,950	73,75		
	SOMMANO...	100 kg					73,75	79,85	5´888,94
6 / 11 CAM26_E07 .010.060.A (CAM)	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti								
	Massetto di livellamento per posa pavimenti industriali gradonate e rampe						96,00		
	SOMMANO...	mq					96,00	5,43	521,28
7 / 12 A03.001.003. 001	Malta bastarda, composta da 250 kg di calce idraulica, 1 mc di sabbia e 286 kg di cemento								
	Malta per incollaggio pavimento in cls di grade formato * (par.ug.=1510+261)		1771,00			0,020	35,42		
	SOMMANO...	m³					35,42	160,03	5´668,26
	Parziale 1.1.2.1.2 MAS - MASSETTI euro								44´930,88
	1 AE - AREE ESTERNE **1.1 LO - LOTTO** **1.1.2 SM - STRADE E MARCIAPIEDI** **1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.2.1.3 PAV - PAVIMENTI**								
8 / 13 NP.PAV.01. 2	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni pedonale, realizzata in lastre/masselli di pietra ricostituita ad altissima resistenza, dello spessore di 10 cm e dim. 75x75 ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Pavimentazione in cls grande formato pedonale esterno						1´510,00		
	SOMMANO...	m2					1´510,00	162,81	245´843,10
9 / 14 NP.PAV.01. 1	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni carrabile, realizzata in lastre/masselli di pietra ricostituita ad altissima resistenza, dello spessore di 12 cm e dim. 75x7 ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Pavimentazione in cls grande formato carrabile corsia di rappresentanza						261,00		
	SOMMANO...	m2					261,00	181,47	47´363,67
10 / 15 CAM26_E13 .090.030.A	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legan ... ura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete								
	A R I P O R T A R E								338´137,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								338´137,65
	ettrosaldata.								
	Rampe raccordo marciapiede-strade fruitori disabili						16,00		
	SOMMANO...	mq					16,00	31,90	510,40
11 / 16 CAM26_E13 .090.060.B (CAM)	Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resis ... asione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm								
	Elementi gradonati e rampe esterne						80,00		
	Rampe raccordo edificio - marciapiede esterno						30,00		
	SOMMANO...	mq					110,00	70,83	7´791,30
12 / 17 A20.002.004. 001	Grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025-2, costituito da pannelli formati da barre portanti in profilo speciale ad alta resistenza di altezza 120 mm, con ... la 1 alla 4 secondo UNI 11002-1, in opera comprese bullonerie e simili spessore profilo rinforzato 15/10, peso 123 kg/mq								
	Griglie per areazione interrato						217,00		
	SOMMANO...	m²					217,00	466,61	101´254,37
	Parziale 1.1.2.1.3 PAV - PAVIMENTI euro								402´762,84
	1 AE - AREE ESTERNE **1.1 LO - LOTTO** **1.1.2 SM - STRADE E MARCIAPIEDI** **1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.2.1.7 RIN - RINGHIERE**								
13 / 25 CAM26_E19 .010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici								
	Balaustra di protezione rampa ingresso interrato						700,00		
	Balaustra di protezione rampa uscita interrato						650,00		
	Balaustra di protezione rampa ingresso lato viale Europa						500,00		
	Balaustra di protezione scale di raccordo lato viale Shakespeare						300,00		
	Balaustra di protezione rampe di raccordo lato viale Shakespeare						450,00		
	SOMMANO...	kg					2´600,00	10,35	26´910,00
14 / 26 A06.003.011. 004	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di lamiere e tubi leggeri. Vedi voce n° 25 [kg 2 600.00]						2´600,00		
	SOMMANO...	kg					2´600,00	0,91	2´366,00
15 / 27	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in								
	A R I P O R T A R E								476´969,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								476´969,72
A23.016.004.003	ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto sintetico satinato								
	Balaustra di protezione rampa ingresso interrato						20,00		
	Balaustra di protezione rampa uscita interrato						25,00		
	Balaustra di protezione rampa ingresso lato viale Europa						10,00		
	Balaustra di protezione scale di raccordo lato viale Shakespeare						10,00		
	Balaustra di protezione rampe di raccordo lato viale Shakespeare						10,00		
	SOMMANO...	m²					75,00	23,06	1´729,50
16 / 28 CAM26_E18.045.050.B	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innest ... ordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno mogano o douglas								
	Corrimano balaustre						145,00		
	SOMMANO...	ml					145,00	82,32	11´936,40
	Parziale 1.1.2.1.7 RIN - RINGHIERE euro								42´941,90
	1 AE - AREE ESTERNE **1.1 LO - LOTTO** **1.1.2 SM - STRADE E MARCIAPIEDI** **1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.2.1.9 CRD - CORDOLI E OPERE D'ARTE**								
17 / 18 C01.003.001.001	Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature at ... 'opera finita. Sono escluse le casseforme impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a kg/cm² 150								
	Sottofondo per posa cordoli stradali *(lung.=177,000+6)			183,00	0,250	0,150	6,86		
	Sottofondo per posa cordoli aiuole *(lung.=167+37+35)			239,00	0,250	0,150	8,96		
	SOMMANO...	m³					15,82	154,69	2´447,20
18 / 19 CAM26_U05.030.015.C	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di grigli ... industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 cm.								
	Canaletta di raccolta e smaltimento acque meteoriche						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	110,76	332,28
19 / 20 NP.PAV.03	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale manufatti in calcestruzzo vibrocompresso, provvisti di marcatura CE, di forma trapezoidale con sezione 12/15cm, altezza 30cm e lunghez ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Cordolo lineare marciapiede			177,00			177,00		
	A R I P O R T A R E						177,00		493´415,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						177,00		493´415,10
	SOMMANO...	m					177,00	47,67	8´437,59
20 / 21 NP.PAV.03. 1	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale curvo manufatti in calcestruzzo vibrocompresso, provvisti di marcatura CE, di forma curva con sezione 12/15cm, altezza 30cm e lunghezz ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Cordolo curvo marciapiede						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	69,83	418,98
21 / 22 NP.PAV.05	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x20cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumet ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Cordoli aiuole marciapiedi						167,00		
	SOMMANO...	m					167,00	68,55	11´447,85
22 / 23 NP.PAV.06	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x40cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumet ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Cordoli aiuole gradonate lato viale Shakespeare						37,00		
	SOMMANO...	m					37,00	84,18	3´114,66
23 / 24 NP.PAV.07	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x60cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumet ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Cordoli aiuole gradonate lato viale Boston						35,00		
	SOMMANO...	m					35,00	115,46	4´041,10
	Parziale 1.1.2.1.9 CRD - CORDOLI E OPERE D'ARTE euro								30´239,66
	1 AE - AREE ESTERNE **1.1 LO - LOTTO** **1.1.2 SM - STRADE E MARCIAPIEDI** **1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.2.1.10 CLS - CONGLOMERATI CEMENTIZI, FERRI, CASSEFORME**								
24 / 1 CAM26_E03 .010.010.C (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25								
	Rampa gradonata ingresso viale Boston						17,55		
	Rampa gradonata ingresso viale Europa						50,00		
	A R I P O R T A R E						67,55		520´875,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						67,55		520´875,28
	Aiuole - fioriere in elevato angolo viale Boston/viale Europa						7,00		
	Aiuole - fiorirere in elevato angolo viale Boston/viale Seaksheare						9,00		
	Cordolo rampa ingresso interrato per fissaggio balaustra			42,00	0,200	0,900	7,56		
	Cordolo armato rampa uscita interrato per fissaggio balaustra			49,00	0,200	0,900	8,82		
	Aiuola gradonata lato viale Boston			19,00	0,100	0,600	1,14		
	Aiuola gradonata lato viale Shakespeare			6,00	0,100	0,600	0,36		
	SOMMANO...	mc					101,43	156,78	15´902,20
25 / 2 CAM26_E03 .020.010.B	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 16 mm Vedi voce n° 1 [mc 101.43]						101,43		
	SOMMANO...	mc					101,43	3,58	363,12
26 / 3 A03.006.001. 001	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... ualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. diametro 8 mm								
	Armatura per cordolo armato rampa ingresso interrato						200,00		
	Armatura per cordolo armato rampa uscita interrato						200,00		
	Armatura per cordolo armato griglie areazione interrato						200,00		
	SOMMANO...	kg					600,00	2,19	1´314,00
27 / 4 CAM26_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.								
	Casseforme per realizzazione di cordolo armato rampa ingresso interrato		2,00	42,00		0,900	75,60		
	Casseforme per realizzazione di cordolo armato rampa uscita interrato		2,00	49,00		0,900	88,20		
	Casseforme per realizzazione gradonata ingresso lato via Europa			30,00		0,500	15,00		
	Casseforme per realizzazione vasche verdi gradonata ingresso lato via Europa			10,00		0,500	5,00		
	Casseforme per realizzazione gradonata ingresso lato via Europa limitrofa alla rampa			30,00		0,500	15,00		
	Casseforme per realizzazione vasche verdi gradonata ingresso lato via Europa limitrofa alla rampa			9,10		1,000	9,10		
	Casseforme per realizzazione rampa ingresso lato via Europa *(lung.=10,000+12+8+8)			38,00		0,500	19,00		
	SOMMANO...	mq					226,90	36,44	8´268,24
28 / 5 CAM26_E03 .030.020.A	Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista. Vedi voce n° 4 [mq 226.90]						226,90		
	SOMMANO...	mq					226,90	4,04	916,68
	Parziale 1.1.2.1.10 CLS - CONGLOMERATI CEMENTIZI, FERRI, CASSEFORME euro								26´764,24
	1 AE - AREE ESTERNE								
	A R I P O R T A R E								547´639,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								547′639,52
	1.1 LO - LOTTO **1.1.3 AV - AREE A VERDE** **1.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.3.1.9 OPV - OPERE VERDI**								
29 / 39 A24.000.001.001	Fornitura di TERRENO AGRARIO DI MEDIO IMPASTO, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza di scheletro (materiale calcareo) fino al 5%								
	Terreno per aiuole e fioriere		500,00			0,300	150,00		
	SOMMANO...	m³					150,00	28,69	4′303,50
30 / 40 A24.000.003.001	SPANDIMENTO E MODELLAZIONE di terreno agrario o terricci secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, escluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, co ... uale nelle zone non raggiungibili dalle macchine operazione manuale (anche in fioriere con l'ausilio di mezzi meccanici)								
	Terreno per aiuole		500,00			0,300	150,00		
	SOMMANO...	m³					150,00	36,25	5′437,50
31 / 41 C01.002.018.001	Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ... portunamente certificati con relativa analisi granulometrica. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
	Paciamatura per Dry garden		500,00			0,100	50,00		
	SOMMANO...	m³					50,00	6,28	314,00
32 / 42 C01.002.017.001	Graniglia vulcanica durissima da 5-15 mm (90% del volume), fornita e posta in opera, proveniente dalla frantumazione di rocce. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forn ... pportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito								
	Argilla espansa per Dry garden		500,00			0,050	25,00		
	SOMMANO...	m³					25,00	40,28	1′007,00
33 / 43 A24.004.032.001	IRRIGAZIONE di soccorso di alberature, con volumi di adacquamento fino a 100 litri/pianta e ulteriori incrementi idrici a seconda delle esigenze della pianta, compresa l'eventuale ... voro. Approvvigionamento idrico a carico dell'impresa entro un raggio di 5 Km. - con manichetta da idrante con autobotte								
	Irrigazione attecchimento						1′000,00		
	SOMMANO...	cad					1′000,00	15,75	15′750,00
34 / 44 TOS26_PR.P45.003.C18	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.3 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oner ... use in ambito urbano appartenenti al								
	A RIPORTARE								574′451,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								574′451,52
	genere indicato. Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.3 Rosmarino						80,00		
	SOMMANO...	cad					80,00	11,92	953,60
35 / 45 TOS26_PR.P 45.003.113	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 125/150, Clt. 35 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compres ... ambito urbano appartenenti al genere indicato. Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 125/150, Clt. 35 Arbutus unedo						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	128,26	1′282,60
36 / 46 TOS26_PR.P 45.003.774	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 3 Categoria: RISORSE MATERIALI ... tenenti al genere indicato. Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 3 Lavandula						80,00		
	SOMMANO...	cad					80,00	12,20	976,00
37 / 47 TOS26_PR.P 45.003.C41	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Santolina, C, spp., Clt. 3 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla lor ... de comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Santolina, C, spp., Clt. 3 Santolina						80,00		
	SOMMANO...	cad					80,00	11,92	953,60
38 / 48 TOS26_PR.P 45.003.D64	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Vinca, C, spp., Clt.2 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro for ... intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Vinca, C, spp., Clt.2 Vinca						100,00		
	SOMMANO...	cad					100,00	9,35	935,00
39 / 49 TOS26_PR.P 45.003.745	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Lagestroemia, C, spp., circonferenza 12/14 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI								
	A R I P O R T A R E								579′552,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								579′552,32
	Compreso: oneri derivanti all'Appal ... varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Lagestroemia, C, spp., circonferenza 12/14 Lagestroemia						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	358,48	4′301,76
40 / 50 TOS26_PR.P 45.003.B50	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 16/18 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivant ... e più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 16/18 Pyrus						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	394,52	2′367,12
41 / 51 TOS26_PR.P 45.003.D59	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.80/100 Categoria: RISOR ... nere indicato. Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.80/100 Viburno lantana						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	49,07	883,26
42 / 52 TOS26_PR.P 45.003.050	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 18/20 Categoria: RISORSE ... genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 18/20 Acero campestre						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	461,89	923,78
43 / 53 TOS26_16.E 09.030.001	SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO INERBIMENTO MEDIANTE SEMINA DI ERBE PRATIVE Materiale: miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa" ... ale: miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa" Quantità: 3 kg ogni 100 m² Festuca glauca						300,00		
	SOMMANO...	m²					300,00	0,71	213,00
44 / 54 NP.VEG.01	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Thymus diam. vaso 18cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Timo						100,00		
	SOMMANO...	cadauno					100,00	55,55	5′555,00
	A RIPORTARE								593′796,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								593′796,24
45 / 55 NP.VEG.02	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Festuca glauca cespuglio diam. vaso 20cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Festuca						30,00		
	SOMMANO...	cadauno					30,00	39,91	1′197,30
46 / 56 NP.VEG.03	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Chlorophytum comosum cespuglio diam. vaso 16cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Chlorophytum						20,00		
	SOMMANO...	cadauno					20,00	36,00	720,00
	Parziale 1.1.3.1.9 OPV - OPERE VERDI euro								48′074,02
	1 AE - AREE ESTERNE **1.1 LO - LOTTO** **1.1.3 AV - AREE A VERDE** **1.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **1.1.3.1.10 ARR - ARREDI**								
47 / 29 NP.ARR.01	Fornitura e posa in opera di seduta doppia con schienale, tipo blocq LBQ150 di Ital-Way mmcitè, dim. 2995x540x440h mm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sedute doppie						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	4′319,71	17′278,84
48 / 30 NP.ARR.02	Fornitura e posa in opera di seduta doppia senza schienale, tipo blocq LBQ110 di Ital-Way mmcitè, dim. 2995x540x440h mm, compreso tavolino rotondo in acciaio zincato e verniciato d ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sedute doppie						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	4′483,08	13′449,24
49 / 31 NP.ARR.03	Fornitura e posa in opera di sgabello senza schienale, tipo blocq LBQ112 di Ital-Way mmcitè, dim. 595x540x440h mm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sedute singole						19,00		
	SOMMANO...	cadauno					19,00	1′625,58	30′886,02
50 / 32 NP.ARR.04	Fornitura e posa in opera di seduta senza schienale con box deposito, tipo eblocq EBBQ110 di Ital-Way mmcitè. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sedute						3,00		
	A R I P O R T A R E						3,00		657′327,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,00		657′327,64
	SOMMANO...	cadauno					3,00	28′431,91	85′295,73
51 / 33 NP.ARR.05	Fornitura e posa in opera di cestino triplo per la raccolta differenziata, tipo Multiminium di Ital-Way mmcitè, 3 contenitori int. da 50lt. Dim. ingombro 905x350x1010h mm. Struttur ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Cestini portarifiuti						17,00		
	SOMMANO...	cadauno					17,00	5′000,82	85′013,94
52 / 34 NP.ARR.06	Fornitura e posa in opera di portabici, tipo bikeblocq BBQ110 di Ital-Way mmcitè. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Portabici						53,00		
	SOMMANO...	cadauno					53,00	1′168,63	61′937,39
53 / 35 NP.ARR.09	Fornitura e posa in opera di posacenere su palo da 2 l tipo Valet di Ital-Way mmcité. Palo con profilo a L (80 mm) in acciaio trattata con strato protettivo di zinco e verniciatura ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Posacenere						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	829,44	1′658,88
54 / 36 NP.ARR.10	Fornitura e posa in opera di barriera antiterrorismo sab.grigio 80x80xh80, tipo ditta Calzolari, composto da elemento monolitico di forma cubica sormontata da piramide realizzato i ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Barriere antiterrorismo all'ingresso						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	1′335,50	5′342,00
55 / 37 NP.ARR.11	Fornitura e posa in opera di fioriera modulare per interno/ esterno, tipo GREEN WAVE by Verde Profilo - l 80/120 x P 40 x H 50 - dotate di telo interno a tenuta stagna con bordi sal ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Fioriere esterne						27,00		
	SOMMANO...	cadauno					27,00	932,46	25′176,42
56 / 38 NP.ARR.13	Fornitura e posa in opera di mappa tattile formato 1200x70cm costituita da struttura in alluminio. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Mappe tattili						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	3′916,21	7′832,42
	A R I P O R T A R E								929′584,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								929´584,42
	Parziale 1.1.3.1.10 ARR - ARREDI euro								333´870,88
	1 AE - AREE ESTERNE **1.1 LO - LOTTO** **1.1.3 AV - AREE A VERDE** **1.1.3.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI** **1.1.3.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA**								
57 / 57 NP.EL.F1	Fornitura e posa in opera di PALI ARREDO URBANO tipo SIMES PARK DOPPIO PALO RETTANGOLARE cod, S.7112W.09 colore NERO o EQUIVALENTE modulo 40 LED 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI2; ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Corpi illuminanti						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	3´129,08	6´258,16
58 / 58 NP.EL.F2	Fornitura e posa in opera di segnapasso da superficie tipo SIMES 5CENTO QUADRATA cod. S.2200W.09 colore NERO o EQUIVALENTE modulo LED 3000K 24Vdc DIMMERABILE PWM. Flusso luminoso ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Corpi illuminanti						47,00		
	SOMMANO...	cadauno					47,00	374,46	17´599,62
59 / 59 NP.EL.F3	Fornitura e posa in opera di paletti, tipo SIMES MINI MOAI cod. S.6150W.09, colore NERO o EQUIVALENTE modulo 1 COB 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI2; PUSH. Flusso luminoso sorgent ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Corpi illuminanti						26,00		
	SOMMANO...	cadauno					26,00	707,45	18´393,70
	Parziale 1.1.3.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro								42´251,48
	1 AE - AREE ESTERNE **1.2 1.2 LO - PIAZZA VIALE AMERICA** **1.2.1 1.2.1 SM - STRADE E MARCIAPIEDI** **1.2.1.1 MAS - MASSETTI**								
60 / 82 CAM26_U05 .020.020.A	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari								
	Area sedime piazza						1´360,00		
	SOMMANO...	mq					1´360,00	2,09	2´842,40
61 / 83 A11.003.001. 002	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco da 300 g/mq Tnt per aree pedonali pavimentate compreso gradonate e rampe						642,50		
	si stima 10% per risvolti		642,50	0,10			64,25		
	A R I P O R T A R E						706,75		974´678,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						706,75		974′678,30
	Tnt per aiuole esterne						470,00		
	si stima 10% per risvolti		470,00	0,10			47,00		
	Tnt per pavimento in blocchetti legno (due strati)		255,00	2,00			510,00		
	si stima 10% per risvolti		255,00	0,10			25,50		
	SOMMANO...	m²					1′759,25	4,20	7′388,85
62 / 84 CAM26_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.								
	Sottofondazione per aree pedonali pavimentate sp. medio 30cm *(par.ug.=642,5+255)		897,50			0,300	269,25		
	SOMMANO...	mc					269,25	28,08	7′560,54
63 / 85 A03.003.001. 004	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità , eseguito second ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc								
	Massetto armato per aree pedonali esterne marciapiedi e scale di collegamento		240,00			0,100	24,00		
	Massetto armato rampe raccordo marciapiede-strade fruitori disabili		16,00			0,100	1,60		
	Massetto armato rampe area centrale		110,00			0,100	11,00		
	Massetto armato gradonate area centrale *(par.ug.=4*23)		92,00			0,100	9,20		
	SOMMANO...	m³					45,80	135,60	6′210,48
64 / 86 A03.006.001. 001	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... ualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. diametro 8 mm								
	Rete per massetto armato marciapiedi e aree carrabili (peso 3,95 kg/mq - pannello 2x3m) *(par.ug.=240+16+110+69)		435,00	0,01		3,950	17,18		
	SOMMANO...	kg					17,18	2,19	37,62
65 / 87 CAM26_E07 .010.060.A (CAM)	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti								
	Massetto di livellamento per posa pavimenti industriali gradonate zona centrale						120,00		
	SOMMANO...	mq					120,00	5,43	651,60
66 / 88 A03.001.003. 001	Malta bastarda, composta da 250 kg di calce idraulica, 1 mc di sabbia e 286 kg di cemento								
	Malta per incollaggio pavimento in cls di grade formato		365,00			0,020	7,30		
	SOMMANO...	m³					7,30	160,03	1′168,22
	Parziale 1.2.1.1 MAS - MASSETTI euro								25′859,71
	1 AE - AREE ESTERNE **1.2 1.2 LO - PIAZZA VIALE AMERICA** **1.2.1 1.2.1 SM - STRADE E MARCIAPIEDI** **1.2.1.2 PAV - PAVIMENTI**								
	A R I P O R T A R E								997′695,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								997′695,61
67 / 89 NP.PAV.01. 2	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni pedonale, realizzata in lastre/masselli di pietra ricostituita ad altissima resistenza, dello spessore di 10 cm e dim. 75x75 ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pavimentazione in cls grande formato pedonale esterno compreso scale						365,00		
	SOMMANO...	m2					365,00	162,81	59′425,65
68 / 90 NP.PAV.04	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterno composto da blocchetti di legno certificato PEFC, posato su modulo in plastica HIPS, tipo Zocchetto. Dimensioni del modulo 1 ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pavimentazione drenante						255,00		
	SOMMANO...	m2					255,00	250,97	63′997,35
69 / 91 CAM26_E13 .090.030.A	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legan ... ura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata. Rampe raccordo marciapiede-strade fruitori disabili						20,00		
	SOMMANO...	mq					20,00	31,90	638,00
70 / 92 CAM26_E13 .090.060.B (CAM)	Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resis ... asione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm Elementi gradonati esterne zona centrale						120,00		
	SOMMANO...	mq					120,00	70,83	8′499,60
71 / 93 CAM26_E13 .110.010.M	Percorsi loges Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in acco ... dio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla. Loges						207,00		
	SOMMANO...	ml					207,00	71,40	14′779,80
72 / 94 CAM26_E13 .110.010.N	Percorsi loges Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in acco ... e medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla. Loges						1,00		
	SOMMANO...	ml					1,00	53,50	53,50
73 / 95 CAM26_E13 .110.010.O	Percorsi loges Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e								
	A R I P O R T A R E								1′145′089,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´145´089,51
	larghezza in acco ... dio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla.								
	Loges						19,00		
	SOMMANO...	ml					19,00	39,23	745,37
74 / 96 CAM26_E13 .110.010.P	Percorsi loges Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in acco ... dio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla.								
	Loges						2,00		
	SOMMANO...	ml					2,00	39,23	78,46
75 / 97 CAM26_E13 .110.010.Q	Percorsi loges Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in acco ... edio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla.								
	Loges						1,00		
	SOMMANO...	ml					1,00	53,50	53,50
76 / 98 CAM26_E13 .110.010.R	Percorsi loges Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in acco ... edio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla.								
	Loges						6,00		
	SOMMANO...	ml					6,00	53,50	321,00
	Parziale 1.2.1.2 PAV - PAVIMENTI euro								148´592,23
	1 AE - AREE ESTERNE								
	1.2 1.2 LO - PIAZZA VIALE AMERICA								
	1.2.1 1.2.1 SM - STRADE E MARCIAPIEDI								
	1.2.1.4 CRD - CORDOLI E OPERE D'ARTE								
77 / 99 C01.003.001. 001	Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature at ... 'opera finita. Sono escluse le casseforme impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a kg/cm² 150								
	Sottofondo per posa cordoli stradali			75,00	0,250	0,150	2,81		
	Sottofondo per posa cordoli aiuole			500,00	0,250	0,150	18,75		
	SOMMANO...	m³					21,56	154,69	3´335,12
78 / 100 NP.PAV.03	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale manufatti in calcestruzzo vibrocompresso, provvisti di marcatura CE, di forma trapezoidale con sezione 12/15cm, altezza 30cm e lunghez ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Cordolo lineare marciapiede						75,00		
	SOMMANO...	m					75,00	47,67	3´575,25
	A R I P O R T A R E								1´153´198,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´153´198,21
79 / 101 NP.PAV.03. 1	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale curvo manufatti in calcestruzzo vibrocompresso, provvisti di marcatura CE, di forma curva con sezione 12/15cm, altezza 30cm e lunghezz ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Cordolo curvo marciapiede						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	69,83	698,30
80 / 102 NP.PAV.05	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x20cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumet ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Cordoli aiuole marciapiede a raso *(par.ug.=25+24)		49,00				49,00		
	SOMMANO...	m					49,00	68,55	3´358,95
81 / 103 NP.PAV.06	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x40cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumet ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Cordolo separatore aiuole gradonate						60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	84,18	5´050,80
82 / 104 NP.PAV.09	Fornitura e posa in opera di sedute monoblocco di dim. 45x40cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumetr ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Seduta gradonata						36,00		
	SOMMANO...	m					36,00	1´075,54	38´719,44
	Parziale 1.2.1.4 CRD - CORDOLI E OPERE D'ARTE euro								54´737,86
	1 AE - AREE ESTERNE **1.2 1.2 LO - PIAZZA VIALE AMERICA** **1.2.1 1.2.1 SM - STRADE E MARCIAPIEDI** **1.2.1.5 CLS - CONGLOMERATI CEMENTIZI, FERRI, CASSEFORME**								
83 / 105 CAM26_E03 .010.010.C (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25								
	Gradonate zona centrale						50,00		
	Aiuole fioriere in elevato viale Shakespeare			100,00	0,150	1,000	15,00		
	Aiuole fioriere in elevato viale Boston			75,00	0,150	1,000	11,25		
	Aiuole fioriere gradonate zone laterali tra la gradonata centrale			435,00	0,150	1,000	65,25		
	SOMMANO...	mc					141,50	156,78	22´184,37
84 / 106	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii								
	A R I P O R T A R E								1´223´210,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´223´210,07
CAM26_E03 .020.010.B	aggregati con dimensione massima di 16 mm Vedi voce n° 105 [mc 141.50]						141,50		
	SOMMANO...	mc					141,50	3,58	506,57
85 / 107 CAM26_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. Casseforme per gradonate e fioriere			660,00		1,000	660,00		
	SOMMANO...	mq					660,00	36,44	24´050,40
86 / 108 CAM26_E03 .030.020.A	Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista. Vedi voce n° 107 [mq 660.00]						660,00		
	SOMMANO...	mq					660,00	4,04	2´666,40
	Parziale 1.2.1.5 CLS - CONGLOMERATI CEMENTIZI, FERRI, CASSEFORME euro								49´407,74
	1 AE - AREE ESTERNE **1.2 1.2 LO - PIAZZA VIALE AMERICA** **1.2.1 1.2.1 SM - STRADE E MARCIAPIEDI** **1.2.1.6 ILL - CORPI ILLUMINANTI**								
87 / 132 NP.EL.F1	Fornitura e posa in opera di PALI ARREDO URBANO tipo SIMES PARK DOPPIO PALO RETTANGOLARE cod, S.7112W.09 colore NERO o EQUIVALENTE modulo 40 LED 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI2; ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Corpi illuminanti						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	3´129,08	18´774,48
88 / 133 NP.EL.F2	Fornitura e posa in opera di segnapasso da superficie tipo SIMES 5CENTO QUADRATA cod. S.2200W.09 colore NERO o EQUIVALENTE modulo LED 3000K 24Vdc DIMMERABILE PWM. Flusso luminoso ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Corpi illuminanti						87,00		
	SOMMANO...	cadauno					87,00	374,46	32´578,02
89 / 134 NP.EL.F3	Fornitura e posa in opera di paletti, tipo SIMES MINI MOAI cod. S.6150W.09, colore NERO o EQUIVALENTE modulo 1 COB 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI2; PUSH. Flusso luminoso sorgent ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Corpi illuminanti						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	707,45	1´414,90
	Parziale 1.2.1.6 ILL - CORPI ILLUMINANTI euro								52´767,40
	A R I P O R T A R E								1´303´200,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´303´200,84
	1 AE - AREE ESTERNE **1.2 1.2 LO - PIAZZA VIALE AMERICA** **1.2.2 1.2.2 AREE A VERDE** **1.2.2.2 PAV - PAVIMENTI**								
90 / 125 C01.002.018. 001	Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ... portunamente certificati con relativa analisi granulometrica. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
	Paciamatura per Dry garden		540,00			0,100	54,00		
	SOMMANO...	m³					54,00	6,28	339,12
91 / 126 C01.002.017. 001	Graniglia vulcanica durissima da 5-15 mm (90% del volume), fornita e posta in opera, proveniente dalla frantumazione di rocce. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forn ... pportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito								
	Argilla espansa per Dry garden		540,00			0,050	27,00		
	SOMMANO...	m³					27,00	40,28	1´087,56
	Parziale 1.2.2.2 PAV - PAVIMENTI euro								1´426,68
	1 AE - AREE ESTERNE **1.2 1.2 LO - PIAZZA VIALE AMERICA** **1.2.2 1.2.2 AREE A VERDE** **1.2.2.3 OPV - OPERE VERDI**								
92 / 109 A24.000.001. 001	Fornitura di TERRENO AGRARIO DI MEDIO IMPASTO, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza di scheletro (materiale calcareo) fino al 5%								
	Terreno per aiuole e fioriere		540,00			0,300	162,00		
	SOMMANO...	m³					162,00	28,69	4´647,78
93 / 110 A24.000.003. 001	SPANDIMENTO E MODELLAZIONE di terreno agrario o terricci secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, escluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, co ... uale nelle zone non raggiungibili dalle macchine operazione manuale (anche in fioriere con l'ausilio di mezzi meccanici)								
	Terreno per aiuole		540,00			0,300	162,00		
	SOMMANO...	m³					162,00	36,25	5´872,50
94 / 111 A24.004.032. 001	IRRIGAZIONE di soccorso di alberature, con volumi di adacquamento fino a 100 litri/pianta e ulteriori incrementi idrici a seconda delle esigenze della pianta, compresa l'eventuale ... voro. Approvvigionamento idrico a carico dell'impresa entro un raggio di 5 Km. - con manichetta da idrante con autobotte								
	Irrigazione attecchimento						1´000,00		
	A RIPORTARE						1´000,00		1´315´147,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1´000,00		1´315´147,80
	SOMMANO...	cad					1´000,00	15,75	15´750,00
95 / 112 TOS26_PR.P 45.003.C18	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.3 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oner ... use in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.3 Rosmarino						80,00		
	SOMMANO...	cad					80,00	11,92	953,60
96 / 113 TOS26_PR.P 45.003.113	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 125/150, Clt. 35 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compres ... ambito urbano appartenenti al genere indicato. Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 125/150, Clt. 35 Arbutus unedo						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	128,26	1´282,60
97 / 114 TOS26_PR.P 45.003.774	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 3 Categoria: RISORSE MATERIALI ... tenenti al genere indicato. Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 3 Lavandula						80,00		
	SOMMANO...	cad					80,00	12,20	976,00
98 / 115 TOS26_PR.P 45.003.C41	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Santolina, C, spp., Clt. 3 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla lor ... de comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Santolina, C, spp., Clt. 3 Santolina						80,00		
	SOMMANO...	cad					80,00	11,92	953,60
99 / 116 TOS26_PR.P 45.003.D64	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Vinca, C, spp., Clt.2 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro for ... intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Vinca, C, spp., Clt.2 Vinca						100,00		
	A R I P O R T A R E						100,00		1´335´063,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						100,00		1´335´063,60
	SOMMANO...	cad					100,00	9,35	935,00
100 / 117 TOS26_PR.P 45.003.745	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Lagestroemia, C, spp., circonferenza 12/14 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appal ... varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Lagestroemia, C, spp., circonferenza 12/14 Lagestroemia						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	358,48	4´301,76
101 / 118 TOS26_PR.P 45.003.B50	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 16/18 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivant ... e più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 16/18 Pyrus						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	394,52	2´367,12
102 / 119 TOS26_PR.P 45.003.D59	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.80/100 Categoria: RISOR ... nere indicato. Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.80/100 Viburno lantana						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	49,07	883,26
103 / 120 TOS26_PR.P 45.003.050	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 18/20 Categoria: RISORSE ... genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 18/20 Acero campestre						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	461,89	923,78
104 / 121 TOS26_16.E 09.030.001	SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO INERBIMENTO MEDIANTE SEMINA DI ERBE PRATIVE Materiale: miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa" ... ale: miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa" Quantità: 3 kg ogni 100 m² Festuca glauca						300,00		
	SOMMANO...	m²					300,00	0,71	213,00
	A RIPORTARE								1´344´687,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´344´687,52
105 / 122 NP.VEG.01	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Thymus diam. vaso 18cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Timo						100,00		
	SOMMANO...	cadauno					100,00	55,55	5´555,00
106 / 123 NP.VEG.02	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Festuca glauca cespuglio diam. vaso 20cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Festuca						30,00		
	SOMMANO...	cadauno					30,00	39,91	1´197,30
107 / 124 NP.VEG.03	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Chlorophytum comosum cespuglio diam. vaso 16cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Chlorophytum						20,00		
	SOMMANO...	cadauno					20,00	36,00	720,00
	Parziale 1.2.2.3 OPV - OPERE VERDI euro								47´532,30
	1 AE - AREE ESTERNE **1.2 1.2 LO - PIAZZA VIALE AMERICA** **1.2.2 1.2.2 AREE A VERDE** **1.2.2.4 ARR - ARREDI**								
108 / 127 NP.ARR.01	Fornitura e posa in opera di seduta doppia con schienale, tipo blocq LBQ150 di Ital-Way mmcitè, dim. 2995x540x440h mm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Sedute doppie						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	4´319,71	17´278,84
109 / 128 NP.ARR.02	Fornitura e posa in opera di seduta doppia senza schienale, tipo blocq LBQ110 di Ital-Way mmcitè, dim. 2995x540x440h mm, compreso tavolino rotondo in acciaio zincato e verniciato d ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Sedute doppie						7,00		
	SOMMANO...	cadauno					7,00	4´483,08	31´381,56
110 / 129 NP.ARR.03	Fornitura e posa in opera di sgabello senza schienale, tipo blocq LBQ112 di Ital-Way mmcitè, dim. 595x540x440h mm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Sedute singole						11,00		
	SOMMANO...	cadauno					11,00	1´625,58	17´881,38
	A R I P O R T A R E								1´418´701,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´418´701,60
111 / 130 NP.ARR.04	Fornitura e posa in opera di seduta senza schienale con box deposito, tipo eblocq EBBQ110 di Ital-Way mmcitè. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Sedute						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	28´431,91	28´431,91
112 / 131 NP.ARR.05	Fornitura e posa in opera di cestino triplo per la raccolta differenziata, tipo Multiminium di Ital-Way mmcitè, 3 contenitori int. da 50lt. Dim. ingombro 905x350x1010h mm. Struttur ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Cestini portarifiuti						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	5´000,82	50´008,20
	Parziale 1.2.2.4 ARR - ARREDI euro								144´981,89
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.2 M1 - MEZZANINO** **2.3.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **2.3.2.1.2 MAS - MASSETTI**								
113 / 78 A03.001.003. 001	Malta bastarda, composta da 250 kg di calce idraulica, 1 mc di sabbia e 286 kg di cemento								
	Malta per incollaggio pavimento in ceramica/gres di grade formato		184,00			0,020	3,68		
	SOMMANO...	m³					3,68	160,03	588,91
	Parziale 2.3.2.1.2 MAS - MASSETTI euro								588,91
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.2 M1 - MEZZANINO** **2.3.2.1 ARC - ARCHITETTURA** **2.3.2.1.3 PAV - PAVIMENTI**								
114 / 79 NP.PAV.01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle, tipo Traverse Life Hay Vein 750x750 da 20mm, in gres porcellanato, classificabili nel gruppo BIa-GL rispondenti a tutti i ... e delle interruzioni, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Pavimentazione grande formato pedonale area coworking						184,00		
	SOMMANO...	m2					184,00	103,31	19´009,04
	Parziale 2.3.2.1.3 PAV - PAVIMENTI euro								19´009,04
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.3 GF - PIANO TERRA** **2.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **2.3.3.1.2 MAS - MASSETTI**								
	A R I P O R T A R E								1´516´739,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1´516´739,66
115 / 64 A03.001.003. 001	Malta bastarda, composta da 250 kg di calce idraulica, 1 mc di sabbia e 286 kg di cemento								
	Malta per incollaggio pavimento in ceramica/gres di grade formato *(par.ug.=796,00+171)		967,00			0,020	19,34		
	SOMMANO...	m³					19,34	160,03	3´094,98
116 / 65 A11.006.001. 001	Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente spessore > 3,5 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti								
	Impermeabilizzazione aiuole						150,00		
	SOMMANO...	m²					150,00	108,62	16´293,00
	Parziale 2.3.3.1.2 MAS - MASSETTI euro								19´387,98
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.3 GF - PIANO TERRA** **2.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **2.3.3.1.3 PAV - PAVIMENTI**								
117 / 66 NP.PAV.01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle, tipo Traverse Life Hay Vein 750x750 da 20mm, in gres porcellanato, classificabili nel gruppo BIa-GL rispondenti a tutti i ... e delle interruzioni, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Pavimentazione grande formato pedonale corte interna						796,00		
	Pavimentazione grande formato pedonale terrazzo asilo						171,00		
	SOMMANO...	m2					967,00	103,31	99´900,77
118 / 67 CAM26_E13 .090.060.B (CAM)	Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resis ... asione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm								
	Rampa gradonata interna di collegamento atrio-coworking						166,00		
	SOMMANO...	mq					166,00	70,83	11´757,78
	Parziale 2.3.3.1.3 PAV - PAVIMENTI euro								111´658,55
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.3 GF - PIANO TERRA** **2.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **2.3.3.1.9 ARR - ARREDI**								
119 / 77 NP.ARR.12	Fornitura e posa in opera di fioriera modulare per interno, tipo OXY TABLE by Verde Profilo, divisorio per scrivanie operative con fioriera per essenze arboree, di dimensioni 160x2 ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	A RIPORTARE								1´647´786,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´647´786,19
	Fioriere divisorie per tavoli						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	3´505,79	17´528,95
120 / 80 NP.ARR.07	Fornitura e posa in opera di seduta in acciaio di tipo Pixel di Ital-Way mmcité composta da struttura in acciaio zincato e verniciato, collegata alla griglia in acciaio tramite giu ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Sedute corte interna						75,00		
	SOMMANO...	cadauno					75,00	850,32	63´774,00
121 / 81 NP.ARR.08	Fornitura e posa in opera di fioriera associata alla linea tipo Pixel di Ital-Way mmcité composta da struttura in acciaio zincato e verniciato, realizzata mediante saldatura di tag ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Fioriere integrate alle sedute corte interna						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	1´723,29	3´446,58
	Parziale 2.3.3.1.9 ARR - ARREDI euro								84´749,53
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.3 GF - PIANO TERRA** **2.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **2.3.3.1.10 CRD - CORDOLI E OPERE D'ARTE**								
122 / 68 CAM26_E19 .010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici								
	Bordure aiuole corte interna h 50 cm sp. 5mm - peso specifico 7500 kg/mq		0,50	180,00	0,005	7500,000	3´375,00		
	si stima 15% in maggiorazione per flange, raccordi e bulloneria		0,15			3375,000	506,25		
	SOMMANO...	kg					3´881,25	10,35	40´170,94
123 / 69 A06.003.011. 004	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di lamiere e tubi leggeri.								
	Bordure metalliche aiuole corte						3´881,25		
	SOMMANO...	kg					3´881,25	0,91	3´531,94
124 / 70 A23.016.004. 003	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto sintetico satinato								
	Bordure aiuole h 50 cm sp. 5mm - su entrambe le facce		2,00	180,00		0,500	180,00		
	A R I P O R T A R E						180,00		1´776´238,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						180,00		1´776´238,60
	SOMMANO...	m²					180,00	23,06	4´150,80
125 / 71 A06.003.010. 001	Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron								
	Bordure metalliche						3´881,25		
	SOMMANO...	kg					3´881,25	0,60	2´328,75
	Parziale 2.3.3.1.10 CRD - CORDOLI E OPERE D'ARTE euro								50´182,43
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.3 GF - PIANO TERRA** **2.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **2.3.3.1.11 OPV - OPERE A VERDE**								
126 / 72 A24.000.001. 001	Fornitura di TERRENO AGRARIO DI MEDIO IMPASTO, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza di scheletro (materiale calcareo) fino al 5%								
	Terreno per aiuole		150,00			0,300	45,00		
	SOMMANO...	m³					45,00	28,69	1´291,05
127 / 73 A24.000.003. 001	SPANDIMENTO E MODELLAZIONE di terreno agrario o terricci secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, escluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, co ... uale nelle zone non raggiungibili dalle macchine operazione manuale (anche in fioriere con l'ausilio di mezzi meccanici)								
	Terreno per aiuole		150,00			0,300	45,00		
	SOMMANO...	m³					45,00	36,25	1´631,25
128 / 74 A24.000.016. 004	FORNITURA DI PIANTE ARBUSTIVE di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo:Grevillea spp., Ilex aquifolium, Yucca filamentosa. vaso da 18 litri diametro cm 28-30								
	Piante arbustive per aiuole atrio centrale come da abaco vegetazionale						115,00		
	SOMMANO...	cad					115,00	79,64	9´158,60
129 / 75 A24.000.019. 003	FORNITURA DI PIANTE TAPPEZZANTI di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di scarico e trasporto a piè d'opera Specie tipo: Anthemis spp., Aptenia spp., Carpo ... s leonorus, Limonium vulgare, Myoporum parvifolium, Santolina spp., Sedum spp., etc. vaso da 7-9 litri diametro cm 22-24								
	Piante tappezzanti per aiuole atrio centrale come da abaco vegetazionale						115,00		
	SOMMANO...	cad					115,00	34,45	3´961,75
	A RIPORTARE								1´798´760,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´798´760,80
130 / 76 NP.VEG.04	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Pothos (Epipremnum) h 15 cm e diam. vaso 16 cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Piante interne in vaso/fioriera						40,00		
	SOMMANO...	cadauno					40,00	39,91	1´596,40
	Parziale 2.3.3.1.11 OPV - OPERE A VERDE euro								17´639,05
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.3 GF - PIANO TERRA** **2.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA** **2.3.3.1.12 CLS - CONGLOMERATI CEMENTIZI, FERRI, CASSEFORME**								
131 / 60 CAM26_E03 .010.010.C (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25								
	Rampa gradonata interna di collegamento atrio-coworking						43,00		
	SOMMANO...	mc					43,00	156,78	6´741,54
132 / 61 CAM26_E03 .020.010.B	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 16 mm Vedi voce n° 60 [mc 43.00]						43,00		
	SOMMANO...	mc					43,00	3,58	153,94
133 / 62 CAM26_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.								
	Rampa gradonata interna di collegamento atrio-coworking			60,00		1,000	60,00		
	SOMMANO...	mq					60,00	36,44	2´186,40
134 / 63 CAM26_E03 .030.020.A	Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista. Vedi voce n° 62 [mq 60.00]						60,00		
	SOMMANO...	mq					60,00	4,04	242,40
	Parziale 2.3.3.1.12 CLS - CONGLOMERATI CEMENTIZI, FERRI, CASSEFORME euro								9´324,28
	Parziale LAVORI A CORPO euro								1´809´681,48
	T O T A L E euro								1´809´681,48
	A R I P O R T A R E								

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
R I P O R T O		
Riepilogo WBS		
1 AE - AREE ESTERNE euro	**1´497´141,71**	**82,730**
1.1 LO - LOTTO euro	**971´835,90**	**53,702**
1.1.1 PA - PARCHEGGI euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
1.1.1.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
1.1.1.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
1.1.1.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
1.1.1.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
1.1.1.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
1.1.1.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
1.1.1.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
1.1.1.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
1.1.1.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
1.1.1.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
1.1.1.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
1.1.1.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.1.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
1.1.1.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
1.1.1.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
1.1.1.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
1.1.1.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
1.1.1.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.1.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
1.1.1.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
1.1.1.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
1.1.1.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.1.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
1.1.1.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.1.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
1.1.1.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
1.1.1.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
1.1.1.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
1.1.1.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
1.1.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
1.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
1.1.1.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.1.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
1.1.1.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
1.1.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
1.1.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
1.1.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
1.1.1.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
1.1.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
1.1.1.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2 SM - STRADE E MARCIAPIEDI euro	**547´639,52**	**30,262**
1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**547´639,52**	**30,262**
1.1.2.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
1.1.2.1.2 MAS - MASSETTI euro	44´930,88	2,483
1.1.2.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	402´762,84	22,256
1.1.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
1.1.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
1.1.2.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
1.1.2.1.7 RIN - RINGHIERE euro	42´941,90	2,373
1.1.2.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
1.1.2.1.9 CRD - CORDOLI E OPERE D'ARTE euro	30´239,66	1,671
1.1.2.1.10 CLS - CONGLOMERATI CEMENTIZI, FERRI, CASSEFORME euro	26´764,24	1,479
1.1.2.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
1.1.2.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
1.1.2.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
1.1.2.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
1.1.2.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.2.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
1.1.2.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
1.1.2.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
1.1.2.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
1.1.2.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
1.1.2.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.2.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
1.1.2.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
1.1.2.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
1.1.2.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.2.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
1.1.2.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.2.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
1.1.2.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
1.1.2.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
1.1.2.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
1.1.2.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
1.1.2.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
1.1.2.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
1.1.2.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.2.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
1.1.2.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
1.1.2.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
1.1.2.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
1.1.2.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
1.1.2.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
1.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
1.1.2.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3 AV - AREE A VERDE euro	**424´196,38**	**23,440**
1.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**381´944,90**	**21,106**
1.1.3.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
1.1.3.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
1.1.3.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
1.1.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
1.1.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
1.1.3.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
1.1.3.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
1.1.3.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
1.1.3.1.9 OPV - OPERE VERDI euro	48´074,02	2,656
1.1.3.1.10 ARR - ARREDI euro	333´870,88	18,449
1.1.3.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
1.1.3.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
1.1.3.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
1.1.3.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**42´251,48**	**2,335**
1.1.3.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
1.1.3.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.3.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
1.1.3.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
1.1.3.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
1.1.3.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
1.1.3.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
1.1.3.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.3.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	42´251,48	2,335
1.1.3.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
1.1.3.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
1.1.3.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.3.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
1.1.3.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
1.1.3.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
1.1.3.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
1.1.3.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
1.1.3.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
1.1.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
1.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
1.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
1.1.3.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.3.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
1.1.3.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
1.1.3.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
1.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
1.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
1.1.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
1.1.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
1.1.3.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
1.1.3.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
1.2 1.2 LO - PIAZZA VIALE AMERICA euro	**525´305,81**	**29,028**
1.2.1 1.2.1 SM - STRADE E MARCIAPIEDI euro	**331´364,94**	**18,311**
1.2.1.1 MAS - MASSETTI euro	25´859,71	1,429
1.2.1.2 PAV - PAVIMENTI euro	148´592,23	8,211
1.2.1.3 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
1.2.1.4 CRD - CORDOLI E OPERE D'ARTE euro	54´737,86	3,025
1.2.1.5 CLS - CONGLOMERATI CEMENTIZI, FERRI, CASSEFORME euro	49´407,74	2,730
1.2.1.6 ILL - CORPI ILLUMINANTI euro	52´767,40	2,916
1.2.2 1.2.2 AREE A VERDE euro	**193´940,87**	**10,717**
1.2.2.1 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
1.2.2.2 PAV - PAVIMENTI euro	1´426,68	0,079
1.2.2.3 OPV - OPERE VERDI euro	47´532,30	2,627
1.2.2.4 ARR - ARREDI euro	144´981,89	8,011
2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE euro	**312´539,77**	**17,270**
2.1 BA - BARRA NORD euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1 G1 - PIANO INTERRATO -1 euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.1.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.1.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.1.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.1.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.1.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.1.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.1.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.1.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.1.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.1.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.1.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.1.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.1.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.1.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.1.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.1.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.1.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.1.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.1.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.1.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.1.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.1.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.1.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.1.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.1.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.1.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.1.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.1.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.1.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.1.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.1.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.1.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.1.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.1.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.1.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2 M1 - MEZZANINO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.2.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.2.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.2.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.2.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.2.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.2.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.2.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.2.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.2.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.2.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.2.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.2.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.2.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.2.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.2.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.2.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.2.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.2.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.2.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.2.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.2.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.2.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.2.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.2.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.2.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.2.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.2.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.2.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.2.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.2.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.2.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.2.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.2.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.2.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.2.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.2.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.2.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.2.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3 GF - PIANO TERRA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.3.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.3.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.3.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.3.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.3.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.3.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.3.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.3.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.3.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.3.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.3.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.3.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.3.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.3.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.3.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.3.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.3.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.3.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.3.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.3.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.3.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.3.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.3.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.3.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.3.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.3.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.3.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.3.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.3.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.3.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.3.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.3.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4 01 - PIANO 1 euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.4.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.4.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.4.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.4.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.4.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.4.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.4.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.4.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.4.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.4.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.4.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.4.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.4.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.4.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.4.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.4.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.4.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.4.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.4.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.4.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.4.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.4.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.4.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.4.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.4.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.4.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.4.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.4.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.4.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.4.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.4.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.4.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.4.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.4.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.4.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.4.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.4.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.4.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5 02 - PIANO 2 euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.5.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.5.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.5.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.5.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.5.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.5.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.5.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.5.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.5.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.5.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.5.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.5.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.5.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.5.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.5.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.5.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.5.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.5.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.5.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.5.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.5.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.5.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.5.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.5.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.5.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.5.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.5.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.5.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.5.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.5.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.5.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.5.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.5.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.5.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.5.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.5.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6 03 - PIANO 3 euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.6.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.6.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.6.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.6.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.6.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.6.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.6.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.6.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.6.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.6.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.6.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.6.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.6.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.6.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.6.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.6.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.6.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.6.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.6.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.6.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.6.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.6.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.6.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.6.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.6.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.6.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.6.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.6.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.6.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.6.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.6.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.6.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.6.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.6.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.6.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.6.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.6.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7 04 - PIANO 4 euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.7.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.7.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.7.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.7.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.7.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.7.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.7.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.7.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.7.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.7.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.7.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.7.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.7.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.7.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.7.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.7.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.7.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.7.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.7.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.7.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.7.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.7.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.7.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.7.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.7.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.7.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.7.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.7.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.7.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.7.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.7.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.7.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.7.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.7.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.7.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.7.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8 05 - PIANO 5 euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.8.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.8.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.8.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.8.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.8.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.8.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.8.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.8.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.8.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.8.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.8.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.8.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.8.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.8.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.8.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.8.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.8.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.8.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.8.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.8.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.8.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.8.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.8.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.8.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.8.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.8.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.8.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.8.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.8.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.8.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.8.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.8.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.8.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.8.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.8.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.8.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.9 06 - PIANO 6 euro	**0,00**	**0,000**
2.1.9.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.9.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.9.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.9.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.9.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.9.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.9.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.9.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.9.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.9.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.9.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.9.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.9.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.9.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.9.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.9.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.9.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.9.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.9.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.9.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.9.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.9.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.9.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.9.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.9.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.9.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.9.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.9.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.9.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.9.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.9.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.9.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.9.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
R I P O R T O		
2.1.9.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.9.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.9.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.9.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.9.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.9.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.9.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.9.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.9.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.9.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.9.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.9.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10 07 - PIANO 7 euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.10.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.10.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.10.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.10.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.10.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.10.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.10.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.10.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.10.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.10.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.10.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.10.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.10.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.10.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.10.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.10.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.10.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.10.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.10.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.10.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.10.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.10.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.10.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.10.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.10.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.10.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.10.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.10.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.10.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.10.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.10.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.10.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.10.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.10.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.10.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.10.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11 08 - PIANO 8 euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.11.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.11.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.11.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.11.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.11.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.11.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.11.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.11.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.11.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.11.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.11.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.11.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.11.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.11.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.11.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.11.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.11.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.11.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.11.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.11.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.11.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.11.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.11.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.11.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.11.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.11.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.11.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.11.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.11.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.11.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.11.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.11.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.11.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.11.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.11.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.11.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.11.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.11.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.11.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.11.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.11.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12 FA - FACCIATA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.12.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.12.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.12.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.12.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.12.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.12.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.12.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.12.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.12.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.12.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.12.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.12.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.12.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.12.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.12.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.12.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.12.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.12.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.12.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.12.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.12.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.12.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.12.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.12.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.12.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.12.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.12.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.12.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.12.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.12.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.12.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.12.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.12.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.12.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.12.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.12.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.12.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.12.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.12.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.12.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.12.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.12.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13 CV - COLLEGAMENTI VERTICALI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.13.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.13.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.13.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.13.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.13.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.13.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.13.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.13.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.13.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.13.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.13.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.13.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.13.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.13.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.13.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.13.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.13.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.13.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.13.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.13.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.13.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.13.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.13.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.13.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.13.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.13.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.13.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.13.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.13.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.13.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.13.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.13.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.13.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.13.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.13.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.13.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.13.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.13.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.13.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.13.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.13.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.13.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2 BB - BARRA SUD euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1 G1 - PIANO INTERRATO -1 euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.1.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.1.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.1.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.1.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.1.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.1.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.1.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.1.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.1.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.1.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.1.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.1.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.1.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.1.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.1.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.1.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.1.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.1.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.1.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.1.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.1.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.1.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.1.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.1.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.1.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.1.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.1.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.1.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.1.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.1.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.1.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.1.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.1.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.1.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.1.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2 M1 - MEZZANINO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.2.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.2.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.2.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.2.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.2.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.2.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.2.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.2.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.2.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.2.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.2.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.2.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.2.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.2.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.2.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.2.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.2.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.2.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.2.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.2.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.2.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.2.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.2.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.2.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.2.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.2.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.2.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.2.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.2.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.2.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.2.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.2.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.2.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.2.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.2.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.2.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.2.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.2.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3 GF - PIANO TERRA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.3.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.3.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.3.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.3.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.3.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.3.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.3.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.3.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.3.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.3.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
R I P O R T O		
2.2.3.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.3.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.3.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.3.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.3.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.3.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.3.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.3.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.3.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.3.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.3.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.3.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.3.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.3.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.3.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.3.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.3.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.3.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.3.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.3.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.3.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.3.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4 01 - PIANO 1 euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.4.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.4.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.4.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.4.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.4.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.4.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.4.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.4.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.4.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.4.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.4.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.4.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.4.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.4.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.4.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.4.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.4.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.4.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.4.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.4.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.4.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.4.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.4.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.4.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.4.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.4.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.4.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.4.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.4.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.4.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.4.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.4.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.4.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.4.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.4.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.4.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.4.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5 02 - PIANO 2 euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.5.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.5.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.5.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.5.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.5.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.5.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.5.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.5.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.5.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.5.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.5.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.5.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.5.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.5.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.5.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.5.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.5.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.5.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.5.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.5.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.5.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.5.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.5.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.5.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.5.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.5.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.5.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.5.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.5.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.5.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.5.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.5.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.5.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.5.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.5.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.5.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
R I P O R T O		
2.2.6 03 - PIANO 3 euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.6.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.6.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.6.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.6.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.6.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.6.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.6.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.6.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.6.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.6.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.6.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.6.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.6.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.6.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.6.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.6.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.6.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.6.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.6.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.6.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.6.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.6.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.6.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.6.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.6.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.6.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.6.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.6.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.6.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.6.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.6.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.6.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.6.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.6.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.6.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.6.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7 04 - PIANO 4 euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.7.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.7.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.7.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.7.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.7.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.7.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.7.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.7.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.7.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.7.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.7.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.7.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.7.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.7.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.7.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.7.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.7.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.7.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.7.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.7.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.7.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.7.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.7.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.7.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.7.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.7.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.7.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.7.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.7.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.7.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.7.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.7.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.7.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.7.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.7.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.7.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8 05 - PIANO 5 euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.8.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.8.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.8.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.8.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.8.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.8.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.8.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.8.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.8.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.8.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.8.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.8.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.8.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.8.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.8.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.8.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.8.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.8.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.8.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.8.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.8.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.8.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.8.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.8.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.8.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.8.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.8.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.8.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.8.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI		
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
euro	0,00	0,000
2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.8.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.8.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.8.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.8.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.8.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.8.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.8.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9 06 - PIANO 6 euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.9.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.9.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.9.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.9.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.9.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.9.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.9.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.9.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.9.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.9.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.9.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.9.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.9.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.9.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.9.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.9.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.9.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.9.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.9.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.9.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.9.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.9.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.9.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.9.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.9.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.9.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.9.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.9.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.9.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.9.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.9.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.9.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.9.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.9.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.9.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.9.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10 07 - PIANO 7 euro	**0,00**	**0,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.10.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.10.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.10.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.10.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.10.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.10.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.10.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.10.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.10.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.10.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.10.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.10.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.10.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.10.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.10.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.10.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.10.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.10.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.10.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.10.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.10.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.10.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.10.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.10.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.10.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.10.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.10.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.10.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.10.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.10.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.10.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.10.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.10.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.10.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.10.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.10.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.10.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11 08 - PIANO 8 euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.11.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.11.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.11.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.11.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.11.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.11.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.11.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.11.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.11.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.11.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.11.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.11.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.11.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.11.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.11.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.11.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.11.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.11.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.11.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.11.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.11.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.11.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.11.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.11.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.11.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.11.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.11.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.11.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.11.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.11.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.11.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.11.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.11.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.11.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.11.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.11.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.11.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.11.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.11.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.11.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.11.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12 FA - FACCIATA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.12.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.12.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.12.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.12.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.12.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.12.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.12.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.12.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.12.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.12.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.12.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.12.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.12.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.12.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.12.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.12.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.12.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.12.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.12.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.12.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.12.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.12.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.12.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.12.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.12.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.12.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.12.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.12.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.12.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.12.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.12.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.12.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.12.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.12.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.12.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.12.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.12.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.12.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.12.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.12.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.12.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.12.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13 CV - COLLEGAMENTI VERTICALI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.13.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.13.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.13.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.13.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.13.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.13.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.13.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.13.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.13.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.13.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.13.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.13.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.13.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.13.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.13.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.13.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.13.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.13.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.13.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.13.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.13.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.13.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.13.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.13.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.13.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.13.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.13.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.13.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.13.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.13.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.13.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.13.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.13.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.13.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.13.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.13.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.13.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.13.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.13.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.13.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.13.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.13.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3 BC - BLOCCO CENTRALE euro	**312´539,77**	**17,270**
2.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1 euro	**0,00**	**0,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.1.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.1.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.1.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.1.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.1.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.1.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.1.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.1.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.1.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.1.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.1.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.1.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.1.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.1.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.1.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.1.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.1.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.1.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.1.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.1.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.1.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.1.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.1.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.1.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.1.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.1.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.1.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.1.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.1.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.1.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.1.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.1.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.1.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.1.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.1.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.1.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.1.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.1.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.1.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.1.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.1.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.1.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.1.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2 M1 - MEZZANINO euro	**19´597,95**	**1,083**
2.3.2.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**19´597,95**	**1,083**
2.3.2.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.2.1.2 MAS - MASSETTI euro	588,91	0,033
2.3.2.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	19´009,04	1,050
2.3.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.2.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.2.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.2.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.2.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.2.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.2.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.2.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.2.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.2.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.2.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.2.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.2.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.2.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.2.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.2.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.2.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.2.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.2.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.2.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.2.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.2.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.2.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.2.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.2.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.2.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.2.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.2.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.2.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.2.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.2.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.2.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.2.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.2.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.2.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.2.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.2.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3 GF - PIANO TERRA euro	**292´941,82**	**16,187**
2.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**292´941,82**	**16,187**
2.3.3.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.3.1.2 MAS - MASSETTI euro	19´387,98	1,071
2.3.3.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	111´658,55	6,170
2.3.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.3.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.3.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.3.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.3.1.9 ARR - ARREDI euro	84´749,53	4,683
2.3.3.1.10 CRD - CORDOLI E OPERE D'ARTE euro	50´182,43	2,773
2.3.3.1.11 OPV - OPERE A VERDE euro	17´639,05	0,975
2.3.3.1.12 CLS - CONGLOMERATI CEMENTIZI, FERRI, CASSEFORME euro	9´324,28	0,515
2.3.3.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.3.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.3.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.3.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.3.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.3.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.3.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.3.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.3.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.3.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.3.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.3.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.3.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.3.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.3.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.3.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.3.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.3.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.3.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.3.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.3.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.3.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.3.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.3.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.3.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.3.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.3.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4 01 - PIANO 1 euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.4.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.4.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.4.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.4.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.4.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.4.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.4.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.4.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.4.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.4.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.4.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.4.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.4.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.4.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.4.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.4.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.4.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.4.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.4.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.4.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.4.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.4.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.4.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.4.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.4.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.4.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.4.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.4.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.4.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.4.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.4.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.4.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.4.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.4.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.4.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.4.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.4.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.4.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5 02 - PIANO 2 euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.5.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.5.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.5.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.5.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.5.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.5.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.5.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.5.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.5.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.5.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.5.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.5.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.5.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.5.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.5.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.5.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.5.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.5.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.5.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.5.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.5.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.5.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.5.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.5.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.5.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.5.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.5.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.5.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.5.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.5.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.5.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.5.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.5.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.5.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.5.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.5.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6 03 - PIANO 3 euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.6.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.6.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.6.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.6.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.6.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.6.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.6.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.6.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.6.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.6.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.6.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.6.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.6.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.6.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.6.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.6.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.6.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.6.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.6.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.6.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.6.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.6.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.6.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.6.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.6.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.6.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.6.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.6.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.6.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.6.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.6.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.6.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.6.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.6.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.6.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.6.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7 04 - PIANO 4 euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.7.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.7.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.7.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.7.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.7.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.7.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.7.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.7.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.7.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.7.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.7.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.7.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.7.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.7.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.7.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.7.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.7.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.7.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.7.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.7.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.7.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.7.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.7.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.7.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.7.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.7.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.7.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.7.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.7.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.7.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.7.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.7.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.7.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.7.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.7.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.7.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.7.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8 05 - PIANO 5 euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.8.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.8.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.8.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.8.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.8.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.8.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.8.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.8.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.8.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.8.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.8.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.8.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.8.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.8.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.8.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.8.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.8.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.8.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.8.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.8.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.8.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.8.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.8.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.8.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.8.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.8.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.8.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.8.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.8.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.8.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.8.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.8.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.8.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.8.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.8.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.8.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9 06 - PIANO 6 euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.9.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.9.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.9.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.9.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.9.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.9.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.9.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.9.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.9.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.9.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.9.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.9.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.9.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.9.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.9.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.9.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.9.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.9.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.9.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.9.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.9.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.9.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.9.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.9.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.9.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.9.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.9.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.9.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.9.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.9.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.9.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.9.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.9.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.9.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.9.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.9.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10 07 - PIANO 7 euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.10.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.10.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.10.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.10.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.10.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.10.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.10.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.10.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.10.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.10.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.10.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.10.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.10.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.10.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.10.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.10.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.10.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.10.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.10.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.10.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.10.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.10.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.10.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.10.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.10.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.10.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.10.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.10.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.10.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.10.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.10.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.10.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.10.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.10.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.10.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.10.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11 08 - PIANO 8 euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.11.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.11.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.11.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.11.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.11.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.11.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.11.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.11.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.11.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.11.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.11.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.11.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.11.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.11.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.11.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.11.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.11.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.11.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.11.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.11.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.11.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.11.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.11.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.11.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.11.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.11.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.11.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.11.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.11.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.11.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.11.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.11.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.11.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.11.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.11.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.11.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.11.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.11.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.11.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.11.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.11.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12 FA - FACCIATA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.12.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.12.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.12.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.12.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.12.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.12.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.12.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.12.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.12.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.12.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.12.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.12.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.12.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.12.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.12.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.12.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.12.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.12.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.12.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.12.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.12.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.12.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.12.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.12.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.12.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.12.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.12.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.12.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.12.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.12.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.12.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.12.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.12.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.12.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.12.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.12.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.12.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.12.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.12.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.12.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.12.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.12.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.13 CV - COLLEGAMENTI VERTICALI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.13.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.13.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.13.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.13.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.13.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.13.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.13.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.13.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.13.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.13.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.13.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.13.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.13.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.13.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.13.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.13.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.13.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.13.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.13.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.13.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.13.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.13.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.13.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.13.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.13.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.13.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.13.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.13.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.13.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.13.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.13.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.13.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.13.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.13.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.13.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.13.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.13.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.13.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.13.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.13.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.13.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.13.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
Totale euro	**1´809´681,48**	**100,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
R I P O R T O		

N O T E

I prezziari regionali impiegati sono: Regione Lazio Cratere Centro Italia 2026; per le lavorazioni principali, dovendo applicare protocolli CAM come richiesto dall'Ente, è stato impiegato il prezziario Regione Campania 2026 in quanto aggiornato alle vigenti normative di edilizia sostenibile e CAM.
Infatti come riportato al punto 14.b del prezziario Regione Campania 2026 L'intero Prezzario può essere utilizzato per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 57 del D.lgs. 36/2023, in ordine ai Criteri Ambientali Minimi. Le Lavorazioni che in corrispondenza del codice identificativo sono contrassegnate dal simbolo "CAM" posseggono caratteristiche tali da renderli suscettibili – in esito a precise indicazioni del progettista – di rispettare le indicazioni fornite dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022 come coordinato con le modifiche introdotte con il Decreto 05.08.2024, in ordine ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi". Mentre per il prezziario Cratere Centro Italia 2026 l'applicazione ai CAM è circoscritta alle sole soluzioni murarie e di involucro più evolute, con nuove murature in laterizio CAM, blocchi termoisolanti e acustici, murature portanti sismiche, muratura armata, sistemi armoconfinati faccia a vista, blocchi in calcestruzzo CAM, blocchi multistrato in argilla espansa e murature isolate con casseri a rimanere.

A R I P O R T A R E		

Indice delle WBS | PAGINA

Indice delle WBS

LAVORI A CORPO

1.1.2.1.2 MAS - MASSETTI	2
1.1.2.1.3 PAV - PAVIMENTI	3
1.1.2.1.7 RIN - RINGHIERE	4
1.1.2.1.9 CRD - CORDOLI E OPERE D'ARTE	5
1.1.2.1.10 CLS - CONGLOMERATI CEMENTIZI, FERRI, CASSEFORME	6
1.1.3.1.9 OPV - OPERE VERDI	7
1.1.3.1.10 ARR - ARREDI	11
1.1.3.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA	13
1.2.1.1 MAS - MASSETTI	13
1.2.1.2 PAV - PAVIMENTI	14
1.2.1.4 CRD - CORDOLI E OPERE D'ARTE	16
1.2.1.5 CLS - CONGLOMERATI CEMENTIZI, FERRI, CASSEFORME	17
1.2.1.6 ILL - CORPI ILLUMINANTI	18
1.2.2.2 PAV - PAVIMENTI	18
1.2.2.3 OPV - OPERE VERDI	19
1.2.2.4 ARR - ARREDI	22
2.3.2.1.2 MAS - MASSETTI	23
2.3.2.1.3 PAV - PAVIMENTI	23
2.3.3.1.2 MAS - MASSETTI	23
2.3.3.1.3 PAV - PAVIMENTI	24
2.3.3.1.9 ARR - ARREDI	24
2.3.3.1.10 CRD - CORDOLI E OPERE D'ARTE	25
2.3.3.1.11 OPV - OPERE A VERDE	26
2.3.3.1.12 CLS - CONGLOMERATI CEMENTIZI, FERRI, CASSEFORME	27

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
R I P O R T O		

Bari, 04/10/2026

Il Tecnico
Arch. Fernando Russo

A R I P O R T A R E		