APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	08/05/2026	Emissione	RB	MS	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

ANALISI PREZZI OPERE ESTERNE

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-G-PN0003

REV

0

03/10/2026

Comune di Roma

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”.
Codice bene: RMB1284. Codice fabbricato: RM0411001.
CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

Bari, 03/10/2026

IL TECNICO
Arch. Fernando Russo



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	ANALISI DEI PREZZI					
Nr. 1 NP.ARR.01	Fornitura e posa in opera di seduta doppia con schienale, tipo blocq LBQ150 di Ital-Way mmcitè, dim. 2995x540x440h mm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,400	27,51	11,00	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,400	30,72	12,29	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica - prezzo ribassato del 10%	m	1,000	3´230,00	3´230,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 5%	a corpo	3´230,000	0,05	161,50	
	Sommano euro				3´414,79	
	Spese Generali 15.00% * (3 414.79) euro				512,22	
	Sommano euro				3´927,01	
	Utili Impresa 10% * (3 927.01) euro				392,70	
	T O T A L E euro	cadauno			4´319,71	
Nr. 2 NP.ARR.02	Fornitura e posa in opera di seduta doppia senza schienale, tipo blocq LBQ110 di Ital-Way mmcitè, dim. 2995x540x440h mm, compreso tavolino rotondo in acciaio zincato e verniciato della stessa linea e porta usb integrato alla struttura della panchina. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,400	27,51	11,00	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,400	30,72	12,29	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica prezzo ribassato del 10%	m	1,000	2´538,00	2´538,00	
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica connettore usb integrato alla panchina prezzo ribassato del 10%	a corpo	1,000	700,00	700,00	
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica tavolino in acciaio zincato e verniciato prezzo ribassato del 10%	a corpo	1,000	115,00	115,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 5%	a corpo	3´353,000	0,05	167,65	
	Sommano euro				3´543,94	
	Spese Generali 15.00% * (3 543.94) euro				531,59	
	Sommano euro				4´075,53	
	Utili Impresa 10% * (4 075.53) euro				407,55	
	T O T A L E euro	cadauno			4´483,08	
Nr. 3 NP.ARR.03	Fornitura e posa in opera di sgabello senza schienale, tipo blocq LBQ112 di Ital-Way mmcitè, dim. 595x540x440h mm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,400	27,51	11,00	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,400	30,72	12,29	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica panchina prezzo ribassato del 10%	m	1,000	1´225,00	1´225,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	1´225,000	0,03	36,75	
	Sommano euro				1´285,04	
	Spese Generali 15.00% * (1 285.04) euro				192,76	
	Sommano euro				1´477,80	
	Utili Impresa 10% * (1 477.80) euro				147,78	
	T O T A L E euro	cadauno			1´625,58	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 4 NP.ARR.04	Fornitura e posa in opera di seduta senza schienale con box deposito, tipo eblocq EBBQ110 di Ital-Way mmcitè. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,100	27,51	2,75	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,100	30,72	3,07	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica prezzo ribassato del 10%	m	1,000	21´400,00	21´400,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 5%	a corpo	21´400,000	0,05	1´070,00	
	Sommano euro				22´475,82	
	Spese Generali 15.00% * (22 475.82) euro				3´371,37	
	Sommano euro				25´847,19	
	Utili Impresa 10% * (25 847.19) euro				2´584,72	
	T O T A L E euro	cadauno			28´431,91	
Nr. 5 NP.ARR.05	Fornitura e posa in opera di cestino triplo per la raccolta differenziata, tipo Multiminium di Ital-Way mmcitè, 3 contenitori int. da 50lt. Dim. ingombro 905x350x1010h mm. Struttura in lamiera di acciaio zincato e verniciato a polveri, coperchio in alluminio. Rivestimento esterno in doghe di legno tropicale Jatoba al naturale FSC 100%, collegate alla struttura tramite giunti a vite in acciaio inox. 3 contenitori interni in lamiera di acciaio zincato da 50l. Targhette con indicato tipologia di rifiuto. Ancoraggio sopra pavimentazione mediante barre filettate, su adeguata fondazione in cls. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,100	27,51	2,75	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,100	30,72	3,07	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica prezzo ribassato del 10%	m	1,000	3´870,00	3´870,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 2%	a corpo	3´870,000	0,02	77,40	
	Sommano euro				3´953,22	
	Spese Generali 15.00% * (3 953.22) euro				592,98	
	Sommano euro				4´546,20	
	Utili Impresa 10% * (4 546.20) euro				454,62	
	T O T A L E euro	cadauno			5´000,82	
Nr. 6 NP.ARR.06	Fornitura e posa in opera di portabici, tipo bikeblocq BBQ110 di Ital-Way mmcitè. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,100	27,51	2,75	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,100	30,72	3,07	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica prezzo ribasato del 10%	m	1,000	900,00	900,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 2%	a corpo	900,000	0,02	18,00	
	Sommano euro				923,82	
	Spese Generali 15.00% * (923.82) euro				138,57	
	Sommano euro				1´062,39	
	Utili Impresa 10% * (1 062.39) euro				106,24	
	T O T A L E euro	cadauno			1´168,63	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 7 NP.ARR.07	Fornitura e posa in opera di seduta in acciaio di tipo Pixel di Ital-Way mmcité composta da struttura in acciaio zincato e verniciato, collegata alla griglia in acciaio tramite giunti a vite in acciaio inox. Telaio saldato in acciaio con taglio laser NC e una gamba a sezione circolare. Seduta in legno tropicale jatoba al naturale FSC, collegate al telaio in acciaio sottostante. Ancoraggio sotto la pavimentazione su fondazione in calcestruzzo tramite barre filettate. Peso: 17 kg. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,400	27,51	11,00	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,400	30,72	12,29	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica prezzo ribasato del 10%	m	1,000	630,00	630,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	630,000	0,03	18,90	
	Sommano euro				672,19	
	Spese Generali 15.00% * (672.19) euro				100,83	
	Sommano euro				773,02	
	Utili Impresa 10% * (773.02) euro				77,30	
	T O T A L E euro	cadauno			850,32	
Nr. 8 NP.ARR.08	Fornitura e posa in opera di fioriera associata alla linea tipo Pixel di Ital-Way mmcité composta da struttura in acciaio zincato e verniciato, realizzata mediante saldatura di tagli laser NC in acciaio, dotata di piedini regolabili nella parte inferiore. Contenitore interno: lamiera d'acciaio piegata, diametro 596 mm, volume 100 l. Ancoraggio sotto pavimentazione su fondazione in calcestruzzo mediante barre filettate. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,400	27,51	11,00	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,400	30,72	12,29	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica prezzo ribassato del 10%	m	1,000	1´300,00	1´300,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	1´300,000	0,03	39,00	
	Sommano euro				1´362,29	
	Spese Generali 15.00% * (1 362.29) euro				204,34	
	Sommano euro				1´566,63	
	Utili Impresa 10% * (1 566.63) euro				156,66	
	T O T A L E euro	cadauno			1´723,29	
Nr. 9 NP.ARR.09	Fornitura e posa in opera di posacenere su palo da 2 l tipo Valet di Ital-Way mmcité. Palo con profilo a L (80 mm) in acciaio trattata con strato protettivo di zinco e verniciatura a polveri. Posacenere in acciaio inox con spegni-sigaretta. Altezza da terra 1000 mm. Fissaggio sotto pavimentazione su flangia tramite barre filettate.e. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,400	27,51	11,00	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,400	30,72	12,29	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica prezzo ribasato del 10%	m	1,000	620,00	620,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 2%	a corpo	620,000	0,02	12,40	
	Sommano euro				655,69	
	Spese Generali 15.00% * (655.69) euro				98,35	
	Sommano euro				754,04	
	Utili Impresa 10% * (754.04) euro				75,40	
	T O T A L E euro	cadauno			829,44	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 10 NP.ARR.10	Fornitura e posa in opera di barriera antiterrorismo sab.grigio 80x80xh80, tipo ditta Calzolari, composto da elemento monolitico di forma cubica sormontata da piramide realizzato in pietra ricostruita (colore grigio) e finitura ottenuta mediante sabbiatura fine + applicazione di rivestimento acrilico idrorepellente trasparente. Dimensioni: cm.80x80xh.80 - peso kg.1.120. La barriera è un monoblocco realizzato in pietra ricostruita con impasto fluido confezionato con inerti del fiume Mincio, cemento bianco Portland composito classe 42,5 R, additivi superfluidificanti idonei a ridurre il rapporto acqua/cemento e armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copriferro minimo mm 20. Il prodotto deve essere certificato CAM con le seguenti caratteristiche: manufatti in cemento-prodotti per arredo con percentuale minima di materiale riciclato pari a: prodotti con impasti a terra umida con armatura pari a 5,06%, prodotti con impasti a terra umida senza armatura pari a 5,08%, prodotti con impasti liquidi con armatura pari a 5,04%, prodotti con impasti liquidi senza armatura pari a 5,09%. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	1,000	27,51	27,51	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	1,000	30,72	30,72	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica	m	1,000	850,00	850,00	
	(L) eventuale targa	a corpo	1,000	20,00	20,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 15% come da offerta fornitore	a corpo	850,000	0,15	127,50	
	Sommano euro				1´055,73	
	Spese Generali 15.00% * (1 055.73) euro				158,36	
	Sommano euro				1´214,09	
	Utili Impresa 10% * (1 214.09) euro				121,41	
	T O T A L E euro	cadauno			1´335,50	
Nr. 11 NP.ARR.11	Fornitura e posa in opera di fioriera modulare per interno/esterno, tipo GREEN WAVE by Verde Profilo - l 80/120 x P 40 x H 50 - dotate di telo interno a tenuta stagna con bordi saldati in tessuto di poliestere spalmato con pvc, pannello di accumulo dreno con funzione di riserva idrica H 60 mm, TNT con funzione di filtro, pannello per isolamento termico substrato - tipo Enkadrain - sp. 20 mm, giunto di scarico dell'acqua e pannello di doppio fondo. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,100	27,51	2,75	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,100	30,72	3,07	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica prezzo ribasato del 10%	m	1,000	710,00	710,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	710,000	0,03	21,30	
	Sommano euro				737,12	
	Spese Generali 15.00% * (737.12) euro				110,57	
	Sommano euro				847,69	
	Utili Impresa 10% * (847.69) euro				84,77	
	T O T A L E euro	cadauno			932,46	
Nr. 12 NP.ARR.12	Fornitura e posa in opera di fioriera modulare per interno, tipo OXY TABLE by Verde Profilo, divisorio per scrivanie operative con fioriera per essenze arboree, di dimensioni 160x20x87 cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,100	27,51	2,75	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,100	30,72	3,07	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica prezzo ribasato del 10% compreso oxy table piantumazioni pure	m	1,000	2´685,00	2´685,00	
	A R I P O R T A R E				2´690,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				2´690,82	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	2´685,000	0,03	80,55	
	Sommano euro				2´771,37	
	Spese Generali 15.00% * (2 771.37) euro				415,71	
	Sommano euro				3´187,08	
	Utili Impresa 10% * (3 187.08) euro				318,71	
	T O T A L E euro	cadauno			3´505,79	
Nr. 13 NP.ARR.13	Fornitura e posa in opera di mappa tattile formato 1200x70cm costituita da struttura in alluminio. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,100	27,51	2,75	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,100	30,72	3,07	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica prezzo ribassato del 10%	m	1,000	3´000,00	3´000,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	3´000,000	0,03	90,00	
	Sommano euro				3´095,82	
	Spese Generali 15.00% * (3 095.82) euro				464,37	
	Sommano euro				3´560,19	
	Utili Impresa 10% * (3 560.19) euro				356,02	
	T O T A L E euro	cadauno			3´916,21	
Nr. 14 NP.EL.F1	Fornitura e posa in opera di PALI ARREDO URBANO tipo SIMES PARK DOPPIO PALO RETTANGOLARE cod, S.7112W.09 colore NERO o EQUIVALENTE modulo 40 LED 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI2; PUSH Ottica PIAZZE/PARCHEGGI. Flusso luminoso sorgente: 10880lm Flusso luminoso apparecchio: 7284lm. Potenza della sorgente: 86.8W Potenza totale assorbita apparecchio: 88.2W. Efficienza luminosa apparecchio: 83lm/W. Tensione (AC): 220-240Vac Frequenza (AC): 50/60Hz Tensione (DC): 176-280Vdc (No PUSH DIM). Dimmerazione: DALI2; PUSH Sincronizzazione PUSH: Max 4 prodotti, distanza <15m; - Max 35 prodotti, distanza <300m con accessorio S.2490. Classe isolamento elettrico: II Grado di protezione IP: IP65 Resistenza impatto: IK09 CE ENEC. CARATTERISTICA DEI MATERIALI: Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio trattate con un rivestimento anticorrosivo avanzato. Guarnizioni in silicone ricotto. Verniciatura per esterni extra resistente. Prodotto adatto per applicazioni in ambienti con alta umidità ZONA C5 (secondo UNI EN ISO 9223:2012). Resistenza meccanica IK 09. CONTROLLO E GESTIONE DELLA LUCE: Park è fornito in versione standard con alimentatore dimmerabile MIDNIGHT / D4i. PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA: Il circuito utilizza una serie di batterie di accent LED orientate in maniera opportuna per garantire una buona distribuzione di luce sulla sede stradale. Fornito di circuito elettronico con controllo della temperatura dei singoli led per ottimizzarne la vita. I prodotti per arredo urbano possono essere configurati con una vasta gamma di ottiche ad alta efficienza, ciascuna sviluppata per offrire una distribuzione luminosa ottimale in relazione alla destinazione d'uso. L'emissione di luce verso il basso è nel pieno rispetto delle leggi contro l'inquinamento luminoso. Alimentatore provvisto di protezione contro scariche e picchi di tensione (SPD) sull'ingresso 6,0kV modo differenziale (L-N), 6,0kV modo comune (PE). Fornito inoltre di un ulteriore SPD da 10,0kV da installare all'interno del palo. Apparecchio già cablato con cavo H05RN-F. Entrata singola per cavi di alimentazione con pressacavo PG13,5 (Ø 6÷12 mm) in PMMA. Fornito in dotazione il connettore rapido IP67 (Ø 6÷12 mm) per collegamento passante singolo. Classe di isolamento: CLASSE II Peso: 42.3608 Kg. Glow Wire test: Superficie esposta al vento : 0,394 m² (S.7100N) Superficie esposta al vento : 0,440 m² (S.7110N). Apparecchi forniti completi di modulo LED: PARK MODELLO REGISTRATO Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E. Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C. DARK SKY FRIENDLY: Questo apparecchio è progettato secondo i principi di riduzione dell'inquinamento					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	luminoso: emissione di luce nulla oltre i 90°, temperatura colore 2700K/3000K e schermatura completa. Non è un prodotto certificato DarkSky Approved, ma rispetta i principali criteri indicati dall'International Dark-Sky Association (IDA). GARANZIA: Tutti gli Articoli prodotti a partire dal 01/01/2026 sono coperti da una garanzia di 5 (cinque) anni contro difetti di fabbricazione e di conformità, alle condizioni e nei limiti previsti dalla documentazione ufficiale del produttore. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	1,000	27,51	27,51	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	1,000	30,72	30,72	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica compreso alimentarore dimerabile	cadauno	1,000	2´345,00	2´345,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	2´345,000	0,03	70,35	
	Sommano euro				2´473,58	
	Spese Generali 15.00% * (2 473.58) euro				371,04	
	Sommano euro				2´844,62	
	Utili Impresa 10% * (2 844.62) euro				284,46	
	T O T A L E euro	cadauno			3´129,08	
Nr. 15 NP.EL.F2	Fornitura e posa in opera di segnapasso da superficie tipo SIMES 5CENTO QUADRATA cod. S.2200W.09 colore NERO o EQUIVALENTE modulo LED 3000K 24Vdc DIMMERABILE PWM. Flusso luminoso sorgente: 242lm. Flusso luminoso apparecchio: 85lm. Potenza della sorgente: 2.2W. Potenza totale assorbita apparecchio: 2.1W. Efficienza luminosa apparecchio: 40lm/W. Dimmerazione: PWM. Classe isolamento elettrico: III Grado di protezione IP: IP65. Resistenza impatto: IK07 CE ENEC. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. CARATTERISTICA DEI MATERIALI: Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio trattate con un rivestimento anticorrosivo avanzato. Guarnizioni in silicone ricotto. Verniciatura per esterni extra resistente. Prodotto adatto per applicazioni in ambienti con alta umidità ZONA C5 (secondo UNI EN ISO 9223:2012). Resistenza meccanica IK 07. PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA: Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Cover frontale con aggancio magnetico. INSTALLAZIONE SULLA SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA: (Versione Quadrata) Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2 moduli versione italiana (tipo 502), francese, inglese e tedesca. L'accessorio alimentatore S.2407 deve essere collocato in posizione remota poichè non si può alloggiare all'interno della scatola di derivazione elettrica tipo 502 per ragioni di spazio. INSTALLAZIONE SENZA SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA: Il prodotto può essere installato direttamente a muro come se fosse una applique. L'alimentatore deve essere alloggiato remoto in scatola di derivazione. 5CENTO già cablato con 0,5m di cavo piattina bipolare. Classe di isolamento: CLASSE III . Apparecchi forniti completi di modulo LED. 5CENTO MODELLO REGISTRATO: Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): F. Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C. GARANZIA: Tutti gli Articoli prodotti a partire dal 01/01/2026 sono coperti da una garanzia di 5 (cinque) anni contro difetti di fabbricazione e di conformità, alle condizioni e nei limiti previsti dalla documentazione ufficiale del produttore. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	1,000	27,51	27,51	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	1,000	30,72	30,72	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica compreso alimentarore dimerabile	cadauno	1,000	230,86	230,86	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	230,860	0,03	6,93	
	Sommano euro				296,02	
	Spese Generali 15.00% * (296.02) euro				44,40	
	A R I P O R T A R E				340,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				340,42	
	Sommano euro				340,42	
	Utili Impresa 10% * (340.42) euro				34,04	
	T O T A L E euro	cadauno			374,46	
Nr. 16 NP.EL.F3	Fornitura e posa in opera di paletti, tipo SIMES MINI MOAI cod. S.6150W.09, colore NERO o EQUIVALENTE modulo 1 COB 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI2; PUSH. Flusso luminoso sorgente: 1901lm Flusso luminoso apparecchio: 587lm. Potenza della sorgente: 12.5W Potenza totale assorbita apparecchio: 14.8W. Efficienza luminosa apparecchio: 40lm/W. Tensione (AC): 220-240Vac Frequenza (AC): 50/60Hz. Tensione (DC): 198-276Vdc (No PUSH DIM). Dimmerazione: DALI2; PUSH Sincronizzazione PUSH: - Max 4 prodotti, distanza <15m; - Max 35 prodotti, distanza <300m con accessorio S.2490. Classe isolamento elettrico: I Grado di protezione IP: IP65. Resistenza impatto: IK06 CE. Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. CARATTERISTICA DEI MATERIALI: Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio trattate con un rivestimento anticorrosivo avanzato. Guarnizioni in silicone ricotto. Verniciatura extra resistente: Verniciatura per esterni extra resistente. Prodotto adatto per applicazioni in ambienti con alta umidità ZONA C5 (secondo UNI EN ISO 9223:2012). Resistenza meccanica IK 06SOLIDITA': Una solida flangia viene fissata al terreno per prevenire il ribaltamento. La struttura della testa in alluminio pressofuso è realizzata con un unico pezzo. I 4 angoli sono particolarmente robusti. PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA: Diffusore in vetro rigato rende la distribuzione di luce a terra molto omogenea, attenuando le ombre, e viene incollato al supporto in alluminio con una resina siliconica di eccezionali caratteristiche di tenuta. Con l'accessorio Schermo antiabbagliamento (S.6159 / S.6169) l'emissione verso l'alto (ULR) si riduce al 3% (Minimoai) e 3,5% (Moai). Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Apparecchi forniti completi di modulo LED. MOAI MODELLO REGISTRATO: Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E. Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C. GARANZIA: Tutti gli Articoli prodotti a partire dal 01/01/2026 sono coperti da una garanzia di 5 (cinque) anni contro difetti di fabbricazione e di conformità, alle condizioni e nei limiti previsti dalla documentazione ufficiale del produttore. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **E L E M E N T I:** MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	1,000	27,51	27,51	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	1,000	30,72	30,72	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica compreso alimentarore dimerabile	cadauno	1,000	486,43	486,43	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	486,430	0,03	14,59	
	Sommano euro				559,25	
	Spese Generali 15.00% * (559.25) euro				83,89	
	Sommano euro				643,14	
	Utili Impresa 10% * (643.14) euro				64,31	
	T O T A L E euro	cadauno			707,45	
Nr. 17 NP.PAV.01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle, tipo Traverse Life Hay Vein 750x750 da 20mm, in gres porcellanato, classificabili nel gruppo BIa-GL rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411-G costituite da un impasto omogeneo e greificato in tutto il suo spessore ricoperto in superficie con smalti estremamente tenaci. La piastrella è ottenuta per pressatura a secco (pressione superiore a 400 kg/cm2) e successiva sinterizzazione a temperature superiori a 1200 °C di atomizzato di elevatissima qualità accuratamente studiato. L'impasto è costituito da una miscela di minerali argillosi, caolinitici, feldspatici e inerti a bassissimo tenore di ferro, con lo scopo di ottenere un gres porcellanato ad elevate prestazioni; assorbimento di acqua medio minore o uguale a 0.5%, tenacità e resistenza elevata agli attacchi chimici e fisici, ingelivo e resistente agli sbalzi termici. Livello antiscivolo R10B, BC > 0,40. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **E L E M E N T I:** MANODOPERA					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,200	27,51	5,50	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,300	30,72	9,22	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica	m2	1,000	65,00	65,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	65,000	0,03	1,95	
	Sommano euro				81,67	
	Spese Generali 15.00% * (81.67) euro				12,25	
	Sommano euro				93,92	
	Utili Impresa 10% * (93.92) euro				9,39	
	T O T A L E euro	m2			103,31	
Nr. 18 NP.PAV.01. 1	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni carrabile, realizzata in lastre/masselli di pietra ricostituita ad altissima resistenza, dello spessore di 12 cm e dim. 75x75cm. Il manufatto dovrà essere composto da legante cementizio idraulico (CEM II/A-LL 42.5R o superiore) e aggregati naturali derivanti esclusivamente dalla frantumazione della Pietra di Apricena (Madrepietra Viscio) con finitura superficiale [bocciardata fine / sabbiata] ad effetto naturale e inerti color sabbia a vista. Il prodotto dovrà rispondere alla norma UNI EN 1339 (o UNI EN 1338) con resistenza a flessione minima di 4.0 MPa, coefficiente di scivolosità pari o superiore a R11 (o USRV > 45 su bagnato) e idoneità ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) vigenti per le opere pubbliche." In particolare dovrà rispettare i seguenti parametri tecnici: Resistenza a Flessione ≥4,0 MPa (Valore medio), metodo di prova: UNI EN 1339 (p.to 5.3.3); Carico di Rottura: Classe 3 (Carico caratteristico ≥ 3,0 kN), metodo di prova: UNI EN 1339; Assorbimento d'Acqua Classe 2 (In massa ≤) o Classe 1, metodo di prova: UNI EN 1339 (p.to 5.3.1); Resistenza al Gelo/Disgelo Ingelivo (Perdita di massa ≤1,0 kg/m^2 con sali disgelanti), metodo di prova: UNI EN 1339 (in presenza di sali); Resistenza all'Abrasione Impronta ≤ 20 mm (Classe 4I / Marcatura I o F), metodo di prova: Test di Capon (UNI EN 1339); Reazione al Fuoco Classe A1 (Non combustibile), metodo di prova: Dichiarata senza prove (96/603/CE); Scivolosità (Slip Resistance) USRV > 45 (Basso potenziale di scivolamento), metodo di prova: Metodo del pendolo (superficie umida); Contenuto di Riciclato (Requisito CAM) ≥ 5% o secondo specifica di progetto, metodo di prova: DM 23 Giugno 2022; Prestazioni Termiche Riscontrate: Riflettanza Solare (ρ): ≥38 (misurata secondo ASTM E903 / ASTM C1549), Emissività Termica (≥88 (misurata secondo ASTM C1371), Indice SRI calcolato (ASTM E1980): SRI ≥ 35 42. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **E L E M E N T I:** MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,450	27,51	12,38	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,450	30,72	13,82	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica ribassato del 10%	m2	1,000	108,00	108,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 5%	a corpo	185,000	0,05	9,25	
	Sommano euro				143,45	
	Spese Generali 15.00% * (143.45) euro				21,52	
	Sommano euro				164,97	
	Utili Impresa 10% * (164.97) euro				16,50	
	T O T A L E euro	m2			181,47	
Nr. 19 NP.PAV.01. 2	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni pedonale, realizzata in lastre/masselli di pietra ricostituita ad altissima resistenza, dello spessore di 10 cm e dim. 75x75cm. Il manufatto dovrà essere composto da legante cementizio idraulico (CEM II/A-LL 42.5R o superiore) e aggregati naturali derivanti esclusivamente dalla frantumazione della Pietra di Apricena (Madrepietra Viscio) con finitura superficiale [bocciardata fine / sabbiata] ad effetto naturale e inerti color sabbia a vista. Il prodotto dovrà rispondere alla norma UNI EN 1339 (o UNI EN 1338) con resistenza a flessione minima di 4.0 MPa, coefficiente di scivolosità pari o superiore a R11 (o USRV > 45 su bagnato) e idoneità ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) vigenti per le opere pubbliche." In particolare dovrà rispettare i seguenti parametri tecnici: Resistenza a Flessione ≥4,0 MPa (Valore medio), metodo di prova: UNI EN 1339 (p.to 5.3.3); Carico di Rottura: Classe 3 (Carico caratteristico ≥ 3,0 kN), metodo di prova: UNI EN 1339; Assorbimento d'Acqua Classe 2 (In massa ≤) o Classe 1, metodo di prova: UNI EN 1339 (p.to 5.3.1); Resistenza al Gelo/Disgelo Ingelivo (Perdita di massa ≤1,0 kg/m^2 con sali disgelanti), metodo di prova: UNI EN 1339 (in presenza di sali); Resistenza					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	all'Abrasione Impronta ≤ 20 mm (Classe 4I / Marcatura I o F), metodo di prova: Test di Capon (UNI EN 1339); Reazione al Fuoco Classe A1 (Non combustibile), metodo di prova: Dichiarata senza prove (96/603/CE); Scivolosità (Slip Resistance) USRV > 45 (Basso potenziale di scivolamento), metodo di prova: Metodo del pendolo (superficie umida); Contenuto di Riciclato (Requisito CAM) ≥ 5% o secondo specifica di progetto, metodo di prova: DM 23 Giugno 2022; Prestazioni Termiche Riscontrate: Riflettanza Solare (ρ): ≥38 (misurata secondo ASTM E903 / ASTM C1549), Emissività Termica (≥88 (misurata secondo ASTM C1371), Indice SRI calcolato (ASTM E1980): SRI ≥ 35 42. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,450	27,51	12,38	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,450	30,72	13,82	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica ribassato del 10%	m2	1,000	94,00	94,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 5%	a corpo	170,000	0,05	8,50	
	Sommano euro				128,70	
	Spese Generali 15.00% * (128.70) euro				19,31	
	Sommano euro				148,01	
	Utili Impresa 10% * (148.01) euro				14,80	
	T O T A L E euro	m2			162,81	
Nr. 20 NP.PAV.03	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale manufatti in calcestruzzo vibrocompresso, provvisti di marcatura CE, di forma trapezoidale con sezione 12/15cm, altezza 30cm e lunghezza 100cm idonei al contenimento e/o separazione di tratti rettilinei di strade, marciapiedi, parcheggi ed ogni via di transito veicolare e/o pedonale, caratterizzati da pavimentazioni di diversa quota e/o destinazione d'uso. Pezzo speciale sezione 12/15 e lunghezza 33 cm per facilitare la realizzazione dei tratti curvilinei. Con certificazione di resistenza al "gelo-disgelo in presenza di Sali disgelanti". I cordoli saranno posati su letto non continuo di calcestruzzo; sarà eseguito inoltre un rinfianco, sempre in calcestruzzo, avente un'altezza pari a circa 2/3 l'altezza del cordolo stesso, capace di contenere le spinte laterali e quindi evitare il ribaltamento del manufatto; solo se necessario e al fine di evitare la fuoriuscita degli inerti di allettamento della pavimentazione, saranno sigillati i giunti verticali tra gli elementi contigui. I cordoli saranno rispondenti alle seguenti caratteristiche tecniche: finitura: "GRANITICA", dimensioni: cm 12/15 x 30 x 100 (spessore, altezza, lunghezza); dimensioni pezzo speciale: cm 12/15 x 30 x 33 (spessore, altezza, lunghezza); destinazione d'uso: Contenimento perimetrale / Cordonate per marciapiedi; peso: kg/pz 95 (12/15 x 30 x 100), peso: kg/pz 32 (12/15 x 30 x 33); colore: Grigio / Serizzo / Brunito; composizione: lo strato base sarà realizzato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da inerti naturali della Valdadige (granulometria 0/8 mm), ossidi di ferro speciali per cls della BAYER e cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI ENV 197/1, il tutto per ottenere una curva granulometrica ottimale lo strato d'usura o di finitura, di spessore ≥ 4 mm, sarà realizzato con inerti naturali della Valdadige (granulometria da 0 a 5 mm), inerti selezionati di quarzo (granulometria 1/3 mm), e cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI ENV 197/1. Si avrà così un'elevata resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura. Dopo adeguata stagionatura i cordoli verranno sottoposti ad un processo di pallinatura calibrata per far affiorare gli inerti utilizzati; si verrà così ad evidenziare la colorazione naturale ed una superficie dall'aspetto estetico piacevolmente ruvido; assorbimento d'acqua medio ≤ 6 %; resistenza gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti: perdita di massa ≤ 1 kg/mq; resistenza a flessione caratteristica ≥ 3,5 Mpa (norma di riferimento: UNI EN 1340). Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,400	27,51	11,00	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,500	30,72	15,36	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica: h30 quarzo grigio	m	1,000	11,00	11,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	11,000	0,03	0,33	
	Sommano euro				37,69	
	Spese Generali 15.00% * (37.69) euro				5,65	
	Sommano euro				43,34	
	Utili Impresa 10% * (43.34) euro				4,33	
	A R I P O R T A R E				47,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				47,67	
	T O T A L E euro	m			47,67	
Nr. 21 NP.PAV.03. 1	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale curvo manufatti in calcestruzzo vibrocompresso, provvisti di marcatura CE, di forma curva con sezione 12/15cm, altezza 30cm e lunghezza 100cm idonei al contenimento e/o separazione di tratti rettilinei di strade, marciapiedi, parcheggi ed ogni via di transito veicolare e/o pedonale, caratterizzati da pavimentazioni di diversa quota e/o destinazione d'uso. Pezzo speciale sezione 12/15 e lunghezza 33 cm per facilitare la realizzazione dei tratti curvilinei. Con certificazione di resistenza al "gelo-disgelo in presenza di Sali disgelanti". I cordoli saranno posati su letto non continuo di calcestruzzo; sarà eseguito inoltre un rinfianco, sempre in calcestruzzo, avente un'altezza pari a circa 2/3 l'altezza del cordolo stesso, capace di contenere le spinte laterali e quindi evitare il ribaltamento del manufatto; solo se necessario e al fine di evitare la fuoriuscita degli inerti di allettamento della pavimentazione, saranno sigillati i giunti verticali tra gli elementi contigui. I cordoli saranno rispondenti alle seguenti caratteristiche tecniche: finitura: "GRANITICA", dimensioni: cm 12/15 x 30 x 100 (spessore, altezza, lunghezza); dimensioni pezzo speciale: cm 12/15 x 30 x 33 (spessore, altezza, lunghezza); destinazione d'uso: Contenimento perimetrale / Cordonate per marciapiedi; peso: kg/pz 95 (12/15 x 30 x 100), peso: kg/ pz 32 (12/15 x 30 x 33); colore: Grigio / Serizzo / Brunito; composizione: lo strato base sarà realizzato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da inerti naturali della Valdadige (granulometria 0/8 mm), ossidi di ferro speciali per cls della BAYER e cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI ENV 197/1, il tutto per ottenere una curva granulometrica ottimale lo strato d'usura o di finitura, di spessore ≥ 4 mm, sarà realizzato con inerti naturali della Valdadige (granulometria da 0 a 5 mm), inerti selezionati di quarzo (granulometria 1/3 mm), e cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI ENV 197/1. Si avrà così un'elevata resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura. Dopo adeguata stagionatura i cordoli verranno sottoposti ad un processo di pallinatura calibrata per far affiorare gli inerti utilizzati; si verrà così ad evidenziare la colorazione naturale ed una superficie dall'aspetto estetico piacevolmente ruvido; assorbimento d'acqua medio ≤ 6 %; resistenza gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti: perdita di massa ≤ 1 kg/mq; resistenza a flessione caratteristica ≥ 3,5 Mpa (norma di riferimento: UNI EN 1340). Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **E L E M E N T I:** MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,400	27,51	11,00	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,500	30,72	15,36	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica: h30 quarzo grigio	m	1,000	28,00	28,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	28,000	0,03	0,84	
	Sommano euro				55,20	
	Spese Generali 15.00% * (55.20) euro				8,28	
	Sommano euro				63,48	
	Utili Impresa 10% * (63.48) euro				6,35	
	T O T A L E euro	cadauno			69,83	
Nr. 22 NP.PAV.05	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x20cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumetrie da 2 mm e 5 mm, per ottenere un colore Beige del manufatto, vibrato ad alta frequenza armato con ferri in acciaio zigrinato aderenza migliorata e staffe in acciaio zigrinato aderenza migliorata. La superficie degli elementi sarà levigata su ogni lato. Viene inoltre applicata un'emulsione acquosa antigraffiti. Tutti gli spigoli vengono arrotondati con raggio da 10 mm. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **E L E M E N T I:** MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,400	27,51	11,00	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,400	30,72	12,29	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica	m	1,000	30,00	30,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	30,000	0,03	0,90	
	Sommano euro				54,19	
	Spese Generali 15.00% * (54.19) euro				8,13	
	A R I P O R T A R E				62,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				62,32	
	Sommano euro				62,32	
	Utili Impresa 10% * (62.32) euro				6,23	
	T O T A L E euro	m			68,55	
Nr. 23 NP.PAV.06	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x40cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumetrie da 2 mm e 5 mm, per ottenere un colore Beige del manufatto, vibrato ad alta frequenza armato con ferri in acciaio zigrinato aderenza migliorata e staffe in acciaio zigrinato aderenza migliorata. La superficie degli elementi sarà levigata su ogni lato. Viene inoltre applicata un'emulsione acquosa antigraffiti. Tutti gli spigoli vengono arrotondati con raggio da 10 mm. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,400	27,51	11,00	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,400	30,72	12,29	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica	m	1,000	42,00	42,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	42,000	0,03	1,26	
	Sommano euro				66,55	
	Spese Generali 15.00% * (66.55) euro				9,98	
	Sommano euro				76,53	
	Utili Impresa 10% * (76.53) euro				7,65	
	T O T A L E euro	m			84,18	
Nr. 24 NP.PAV.07	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x60cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumetrie da 2 mm e 5 mm, per ottenere un colore Beige del manufatto, vibrato ad alta frequenza armato con ferri in acciaio zigrinato aderenza migliorata e staffe in acciaio zigrinato aderenza migliorata. La superficie degli elementi sarà levigata su ogni lato. Viene inoltre applicata un'emulsione acquosa antigraffiti. Tutti gli spigoli vengono arrotondati con raggio da 10 mm. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,400	27,51	11,00	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,400	30,72	12,29	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica	m	1,000	66,00	66,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	66,000	0,03	1,98	
	Sommano euro				91,27	
	Spese Generali 15.00% * (91.27) euro				13,69	
	Sommano euro				104,96	
	Utili Impresa 10% * (104.96) euro				10,50	
	T O T A L E euro	m			115,46	
Nr. 25 NP.PAV.08	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 15x90cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumetrie da 2 mm e 5 mm, per ottenere un colore Beige del manufatto, vibrato ad alta frequenza armato con ferri in acciaio zigrinato aderenza migliorata e staffe in acciaio zigrinato aderenza migliorata. La superficie degli elementi sarà levigata su ogni lato. Viene inoltre applicata un'emulsione acquosa antigraffiti. Tutti gli spigoli vengono arrotondati con raggio da 10 mm. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	0,400	27,51	11,00	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	0,400	30,72	12,29	MDO/RU
	A R I P O R T A R E				23,29	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				23,29	
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica	m	1,000	144,00	144,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	144,000	0,03	4,32	
	Sommano euro				171,61	
	Spese Generali 15.00% * (171.61) euro				25,74	
	Sommano euro				197,35	
	Utili Impresa 10% * (197.35) euro				19,74	
	T O T A L E euro	m			217,09	
Nr. 26 NP.PAV.09	Fornitura e posa in opera di sedute monoblocco di dim. 45x40cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumetrie da 2 mm e 5 mm, per ottenere un colore Beige del manufatto, vibrato ad alta frequenza armato con ferri in acciaio zigrinato aderenza migliorata e staffe in acciaio zigrinato aderenza migliorata. La superficie degli elementi sarà levigata su ogni lato. Viene inoltre applicata un'emulsione acquosa antigraffiti. Tutti gli spigoli vengono arrotondati con raggio da 10 mm. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [MdP. 1] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 cos ...	h	1,000	27,51	27,51	MDO/RU
	(E) [MdP. 2] Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 cos ...	h	1,000	30,72	30,72	MDO/RU
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica	m	1,000	720,00	720,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 10%	a corpo	720,000	0,10	72,00	
	Sommano euro				850,23	
	Spese Generali 15.00% * (850.23) euro				127,53	
	Sommano euro				977,76	
	Utili Impresa 10% * (977.76) euro				97,78	
	T O T A L E euro	m			1'075,54	
Nr. 27 NP.VEG.01	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Thymus diam. vaso 18cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [TOS26_RU.M04.001.004] COSTO MEDIO ORARIO DEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO SE ...	ora	0,300	22,69	6,81	---
	(E) [TOS26_RU.M04.001.005] COSTO MEDIO ORARIO DEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO SE ...	ora	0,300	20,66	6,20	---
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica Listino Mati Pistoia	cadauno	1,000	30,00	30,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	30,000	0,03	0,90	
	Sommano euro				43,91	
	Spese Generali 15.00% * (43.91) euro				6,59	
	Sommano euro				50,50	
	Utili Impresa 10% * (50.50) euro				5,05	
	T O T A L E euro	cadauno			55,55	
Nr. 28 NP.VEG.02	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Festuca glauca cespuglio diam. vaso 20cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [TOS26_RU.M04.001.004] COSTO MEDIO ORARIO DEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO SE ...	ora	0,300	22,69	6,81	---
	A R I P O R T A R E				6,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				6,81	
	(E) [TOS26_RU.M04.001.005] COSTO MEDIO ORARIO DEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO SE ...	ora	0,300	20,66	6,20	---
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica Listino Mati Pistoia	cadauno	1,000	18,00	18,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	18,000	0,03	0,54	
	Sommano euro				31,55	
	Spese Generali 15.00% * (31.55) euro				4,73	
	Sommano euro				36,28	
	Utili Impresa 10% * (36.28) euro				3,63	
	T O T A L E euro	cadauno			39,91	
Nr. 29 NP.VEG.03	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Chlorophytum comosum cespuglio diam. vaso 16cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [TOS26_RU.M04.001.004] COSTO MEDIO ORARIO DEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO SE ...	ora	0,300	22,69	6,81	---
	(E) [TOS26_RU.M04.001.005] COSTO MEDIO ORARIO DEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO SE ...	ora	0,300	20,66	6,20	---
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica Listino Mati Pistoia	cadauno	1,000	15,00	15,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	15,000	0,03	0,45	
	Sommano euro				28,46	
	Spese Generali 15.00% * (28.46) euro				4,27	
	Sommano euro				32,73	
	Utili Impresa 10% * (32.73) euro				3,27	
	T O T A L E euro	cadauno			36,00	
Nr. 30 NP.VEG.04	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Pothos (Epipremnum) h 15 cm e diam. vaso 16 cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	MANODOPERA					
	(E) [TOS26_RU.M04.001.004] COSTO MEDIO ORARIO DEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO SE ...	ora	0,300	22,69	6,81	---
	(E) [TOS26_RU.M04.001.005] COSTO MEDIO ORARIO DEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO SE ...	ora	0,300	20,66	6,20	---
	MATERIALI					
	(L) offerta fornitore come da descrizione tecnica Listino Mati Pistoia	cadauno	1,000	18,00	18,00	
	TRASPORTI					
	(L) si stima 3%	a corpo	18,000	0,03	0,54	
	Sommano euro				31,55	
	Spese Generali 15.00% * (31.55) euro				4,73	
	Sommano euro				36,28	
	Utili Impresa 10% * (36.28) euro				3,63	
	T O T A L E euro	cadauno			39,91	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	COSTI ELEMENTARI					
Nr. 31 MdP. 1	Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 1 costo medio orario comprensivo di oneri e assitenza.					
	euro	h			27,51	MDO/RU
Nr. 32 MdP. 2	Costo medio orario manodopera edile 2026 Roma. Livello 2 costo medio orario comprensivo di oneri e assitenza.					
	euro	h			30,72	MDO/RU
Nr. 33 TOS26_RU. M04.001.004	COSTO MEDIO ORARIO DEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO SETTORE FLOROVIVAISTICO Livello: 2° Operaio: qualificato Categoria: RISORSE UMANE Specifiche: prezzo per prestazioni in orario ordinario Escluso: percentuali di aumento per il lavoro straordinario, notturno / festivo. Settore: AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: minimo orario delle associazioni di riferimento - C.C.N.L. 24/10/2014 Compreso: - retribuzione contrattuale; - oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai Settore: FLOROVIVAISTICO Tipo: OPERAIO Livello: 2° Operaio: qualificato					
	euro	ora			22,69	---
Nr. 34 TOS26_RU. M04.001.005	COSTO MEDIO ORARIO DEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO SETTORE FLOROVIVAISTICO Livello: 1° Operaio: comune Categoria: RISORSE UMANE Specifiche: prezzo per prestazioni in orario ordinario Escluso: percentuali di aumento per il lavoro straordinario, notturno / festivo. Settore: AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: minimo orario delle associazioni di riferimento - C.C.N.L. 24/10/2014 Compreso: - retribuzione contrattuale; - oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai Settore: FLOROVIVAISTICO Tipo: OPERAIO Livello: 1° Operaio: comune					
	euro	ora			20,66	---

Bari, 03/10/2026

Il Tecnico
Arch. Fernando Russo

	A R I P O R T A R E					