APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	08/05/2026	Emissione	RB	MS	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA OPERE ESTERNE

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-G-PN0004

REV

0

03/10/2026

Comune di Roma

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”.
Codice bene: RMB1284. Codice fabbricato: RM0411001.
CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

Bari, 03/10/2026

IL TECNICO
Arch. Fernando Russo



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O						
	LAVORI A CORPO						
1 A03.001.003. 001	Malta bastarda, composta da 250 kg di calce idraulica, 1 mc di sabbia e 286 kg di cemento SOMMANO...	m³	65,74	160,03	10´520,37	1´375,92	13,079
2 A03.003.001. 004	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità , eseguito second ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc SOMMANO...	m³	201,38	135,60	27´307,13	5´944,76	21,770
3 A03.006.001. 001	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... ualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. diametro 8 mm SOMMANO...	kg	617,18	2,19	1´351,62	531,19	39,300
4 A06.003.010. 001	Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron SOMMANO...	kg	3´881,25	0,60	2´328,75	1´351,14	58,020
5 A06.003.011. 004	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di lamiere e tubi leggeri. SOMMANO...	kg	6´481,25	0,91	5´897,94	2´024,76	34,330
6 A11.003.001. 002	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco da 300 g/mq SOMMANO...	m²	3´211,25	4,20	13´487,25	7´171,17	53,170
7 A11.006.001. 001	Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente spessore > 3,5 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti SOMMANO...	m²	150,00	108,62	16´293,00	2´427,66	14,900
8 A20.002.004. 001	Grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025-2, costituito da pannelli formati da barre portanti in profilo speciale ad alta resistenza di altezza 120 mm, con ... la 1 alla 4 secondo UNI 11002-1, in opera comprese bullonerie e simili spessore profilo rinforzato 15/10, peso 123 kg/mq SOMMANO...	m²	217,00	466,61	101´254,37	10´783,59	10,650
9 A23.016.004. 003	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto sintetico satinato SOMMANO...	m²	255,00	23,06	5´880,30	4´179,72	71,080
10 A24.000.001. 001	Fornitura di TERRENO AGRARIO DI MEDIO IMPASTO, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza di scheletro (materiale calcareo) fino al 5% SOMMANO...	m³	357,00	28,69	10´242,33	0,00	
11 A24.000.003. 001	SPANDIMENTO E MODELLAZIONE di terreno agrario o terricci secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, escluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, co ... uale nelle zone non raggiungibili dalle macchine operazione manuale (anche in fioriere con l'ausilio di mezzi meccanici) SOMMANO...	m³	357,00	36,25	12´941,25	12´708,32	98,200
12 A24.000.016. 004	FORNITURA DI PIANTE ARBUSTIVE di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo:Grevillea spp., Ilex aquifolium, Yucca						
	A R I P O R T A R E				207´504,31	48´498,23	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O				207´504,31	48´498,23	
	filamentosa. vaso da 18 litri diametro cm 28-30 SOMMANO...	cad	115,00	79,64	9´158,60	441,44	4,820
13 A24.000.019. 003	FORNITURA DI PIANTE TAPPEZZANTI di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di scarico e trasporto a piè d'opera Specie tipo: Anthemis spp., Aptenia spp., Carpo ... s leonorus, Limonium vulgare, Myoporum parvifolium, Santolina spp., Sedum spp., etc. vaso da 7-9 litri diametro cm 22-24 SOMMANO...	cad	115,00	34,45	3´961,75	330,81	8,350
14 A24.004.032. 001	IRRIGAZIONE di soccorso di alberature, con volumi di adacquamento fino a 100 litri/pianta e ulteriori incrementi idrici a seconda delle esigenze della pianta, compresa l'eventuale ... voro. Approvvigionamento idrico a carico dell'impresa entro un raggio di 5 Km. - con manichetta da idrante con autobotte SOMMANO...	cad	2´000,00	15,75	31´500,00	12´647,26	40,150
15 A33081	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450 C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra), maglia 20 x 20 cm, Ø 8 mm SOMMANO...	100 kg	73,75	79,85	5´888,94	0,00	
16 C01.002.017. 001	Graniglia vulcanica durissima da 5-15 mm (90% del volume), fornita e posta in opera, proveniente dalla frantumazione di rocce. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forn ... pportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito SOMMANO...	m³	52,00	40,28	2´094,56	32,68	1,560
17 C01.002.018. 001	Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratterist ... portunamente certificati con relativa analisi granulometrica. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m³	104,00	6,28	653,12	65,50	10,030
18 C01.003.001. 001	Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature at ... 'opera finita. Sono escluse le casseforme impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a kg/cm² 150 SOMMANO...	m³	37,38	154,69	5´782,32	398,98	6,900
19 CAM26_E03 .010.010.C (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 SOMMANO...	mc	285,93	156,78	44´828,11	3´276,94	7,310
20 CAM26_E03 .020.010.B	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 16 mm SOMMANO...	mc	285,93	3,58	1´023,63	0,00	
21 CAM26_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. SOMMANO...	mq	946,90	36,44	34´505,04	18´342,87	53,160
22 CAM26_E03 .030.020.A	Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista. SOMMANO...	mq	946,90	4,04	3´825,48	2´659,47	69,520
23 CAM26_E07 .010.060.A (CAM)	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti SOMMANO...	mq	216,00	5,43	1´172,88	504,81	43,040
	A R I P O R T A R E				351´898,74	87´198,99	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O				351´898,74	87´198,99	
24 CAM26_E13 .090.030.A	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legan ... ura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata. SOMMANO...	mq	36,00	31,90	1´148,40	135,51	11,800
25 CAM26_E13 .090.060.B (CAM)	Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resis ... asione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm SOMMANO...	mq	396,00	70,83	28´048,68	605,85	2,160
26 CAM26_E13 .110.010.M	Percorsi loges Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in acco ... dio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla. SOMMANO...	ml	207,00	71,40	14´779,80	2´546,56	17,230
27 CAM26_E13 .110.010.N	Percorsi loges Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in acco ... e medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla. SOMMANO...	ml	1,00	53,50	53,50	12,31	23,000
28 CAM26_E13 .110.010.O	Percorsi loges Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in acco ... dio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla. SOMMANO...	ml	19,00	39,23	745,37	233,75	31,360
29 CAM26_E13 .110.010.P	Percorsi loges Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in acco ... dio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla. SOMMANO...	ml	2,00	39,23	78,46	24,61	31,360
30 CAM26_E13 .110.010.Q	Percorsi loges Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in acco ... edio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla. SOMMANO...	ml	1,00	53,50	53,50	12,31	23,000
31 CAM26_E13 .110.010.R	Percorsi loges Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in acco ... edio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla. SOMMANO...	ml	6,00	53,50	321,00	73,83	23,000
32 CAM26_E18 .045.050.B	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innest ... ordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno mogano o douglas SOMMANO...	ml	145,00	82,32	11´936,40	1´926,53	16,140
33 CAM26_E19 .010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici SOMMANO...	kg	6´481,25	10,35	67´080,94	9´465,12	14,110
34 CAM26_U05 .020.020.A	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od						
	A R I P O R T A R E				476´144,79	102´235,37	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O				476′144,79	102′235,37	
	essiccamenti necessari SOMMANO...	mq	2′505,00	2,09	5′235,45	1′486,87	28,400
35 CAM26_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO...	mc	385,50	28,08	10′824,84	171,04	1,580
36 CAM26_U05 .030.015.C	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di grigli ... industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 cm. SOMMANO...	cad	3,00	110,76	332,28	35,06	10,550
37 NP.ARR.01	Fornitura e posa in opera di seduta doppia con schienale, tipo blocq LBQ150 di Ital-Way mmcitè, dim. 2995x540x440h mm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	8,00	4′319,71	34′557,68	186,32	0,539
38 NP.ARR.02	Fornitura e posa in opera di seduta doppia senza schienale, tipo blocq LBQ110 di Ital-Way mmcitè, dim. 2995x540x440h mm, compreso tavolino rotondo in acciaio zincato e verniciato d ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	10,00	4′483,08	44′830,80	232,90	0,520
39 NP.ARR.03	Fornitura e posa in opera di sgabello senza schienale, tipo blocq LBQ112 di Ital-Way mmcitè, dim. 595x540x440h mm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	30,00	1′625,58	48′767,40	698,70	1,433
40 NP.ARR.04	Fornitura e posa in opera di seduta senza schienale con box deposito, tipo eblocq EBBQ110 di Ital-Way mmcitè. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	4,00	28′431,91	113′727,64	23,28	0,020
41 NP.ARR.05	Fornitura e posa in opera di cestino triplo per la raccolta differenziata, tipo Multiminium di Ital-Way mmcitè, 3 contenitori int. da 50lt. Dim. ingombro 905x350x1010h mm. Struttur ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	27,00	5′000,82	135′022,14	157,14	0,116
42 NP.ARR.06	Fornitura e posa in opera di portabici, tipo bikeblocq BBQ110 di Ital-Way mmcitè. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	53,00	1′168,63	61′937,39	308,46	0,498
43 NP.ARR.07	Fornitura e posa in opera di seduta in acciaio di tipo Pixel di Ital-Way mmcité composta da struttura in acciaio zincato e verniciato, collegata alla griglia in acciaio tramite giu ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	75,00	850,32	63′774,00	1′746,75	2,739
44 NP.ARR.08	Fornitura e posa in opera di fioriera associata alla linea tipo Pixel di Ital-Way mmcité composta da struttura in acciaio zincato e verniciato, realizzata mediante saldatura di tag ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	2,00	1′723,29	3′446,58	46,58	1,351
45 NP.ARR.09	Fornitura e posa in opera di posacenere su palo da 2 l tipo Valet di Ital-Way mmcité. Palo con profilo a L (80 mm) in acciaio trattata con strato protettivo di zinco e verniciatura ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	2,00	829,44	1′658,88	46,58	2,808
	A R I P O R T A R E				1′000′259,87	107′375,05	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O				1´000´259,87	107´375,05	
46 NP.ARR.10	Fornitura e posa in opera di barriera antiterrorismo sab.grigio 80x80xh80, tipo ditta Calzolari, composto da elemento monolitico di forma cubica sormontata da piramide realizzato i ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	4,00	1´335,50	5´342,00	232,92	4,360
47 NP.ARR.11	Fornitura e posa in opera di fioriera modulare per interno/esterno, tipo GREEN WAVE by Verde Profilo - l 80/120 x P 40 x H 50 - dotate di telo interno a tenuta stagna con bordi sal ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	27,00	932,46	25´176,42	157,14	0,624
48 NP.ARR.12	Fornitura e posa in opera di fioriera modulare per interno, tipo OXY TABLE by Verde Profilo, divisorio per scrivanie operative con fioriera per essenze arboree, di dimensioni 160x2 ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	5,00	3´505,79	17´528,95	29,10	0,166
49 NP.ARR.13	Fornitura e posa in opera di mappa tattile formato 1200x70cm costituita da struttura in alluminio. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	2,00	3´916,21	7´832,42	11,64	0,149
50 NP.EL.F1	Fornitura e posa in opera di PALI ARREDO URBANO tipo SIMES PARK DOPPIO PALO RETTANGOLARE cod, S.7112W.09 colore NERO o EQUIVALENTE modulo 40 LED 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI2; ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	8,00	3´129,08	25´032,64	465,84	1,861
51 NP.EL.F2	Fornitura e posa in opera di segnapasso da superficie tipo SIMES 5CENTO QUADRATA cod. S.2200W.09 colore NERO o EQUIVALENTE modulo LED 3000K 24Vdc DIMMERABILE PWM. Flusso luminoso ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	134,00	374,46	50´177,64	7´802,82	15,550
52 NP.EL.F3	Fornitura e posa in opera di paletti, tipo SIMES MINI MOAI cod. S.6150W.09, colore NERO o EQUIVALENTE modulo 1 COB 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI2; PUSH. Flusso luminoso sorgent ... 'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	28,00	707,45	19´808,60	1´630,44	8,231
53 NP.PAV.01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle, tipo Traverse Life Hay Vein 750x750 da 20mm, in gres porcellanato, classificabili nel gruppo BIa-GL rispondenti a tutti i ... e delle interruzioni, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m2	1´151,00	103,31	118´909,81	16´942,72	14,248
54 NP.PAV.01.1	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni carrabile, realizzata in lastre/masselli di pietra ricostituita ad altissima resistenza, dello spessore di 12 cm e dim. 75x7 ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m2	261,00	181,47	47´363,67	6´838,20	14,438
55 NP.PAV.01.2	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni pedonale, realizzata in lastre/masselli di pietra ricostituita ad altissima resistenza, dello spessore di 10 cm e dim. 75x75 ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m2	1´875,00	162,81	305´268,75	49´125,00	16,092
56 NP.PAV.03	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale manufatti in calcestruzzo vibrocompresso, provvisti di marcatura CE, di forma trapezoidale con sezione 12/15cm, altezza 30cm e lunghez ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	252,00	47,67	12´012,84	6´642,72	55,297
57	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale curvo manufatti in calcestruzzo						
	A R I P O R T A R E				1´634´713,61	197´253,59	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O				1´634´713,61	197´253,59	
NP.PAV.03.1	vibrocompresso, provvisti di marcatura CE, di forma curva con sezione 12/15cm, altezza 30cm e lunghezz ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	16,00	69,83	1´117,28	421,76	37,749
58 NP.PAV.04	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterno composto da blocchetti di legno certificato PEFC, posato su modulo in plastica HIPS, tipo Zocchetto. Dimensioni del modulo 1 ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m2	255,00	250,97	63´997,35	5´938,95	9,280
59 NP.PAV.05	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x20cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumet ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	216,00	68,55	14´806,80	5´030,64	33,975
60 NP.PAV.06	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x40cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumet ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	97,00	84,18	8´165,46	2´259,13	27,667
61 NP.PAV.07	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x60cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumet ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	35,00	115,46	4´041,10	815,15	20,171
62 NP.PAV.09	Fornitura e posa in opera di sedute monoblocco di dim. 45x40cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumetr ... agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	36,00	1´075,54	38´719,44	2´096,28	5,414
63 NP.VEG.01	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Thymus diam. vaso 18cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	200,00	55,55	11´110,00	0,00	
64 NP.VEG.02	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Festuca glauca cespuglio diam. vaso 20cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	60,00	39,91	2´394,60	0,00	
65 NP.VEG.03	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Chlorophytum comosum cespuglio diam. vaso 16cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	40,00	36,00	1´440,00	0,00	
66 NP.VEG.04	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Pothos (Epipremnum) h 15 cm e diam. vaso 16 cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	40,00	39,91	1´596,40	0,00	
67 TOS26_16.E09.030.001	SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO INERBIMENTO MEDIANTE SEMINA DI ERBE PRATIVE Materiale: miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa" ... ale: miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa" Quantità: 3 kg ogni 100 m² SOMMANO...	m²	600,00	0,71	426,00	177,04	41,560
68 TOS26_PR.P45.003.050	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 18/20						
	A R I P O R T A R E				1´782´528,04	213´992,54	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O				1´782´528,04	213´992,54	
	Categoria: RISORSE ... genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 18/20 SOMMANO...	cad	4,00	461,89	1´847,56	0,00	
69 TOS26_PR.P 45.003.113	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 125/150, Clt. 35 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compres ... ambito urbano appartenenti al genere indicato. Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 125/150, Clt. 35 SOMMANO...	cad	20,00	128,26	2´565,20	0,00	
70 TOS26_PR.P 45.003.745	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Lagestroemia, C, spp., circonferenza 12/14 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appal ... varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Lagestroemia, C, spp., circonferenza 12/14 SOMMANO...	cad	24,00	358,48	8´603,52	0,00	
71 TOS26_PR.P 45.003.774	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 3 Categoria: RISORSE MATERIALI ... tenenti al genere indicato. Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 3 SOMMANO...	cad	160,00	12,20	1´952,00	0,00	
72 TOS26_PR.P 45.003.B50	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 16/18 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivant ... e più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 16/18 SOMMANO...	cad	12,00	394,52	4´734,24	0,00	
73 TOS26_PR.P 45.003.C18	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.3 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oner ... use in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.3 SOMMANO...	cad	160,00	11,92	1´907,20	0,00	
74 TOS26_PR.P 45.003.C41	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Santolina, C, spp., Clt. 3 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla lor ... de comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Santolina, C, spp., Clt. 3 SOMMANO...	cad	160,00	11,92	1´907,20	0,00	
75 TOS26_PR.P 45.003.D59	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.80/100 Categoria: RISOR ... nere indicato.						
	A R I P O R T A R E				1´806´044,96	213´992,54	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O				1´806´044,96	213´992,54	
	Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.80/100 SOMMANO...	cad	36,00	49,07	1´766,52	0,00	
76 TOS26_PR.P 45.003.D64	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Vinca, C, spp., Clt.2 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro for ... intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Vinca, C, spp., Clt.2 SOMMANO...	cad	200,00	9,35	1´870,00	0,00	
	Parziale LAVORI A CORPO euro				1´809´681,48	213´992,54	11,825
	T O T A L E euro				1´809´681,48	213´992,54	11,825

Bari, 03/10/2026

Il Tecnico
Arch. Fernando Russo

	A R I P O R T A R E						