APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
00	05/10/2026	Prima Emissione			

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

Stima dei costi della sicurezza

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-H-PN0001

REV

00

05/10/2026

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA **SICUREZZA** **REALIZZAZIONE** **PREMESSA GENERALE**							
1 / 1 PREMESSA	PREMESSA: I prezzi sono stati desunti dal Listino Opere Pubbliche Regione Lazio 2023 comprensivi di Spese Generali pari al 15%. Dove non sia stato possibile trovare corrispondenza con le lavorazioni previste nel P.S.C. e le voci del listino ufficiale sono stati inseriti prezzi aggiuntivi dedotti dai listini ufficiali delle regione immediatamente limitrofe o in mancanza, dalla regione più vicina a disporre della voce necessaria. Fra gli oneri accessori si intendono compresi inoltre tutti gli oneri per tracciamenti e rilievi, per l'impiego e la conduzione di macchinari di attrezzature, di mezzi di trasporto e di sollevamento, per consumo e sfridi di materiali, per consumo di acqua, di combustibili e di energia, per custodia e magazzinaggio di materiali e attrezzature, per lo smaltimento dei materiali di rifiuto risultanti dai lavori, per riparazioni e ripristini conseguenti a eventuali danni che nel corso dell'esecuzione dei lavori possano essere accidentalmente arrecati a strade e strutture sia all'interno, sia all'esterno delle aree soggette ad occupazione temporanea. E' inteso che ogni fornitura, opera o intervento previsto nel presente progetto è da realizzarsi in forma completa. In riferimento all'incidenza della manodopera degli articoli la cui percentuale è pari a 0% sono materiali a noleggio, da considerarsi in abbinamento agli articoli di posizionamento e smontaggio finale. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PREMESSA GENERALE							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	FASI LAVORATIVE							
2 / 2 F01.005.008.003	GRU A TORRE. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di gru, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. A: Altezza da terra del braccio; B: Lunghezza del braccio; P1: Portata massima in kg; P2: Portata in punta in kg (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). È inoltre compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie della gru. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie conseguenti a situazione impreviste e imprevedibili (fermo cantiere, eventi metereologici gravi, sisma, etc.) gru a torre A = 36 - 42; B = 48; P1 = 6.000; P2 = 1.100 - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO CRATERE CENTRO ITALIA 2026 *N. 2 gru a torre* - Montaggio (stimate 12 ore) **(par.ug.=2*12)* - Smontaggio (stimate 12 ore) **(par.ug.=2*12)* - Verifiche straordinarie (stimati 12 eventi straordinari) **(par.ug.=2*(12*3))*	24,00 24,00 72,00				24,00 24,00 72,00		
	SOMMANO ora					120,00	9,64	1´156,80
	A R I P O R T A R E							1´156,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´156,80
3 / 3 99.2.QX1.01.A	IMPIANTO LAVARUOTE Sistema lavaruote fisso/mobile con lunghezza della pista di lavaggio minima di 4 m e larghezza 3 m circa, dotato di semaforo e sensore di prossimità, vasca primaria per la raccolta e contenimento delle acque reflue di lavaggio, impianto di chiarificazione e trattamento per il riciclo delle acque di lavaggio ed impianto di estrazione fanghi e disoleatore. Compreso l'allestimento, lo smobilizzo e gli allacciamenti. Prezzo primo mese - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 2026 *Impianto lavaruote atto ad evitare il trasporto di fango, polveri e detriti sulla viabilità pubblica e il conseguente rischio dis civolamento per veicoli e pedoni. N. 2 impianti lavaruote (ciascuno rispettivamente posizionato presso ogni uscita dal cantiere) - Nolo per il primo mese* (par.ug.=2*1)	2,00				2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	3´928,15	7´856,30
4 / 4 99.2.QX1.01.B	IMPIANTO LAVARUOTE Sistema lavaruote fisso/mobile con lunghezza della pista di lavaggio minima di 4 m e larghezza 3 m circa, dotato di semaforo e sensore di prossimità, vasca primaria per la raccolta e contenimento delle acque reflue di lavaggio, impianto di chiarificazione e trattamento per il riciclo delle acque di lavaggio ed impianto di estrazione fanghi e disoleatore. Compreso l'allestimento, lo smobilizzo e gli allacciamenti. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivi al primo - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 2026 *N. 2 impianti lavaruote (ciascuno rispettivamente posizionato presso ogni uscita dal cantiere) per n. 30 mesi - N. 1 nolo per n. 29 mesi oltre il primo - N. 1 nolo per n. mesi 7 oltre il primo* (par.ug.=1*29) (par.ug.=1*7)	29,00 7,00				29,00 7,00		
	SOMMANO mese					36,00	1´903,77	68´535,72
5 / 5 28.03.086.002	Noleggio, durante la fase di cantiere di cannone nebulizzatore con funzionamento mediante una ventola soffiante che lancia un flusso bi o tri fase (acqua aria e tensioattivo), prodotta da ugelli - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE MARCHE 2026 *N. 2 cannoni nebulizzatori per n. 13 mesi* (par.ug.=2*1460)	2920,00				2´920,00		
	SOMMANO h					2´920,00	16,29	47´566,80
6 / 6 S01.01.003.09.a	Tavole in legno di abete, con elementi minimo cm 30 x 4 o cm 20 x 5, per impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi accessori e tavola fermapiede valutato a metro quadro di superficie del piano di lavoro.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *Assimilabile a protezione alberature per n. 30 mesi - Nolo per il primo mese* (par.ug.=1*5)	5,00	4,50		3,000	67,50		
	A R I P O R T A R E					67,50		125´115,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67,50		125´115,62
	SOMMANO m²					67,50	7,77	524,48
7 / 7 S01.01.003.09.b	Tavole in legno di abete, con elementi minimo cm 30 x 4 o cm 20 x 5, per impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi accessori e tavola fermapiede valutato a metro quadro di superficie del piano di lavoro.Nolo per ogni mese successivo o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *Assimilabile a protezione alberature per n. 30 mesi - Nolo per n. 29 mesi oltre il primo* Vedi voce n° 6 [m² 67.50]	29,00				1´957,50		
	SOMMANO m²					1´957,50	0,43	841,73
8 / 8 S01.04.001.01.d	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 4 cartelli per n. 30 mesi* (par.ug.=4*30)	120,00				120,00		
	SOMMANO cad					120,00	0,58	69,60
9 / 9 S01.04.001.02.h	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 4 cartelli per n. 30 mesi* (par.ug.=4*30)	120,00				120,00		
	SOMMANO cad					120,00	1,05	126,00
10 / 10 S01.04.001.03.d	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 4 cartelli per n. 30 mesi* (par.ug.=4*30)	120,00				120,00		
	SOMMANO cad					120,00	1,09	130,80
11 / 11 S01.04.002.05	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni cm 200 x 150, in lamiera di acciaio spessore mm 10/10 a rifrangenza classe I. Nolo per ogni mese o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 4 cartelli informativi per n. 30 mesi* (par.ug.=4*30)	120,00				120,00		
	SOMMANO cad					120,00	29,58	3´549,60
	A R I P O R T A R E							130´357,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							130´357,83
12 / 12 S01.04.001.09	Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *Per supporto cartelli di pericolo*					4,00		
	Per supporto cartelli di divieto					4,00		
	Per supporto cartelli di obbligo					4,00		
	Per supporto cartelli informativi dei lavori					4,00		
	SOMMANO cad					16,00	7,73	123,68
13 / 13 S01.04.001.11.a	Base mobile circolare per pali di Ø mm 48, non inclusi nel prezzo: Nolo per ogni mese o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *Nolo per n. 30 mesi* Vedi voce n° 12 [cad 16.00]	30,00				480,00		
	SOMMANO cad					480,00	0,70	336,00
14 / 14 S01.04.001.11.b	Base mobile circolare per pali di Ø mm 48, non inclusi nel prezzo: Posizionamento in opera e successiva rimozione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 Vedi voce n° 12 [cad 16.00]					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	1,04	16,64
15 / 15 S1.04.0060	NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fasedi riferimento, sostituendooriparando le parti nonpiùidonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE UMBRIA 2025 *Delimitazione aree sottoposte a pericoli o rischi*		2750,00			2´750,00		
	SOMMANO m					2´750,00	0,37	1´017,50
	A R I P O R T A R E							131´851,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							131´851,65
16 / 16 F01.08.001.a	Formazione di palancolato provvisorio mediante infissione, secondo l'andamento e le quote stabilite dalla D. L., di palancole metalliche di qualsiasi tipo e lunghezza, con impiego di attrezzatura speciale idonea; compreso l'ancoraggio, l'installazione, lo spostamento dei macchinari, la successiva estrazione degli elementi a lavorazione ultimata e quanto altro necessario. Il prezzo verrà applicato per la sola parte effettivamente infissa: con attrezzatura a terra per un mese - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023	1,00	285,00		12,000	3´420,00		
	SOMMANO mq					3´420,00	279,57	956´129,40
17 / 17 F01.08.001.c	Formazione di palancolato provvisorio mediante infissione, secondo l'andamento e le quote stabilite dalla D. L., di palancole metalliche di qualsiasi tipo e lunghezza, con impiego di attrezzatura speciale idonea; compreso l'ancoraggio, l'installazione, lo spostamento dei macchinari, la successiva estrazione degli elementi a lavorazione ultimata e quanto altro necessario. Il prezzo verrà applicato per la sola parte effettivamente infissa: per ogni mese ulteriore - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023	7,00	285,00		12,000	23´940,00		
	SOMMANO mq					23´940,00	1,20	28´728,00
18 / 18 S01.01.003.03.a	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE *Nolo di ponteggio per n. 18 mesi - Nolo per il primo mese* (lung.=17,3+17,3+17,3+17,3+87,85+87,85+87,85+87,85)	1,00	420,60		20,000	8´412,00		
	SOMMANO m²					8´412,00	18,32	154´107,84
19 / 19 S01.01.003.04.a	Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi metallici a telaio per la quota parte in esecuzione oltre i m 20 dal piano di campagna. Da m 20 a m 30. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE	1,00	420,60		10,000	4´206,00		
	SOMMANO m²					4´206,00	1,55	6´519,30
20 / 20 S01.01.003.04.b	Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi metallici a telaio per la quota parte in esecuzione oltre i m 20 dal piano di campagna. Da m 30 a m 40. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE	1,00	420,60		10,000	4´206,00		
	A R I P O R T A R E					4´206,00		1´277´336,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´206,00		1´277´336,19
	SOMMANO m²					4´206,00	3,83	16´108,98
21 / 21 S01.01.003.03.b	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE *Nolo di ponteggio per n. 18 mesi - Nolo per n. 17 mesi oltre il primo* Vedi voce n° 18 [m² 8 412.00]	17,00				143´004,00		
	SOMMANO m²					143´004,00	5,45	779´371,80
22 / 22 S01.01.003.15	Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE Vedi voce n° 18 [m² 8 412.00]					8´412,00		
	SOMMANO m²					8´412,00	2,20	18´506,40
23 / 23 S01.01.006.18.a	Rete anticaduta per parapetto di sommità del ponteggio, conforme alla norma UNI EN1263, in polipropilene alta tenacità stabilizzato contro raggi UV, maglia cm 10 x 10 senza nodo, diametro mm 6, dotata di due anelli, collocati agli angoli superiori per l'aggancio ai montanti laterali. Fornita di segnalatori di corrispondenza, con passo cm 180 per l'aggancio ai montanti intermedi. Dimensioni cm 540 x 200 o 1080 x 200. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - FASI LAVORATIVE *Protezione ultimo impalcato* (lung.=18+18+18+18+96+96+96+96)		456,00			456,00		
	SOMMANO m					456,00	6,33	2´886,48
	AREA LOGISTICA							
24 / 24 S01.05.008	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio pro - capite per ogni riunione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 2 riunioni di coordinamento a cadenza mensile per n. 30 mesi* (par.ug.=2*30)	60,00				60,00		
	SOMMANO pro capite					60,00	206,31	12´378,60
25 / 25	Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore.							
	A R I P O R T A R E							2´106´588,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´106´588,45
S01.05.009	- SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA *N. 2 conferenze annuali per n. 100 lavoratori* (par.ug.=3*70)	210,00				210,00		
	SOMMANO pro capite					210,00	100,48	21´100,80
26 / 26 S01.01.002.29	Vespai e basamenti di appoggio e ancoraggio baraccamenti o simili, realizzato mediante strato di ghiaia stabilizzata costipata e spianata con mezzi meccanici spessore fino a cm 40. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA		28,82 28,63 63,05	9,060 9,090 3,600	0,200 0,200 0,200	52,22 52,05 45,40		
	SOMMANO m3					149,67	65,09	9´742,02
27 / 27 S01.01.006.65	Provvista e stesa meccanica di misto granulare anidro composto di grossa sabbia e ciottoli, spessore cm 12, compresa regolarizzazione e compattazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA		63,00	5,600		352,80		
	SOMMANO m²					352,80	22,46	7´923,89
28 / 28 S01.01.006.68	Percorso pedonale realizzato con scavo e spianamento con miniescavatore, larghezza cm 100, rifinitura a mano e ricoperto di ghiaietta. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA		63,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	6,61	416,43
29 / 29 S01.01.002.01.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 7 box di cantiere uso SPOGLIATOIO per n. 30 mesi - Nolo per il primo mese* (par.ug.=7*1)	7,00	3,00	2,400		50,40		
	SOMMANO m²					50,40	93,02	4´688,21
30 / 30	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,							
	A R I P O R T A R E							2´150´459,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´150´459,80
S01.01.002.01.b	dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 7 box di cantiere uso SPOGLIATOIO per n. 30 mesi - Nolo per n. 29 mesi oltre il primo* (par.ug.=7*29)	203,00	3,00	2,400		1´461,60		
	SOMMANO m²					1´461,60	3,78	5´524,85
31 / 31 S01.01.002.04.a	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *Predisposizione di n. 7 spogliatoi per n. 10 addetti ciascuno per n. 30 mesi - Nolo per il primo mese* (par.ug.=7*10*1)	70,00				70,00		
	SOMMANO addetto					70,00	51,26	3´588,20
32 / 32 S01.01.002.04.b	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *Predisposizione di n. 7 spogliatoi per n. 10 addetti ciascuno per n. 30 mesi - Nolo per n. 29 mesi oltre il primo* (par.ug.=7*10*29)	2030,00				2´030,00		
	SOMMANO addetto					2´030,00	1,68	3´410,40
33 / 33 S01.01.002.20.a	Elemento prefabbricato contenente tre wc a vaso o alla turca, tre piatti doccia, due lavandini a canale a tre rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 615 x 240 h), massimo 30 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 3 box di cantiere uso SERVIZI IGIENICI per n. 30 mesi - Nolo per il primo mese* (par.ug.=3*1)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	607,55	1´822,65
34 / 34 S01.01.002.20.b	Elemento prefabbricato contenente tre wc a vaso o alla turca, tre piatti doccia, due lavandini a canale a tre rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla							
	A R I P O R T A R E							2´164´805,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´164´805,90
	rete elettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 615 x 240 h), massimo 30 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 3 box di cantiere uso SERVIZI IGIENICI per n. 30 mesi - Nolo per n. 29 mesi oltre il primo* (par.ug.=3*29)	87,00				87,00		
	SOMMANO cad					87,00	124,53	10´834,11
35 / 35 S01.01.002.16	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 7 box di cantiere uso SPOGLIATOIO - Manutenzione per n. 30 mesi* (par.ug.=7*30)	210,00	3,00	2,400		1´512,00		
	N. 3 box di cantiere uso SERVIZI IGIENICI - Manutenzione per n. 30 mesi (par.ug.=3*30)	90,00	6,15	2,400		1´328,40		
	SOMMANO m²					2´840,40	17,63	50´076,25
36 / 36 S01.04.006.01.d	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A 233 BC. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 16 estintori a polvere per n. 30 mesi* (par.ug.=16*30)	480,00				480,00		
	SOMMANO cad					480,00	1,93	926,40
37 / 37 S01.04.006.02.b	Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione.Da kg 5 classe 89 BC. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 8 estintori a CO2 per n. 30 mesi* (par.ug.=1*30)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	15,18	455,40
38 / 38 S01.04.006.07	Carrello mobile in polietilene ad alta densità per trasporto e posizionamento sul luogo di lavoro fino a 2 estintori max. Kg. 9 cadauno. Dimensioni cm. 50 X 130h. Nolo per ogni mese o frazione - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 8 carrelli per n. 30 mesi*							
	A R I P O R T A R E							2´227´098,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´227´098,06
	(par.ug.=8*30)	240,00				240,00		
	SOMMANO cad.					240,00	5,36	1´286,40
39 / 39 S01.03.001.03	Impianto di terra per cantiere da kW 50, costituito da conduttore di terra in rame isolato interrato sez. mm² 25 lunghezza m 30 e due dispersori in acciaio zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e dieci capicorda. Fornitura e posa in opera. Qualora la complessità dell'impianto imponga ulteriori componentistiche, i relativi singoli costi possono essere dedotti dalle voci seguenti. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	688,13	688,13
40 / 40 S01.03.001.13	Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA Vedi voce n° 39 [cad 1.00]	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	485,87	971,74
41 / 41 SR5198b	Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO DEI RECUPERO RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE 2025 *N. 8 armadietti per n. 30 mesi* (par.ug.=8*30)	240,00				240,00		
	SOMMANO cad					240,00	5,18	1´243,20
42 / 42 S5.01.0010.001	KIT PER RILEVAZIONE PRESENZE.Kit per rilevazione presenze. Kit per rilevazione presenze giornaliere, per il primo mese o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE UMBRIA 2025 *N. 2 kit di rilevazione presenze per n. 30 mesi - Nolo per il primo mese* (par.ug.=2*1)	2,00				2,00		
	SOMMANO mese					2,00	808,00	1´616,00
43 / 43 S5.01.0010.002	KIT PER RILEVAZIONE PRESENZE.Kit per rilevazione presenze. Kit per rilevazione presenze giornaliere, per ogni mese in più o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE UMBRIA 2025 *N. 2 kit di rilevazione presenze per n. 30 mesi - Nolo per n. 29 mesi oltre il primo* (par.ug.=2*29)	58,00				58,00		
	A R I P O R T A R E					58,00		2´232´903,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					58,00		2´232´903,53
	SOMMANO mese					58,00	49,90	2´894,20
44 / 44 S5.01.0020.001	CARTELLINI ELETTRONICI DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellini elettronici per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere, composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro, cartellino magnetico con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza, forniti e posti in opera per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere.Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; l'immediata sostituzione del cartellino in caso di deterioramento o smarrimento; i controlli giornalieri in cantiere da parte del direttore tecnico di cantiere o del preposto, con l'istituzione di un registro, da conservare in cantiere, dove sono raccolte le presenze nominali; l'allontanamento dei cartellini a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo dei cartellini la verifica delle presenze.Misurato al mese o frazione di mese per ogni lavoratore, al fine di assicurare la corretta organizzazione del cantiere e di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartellino di riconoscimento del personale, per il primo mese o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE UMBRIA 2025 *N. 70 cartellini per n. 30 mesi - Nolo per il primo mese* (par.ug.=70*1)	70,00				70,00		
	SOMMANO cadmes e					70,00	11,10	777,00
45 / 45 S5.01.0020.002	CARTELLINI ELETTRONICI DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellini elettronici per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere, composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro, cartellino magnetico con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza, forniti e posti in opera per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere.Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; l'immediata sostituzione del cartellino in caso di deterioramento o smarrimento; i controlli giornalieri in cantiere da parte del direttore tecnico di cantiere o del preposto, con l'istituzione di un registro, da conservare in cantiere, dove sono raccolte le presenze nominali; l'allontanamento dei cartellini a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo dei cartellini la verifica delle presenze.Misurato al mese o frazione di mese per ogni lavoratore, al fine di assicurare la corretta organizzazione del cantiere e di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartellino di riconoscimento del personale, per ogni mese in più o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE UMBRIA 2025 *N. 70 cartellini per n. 30 mesi - Nolo per n. 29 mesi oltre il primo* (par.ug.=70*29)	2030,00				2´030,00		
	SOMMANO cadmes e					2´030,00	3,35	6´800,50
46 / 46 S01.04.001.06.a	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale fotoluminescente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 310. - SICUREZZA							
	A R I P O R T A R E							2´243´375,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´243´375,23
	- REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 24 cartelli per n. 30 mesi* (par.ug.=24*30)	720,00				720,00		
	SOMMANO cad					720,00	0,95	684,00
47 / 47 S01.04.001.07.e.03	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Monofacciale fotoluminescente: Dimensioni mm 400 x 400. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *N. 1 cartello per n. 30 mesi* (par.ug.=1*30)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	1,81	54,30
48 / 48 S01.04.001.09	Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *Per supporto cartelli attrezzature antincendio*					2,00		
	Per supporto cartelli di salvataggio					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,73	23,19
49 / 49 S01.04.001.11.a	Base mobile circolare per pali di Ø mm 48, non inclusi nel prezzo: Nolo per ogni mese o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 *Nolo per n. 13 mesi* Vedi voce n° 48 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,70	2,10
50 / 50 S01.04.001.11.b	Base mobile circolare per pali di Ø mm 48, non inclusi nel prezzo: Posizionamento in opera e successiva rimozione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - AREA LOGISTICA RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 Vedi voce n° 48 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1,04	3,12
	PRESCRIZIONI LEED ESC							
51 / 51 S01.01.006.54	Canali di raccolta acque di lavorazione realizzati in terra mediante scavo nel terreno a sezione obbligata fino a m³ 0,5 eseguito a mano. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED ESC RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023							
	A R I P O R T A R E							2´244´141,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´244´141,94
	LEED ESC - Bagnatura costante delle piste di cantiere per l'abbattimento delle polveri							
			60,00	0,500	0,500	15,00		
	SOMMANO m3					15,00	148,75	2´231,25
52 / 52 S01.05.005	Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte, con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED ESC RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 ***LEED ESC - Bagnatura costante delle piste di cantiere per l'abbattimento delle polveri***							
	- Movimenti terra (291 giorni × 4 h/giorno) *(par.ug.=291*4)	1164,00				1´164,00		
	- Allacci alla rete (59 giorni × 2h/giorno) *(par.ug.=59*2)	118,00				118,00		
	SOMMANO ora					1´282,00	202,81	260´002,42
53 / 53 S01.01.006.60	Realizzazione di una vasca di contenimento fanghi per la loro decantazione, realizzata in terra, mediante scavo o costruzione di argine (altezza non superiore a cm 50 e dimensioni idonee al contenimento del liquido). - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED ESC RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 ***LEED ESC - Vasche di decanzione per le acque di lavaggio***							
			4,00	2,500		10,00		
	SOMMANO al m² di invaso					10,00	8,65	86,50
54 / 54 S01.01.006.61	Eventuale impermeabilizzazione della vasca di cui sopra con teli in PVC o altro materiale idoneo. Fornitura e posa in opera. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED ESC RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 ***LEED ESC - Vasche di decanzione per le acque di lavaggio***							
			4,00	2,500		10,00		
		2,00	4,00		1,500	12,00		
		2,00	2,50		1,500	7,50		
	SOMMANO m²					29,50	33,95	1´001,53
55 / 55 S01.01.006.70.a	Pompa di raccolta acque fangose compreso allacciamento elettrico fino a m 50, comprensivo di tutti gli elementi per il suo funzionamento. Compresi tubi di scarico fino a m 25. Potenza elettrica fino a kW 5. Nolo per ogni mese o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED ESC RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 ***LEED ESC - Vasche di decantazione per le acque di lavaggio*** *N. 1 pompa per n. 30 mesi* (par.ug.=1*30)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	129,76	3´892,80
56 / 56 S01.01.006.70.b	Pompa di raccolta acque fangose compreso allacciamento elettrico fino a m 50, comprensivo di tutti gli elementi per il suo funzionamento. Compresi tubi di scarico fino a m 25. Potenza elettrica fino a kW 5. Costo di esercizio orario. - SICUREZZA							
	A R I P O R T A R E							2´511´356,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´511´356,44
	- REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED ESC RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 ***LEED ESC - Vasche di decantazione per le acque di lavaggio*** *N. 1 pompa per n. 6 ore di utizzo mensile* Vedi voce n° 55 [cad 30.00]	6,00				180,00		
	SOMMANO ora					180,00	8,76	1´576,80
	PRESCRIZIONI LEED IAQ							
57 / 57 S01.01.005.12.a	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con copertura in tavole di legno dimensioni minimo cm 20 x 5 e sovrastante lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED IAQ RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 ***LEED IAQ - Stoccaggio dei materiali in luoghi asciutti e protetti*** *Isola ecologica coperta (Tettoia 1) per n. 30 mesi - Nolo per il primo mese* (par.ug.=1*1)	1,00	8,00	3,000		24,00		
	Deposito coperto per materiali pericolosi (Tettoia n. 2) per n. 30 mesi - Nolo per il primo mese (par.ug.=1*1)	1,00	8,00	3,000		24,00		
	Deposito coperto per i materiali da posare (Tettoia n. 3) per n. 30 mesi - Nolo per il primo mese (par.ug.=1*1)	1,00	8,00	3,000		24,00		
	SOMMANO m²					72,00	21,40	1´540,80
58 / 58 S01.01.005.12.b	Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con copertura in tavole di legno dimensioni minimo cm 20 x 5 e sovrastante lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata. Nolo per ogni mese successivo o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED IAQ RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 ***LEED IAQ - Stoccaggio dei materiali in luoghi asciutti e protetti*** *Isola ecologica coperta (Tettoia 1) per n. 30 mesi - Nolo per n. 29 mesi oltre il primo* (par.ug.=1*29)	29,00	8,00	3,000		696,00		
	Deposito coperto per materiali pericolosi (Tettoia n. 2) per n. 30 mesi - Nolo per n. 29 mesi oltre il primo (par.ug.=1*29)	29,00	8,00	3,000		696,00		
	Deposito coperto per i materiali da posare (Tettoia n. 3) per n. 29 mesi - Nolo per n. 30 mesi oltre il primo (par.ug.=1*29)	29,00	8,00	3,000		696,00		
	SOMMANO m²					2´088,00	4,87	10´168,56
59 / 59 S1.05.0004.020.001	PALLET DI RACCOLTA Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pallet di raccolta in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del pallet.Misurato per ogni giorno di							
	A R I P O R T A R E							2´524´642,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´524´642,60
	uso per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Pallet in plastica, misure standard. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED IAQ RIF. PREZZARIO REGIONE UMBRIA 2025 ***LEED IAQ - Stoccaggio dei materiali in luoghi asciutti e protetti*** *N. 250 pallet per n. 30 mesi atti a garantire il sollevamento dei materiali da terra*					250,00		
	SOMMANO cad					250,00	36,90	9´225,00
60 / 60 26.02.07.06	Rotoli di polietilene per la protezione da polveri. Monouso - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED IAQ RIF. PREZZARIO REGIONE MARCHE 2026 ***LEED IAQ - Stoccaggio dei materiali in luoghi asciutti e protetti***				800,000	800,00		
	SOMMANO kg					800,00	2,17	1´736,00
61 / 61 S01.03.003.03.a	Impianto di ventilazione della capacità di mc/ora 500, compresa tubazione flessibile in pvc della lunghezza di m 20, filtro per le polveri. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED IAQ RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 ***LEED IAQ - Flush-out prima dell'occupazione*** N. 2 impianti di ventilazione per n. 1 mese *(par.ug.=2*1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	387,71	775,42
	PRESCRIZIONI LEED CWMP							
62 / 62 S01.07.001.a	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. Operaio comune 1° liv. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED CWMP RIF. PREZZARIO LAZIO 2023 ***LEED CWMP - Gestione fisica dell'isola ecologica*** - Controllo della separazione, pulizia dell'isola, chiusura ed etichettatura di big-bag e contenitori					730,00		
	SOMMANO ora					730,00	30,35	22´155,50
63 / 63 S01.07.001.b	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. Operaio qualificato 2° liv. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED CWMP RIF. PREZZARIO LAZIO 2023 ***LEED CWMP - Gestione fisica dell'isola ecologica*** - Preparazione dei carichi, spostamento dei contenitori dai piani (con muletto o gru), assistenza alle pesate *(par.ug.=1*208)	208,00				208,00		
	SOMMANO ora					208,00	33,70	7´009,60
	A R I P O R T A R E							2´565´544,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´565´544,12
64 / 64 S01.07.001.c	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. Operaio altamente specializzato 4° liv. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI LEED CWMP RIF. PREZZARIO LAZIO 2023 ***LEED CWMP - Gestione documentale*** *Gestione documentale* - Compilazione dei FIR, controllo del peso, firma, archiviazione * (par.ug.=1*90)	90,00				90,00		
	- Registro cronologico di carico e scarico *(par.ug.=1*52)	52,00				52,00		
	- Rendicontazione LEED e aggiornamento del piano rifiuti * (par.ug.=1*96)	96,00				96,00		
	- Verifica delle autorizzazioni di trasportatori e impianti di destinazione *(par.ug.=1*48)	48,00				48,00		
	SOMMANO ora					286,00	38,23	10´933,78
	PRESCRIZIONI WELL							
65 / 65 S01.01.002.34.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI WELL RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 ***WELL - Acqua potabile testata e priva di contaminanti*** *N. 1 attrezzatura per la distribuzione dell'acqua per n. 30 mesi - Nolo per il primo mese* (par.ug.=1*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´553,13	2´553,13
66 / 66 S01.01.002.34.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese successivo o frazione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI WELL RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 ***WELL - Acqua potabile testata e priva di contaminanti*** *N. 1 attrezzatura per la distribuzione dell'acqua per n. 30 mesi - Nolo per n. 29 mesi oltre il primo* (par.ug.=1*29)	29,00				29,00		
	SOMMANO mese					29,00	219,71	6´371,59
67 / 67 S01.01.002.35.b	Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione a vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. In acciaio zincato tipo Mannesman da 1". - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI WELL RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 ***WELL - Acqua potabile testata e priva di contaminanti***		150,00			150,00		
	A R I P O R T A R E					150,00		2´585´402,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					150,00		2´585´402,62
	SOMMANO m					150,00	16,23	2´434,50
	PRESCRIZIONI CAM 2022 - CAM 2.6.1							
68 / 68 ABR26_S.001.010.070.b01	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali. Con moduli di altezza pari a m 2,50: fornitura e posa - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI CAM 2022 - CAM 2.6.1 RIF. PREZZARIO REGIONE ABRUZZO 2026 ***CAM 2.6.1 - Riduzione dell'impatto visivo: schermature e recinzioni verso residenze e spazi pubblici"*** *N. 1 delimitazione perimetrale area di cantiere per n. 30 mesi - Fornitura e posa* (lung.=126,09+62,91+125,99+63,05)		378,04		2,500	945,10		
	SOMMANO mq					945,10	23,97	22´654,05
69 / 69 ABR26_S.001.010.070.b02	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI CAM 2022 - CAM 2.6.1 RIF. PREZZARIO REGIONE ABRUZZO 2026 ***CAM 2.6.1 - "Riduzione dell'impatto visivo: schermature e recinzioni verso residenze e spazi pubblici"*** *N. 1 delimitazione perimetrale area di cantiere per n. 30 mesi - Nolo per i primi 3 mesi* (lung.=61,05+133,8+60+133,9)		388,75		2,500	971,88		
	SOMMANO mq					971,88	5,95	5´782,69
70 / 70 ABR26_S.001.010.070.b03	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali. Nolo per i mesi successivi al terzo - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI CAM 2022 - CAM 2.6.1 RIF. PREZZARIO REGIONE ABRUZZO 2026 ***CAM 2.6.1 - "Riduzione dell'impatto visivo: schermature e recinzioni verso residenze e spazi pubblici"*** *N. 1 delimitazione perimetrale area di cantiere per n. 30 mesi - Nolo per n. 27 mesi oltre i primi 3* (lung.=61,05+133,8+60+133,9)	27,00	388,75		2,500	26´240,63		
	SOMMANO m²/mese					26´240,63	1,10	28´864,69
71 / 71	Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili							
	A R I P O R T A R E							2´645´138,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´645´138,55
S01.01.006.30	poste a distanza non superiore a m 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a m 10. Alimentazione a V 24 compreso trasformatore. Fornitura e posa in opera al metro di recinzione. - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI CAM 2022 - CAM 2.6.1 RIF. PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 (lung.=61,05+133,8+60+133,9)		388,75			388,75		
	SOMMANO m					388,75	14,91	5´796,26
72 / 72 26.01.01.13.001	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole trasversali di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI CAM 2022 - CAM 2.6.1 RIF. PREZZARIO REGIONE MARCHE 2026 *N. 4 cancelli carrabili/pedonali per n. 30 mesi - Nolo per il primo mese* (par.ug.=4*1)	4,00	5,00		2,500	50,00		
	SOMMANO m²					50,00	11,54	577,00
73 / 73 26.01.01.13.002	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole trasversali di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo - SICUREZZA - REALIZZAZIONE - PRESCRIZIONI CAM 2022 - CAM 2.6.1 RIF. PREZZARIO REGIONE MARCHE 2026 *N. 4 cancelli carrabili/pedonali per n. 30 mesi - Nolo per n. 23 mesi successivi al primo* (par.ug.=4*30)	120,00	5,00		2,500	1´500,00		
	SOMMANO m²					1´500,00	1,28	1´920,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2´653´431,81
	T O T A L E euro							2´653´431,81
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	SICUREZZA	2´653´431,81	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	2´653´431,81	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	REALIZZAZIONE	2´653´431,81	100,000
	Totale CATEGORIE euro	2´653´431,81	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	PREMESSA GENERALE	0,00	0,000
002	FASI LAVORATIVE	2´094´209,85	78,925
003	AREA LOGISTICA	149´932,09	5,650
004	PRESCRIZIONI LEED ESC	268´791,30	10,130
005	PRESCRIZIONI LEED IAQ	23´445,78	0,884
006	PRESCRIZIONI LEED CWMP	40´098,88	1,511
007	PRESCRIZIONI SITES SOIL+VEG P4.1	0,00	0,000
008	PRESCRIZIONI SITES CONSTRUCTION P7.3	0,00	0,000
009	PRESCRIZIONI WELL	11´359,22	0,428
010	PRESCRIZIONI CAM 2022 - CAM 2.6.1	65´594,69	2,472
	Totale SUB CATEGORIE euro	2´653´431,81	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	2´653´431,81	100,000
M:001	SICUREZZA euro	2´653´431,81	100,000
M:001.001	REALIZZAZIONE euro	2´653´431,81	100,000
M:001.001.001	PREMESSA GENERALE euro	0,00	0,000
M:001.001.002	FASI LAVORATIVE euro	2´094´209,85	78,925
M:001.001.003	AREA LOGISTICA euro	149´932,09	5,650
M:001.001.004	PRESCRIZIONI LEED ESC euro	268´791,30	10,130
M:001.001.005	PRESCRIZIONI LEED IAQ euro	23´445,78	0,884
M:001.001.006	PRESCRIZIONI LEED CWMP euro	40´098,88	1,511
M:001.001.009	PRESCRIZIONI WELL euro	11´359,22	0,428
M:001.001.010	PRESCRIZIONI CAM 2022 - CAM 2.6.1 euro	65´594,69	2,472
	TOTALE euro	2´653´431,81	100,000

Data, _____

Il Tecnico
