APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	GO	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1:100	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

COMPUTO ESTIMATIVO OPERE STRUTTURALI

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-S-PN0001

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.1 M1 - MEZZANINO** **1.1.1.1 STR - STRUTTURE** **1.1.1.1.1 TRV - TRAVI**							
1 / 53 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa TCR40X75					0,97		
	SOMMANO m³					0,97	207,72	201,49
2 / 54 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 53 [m³ 0.97]					0,97		
	SOMMANO m³					0,97	12,49	12,12
3 / 55 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Vedi voce n° 53 [m³ 0.97]	110,00				106,70		
	SOMMANO kg					106,70	2,29	244,34
4 / 56 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde TCR40X75	2,00	7,73		0,750	11,60		
	SOMMANO mq					11,60	41,66	483,26
	Parziale 1.1.1.1.1 TRV - TRAVI euro							941,21
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.1 M1 - MEZZANINO** **1.1.1.1 STR - STRUTTURE** **1.1.1.1.2 PIL - PILASTRI**							
5 / 83 ABR26_E.004.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in							
	A R I P O R T A R E							941,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							941,21
	opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato							
	PSL60x60					4,94		
	PSL80x80					11,70		
	SOMMANO mc					16,64	1´735,21	28´873,89
6 / 84 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	PSC60x140					5,71		
	PSC80x120					0,59		
	PSC100x140					1,87		
	SOMMANO m³					8,17	207,72	1´697,07
7 / 85 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 84 [m³ 8.17]					8,17		
	SOMMANO m³					8,17	12,49	102,04
8 / 86 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	Acciaio di armatura pilastri in c.a.							
	Vedi voce n° 84 [m³ 8.17]	90,00				735,30		
	SOMMANO kg					735,30	2,29	1´683,84
9 / 87 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione							
	PSC60x140 *(lung.=(0,6+1,4)*2)		4,00		8,700	34,80		
	PSC80x120 *(lung.=(0,8+1,2)*2)		4,00		2,850	11,40		
	PSC100x140 *(lung.=(1+1,4)*2)		4,80		3,800	18,24		
	SOMMANO mq					64,44	35,56	2´291,49
	Parziale 1.1.1.1.2 PIL - PILASTRI euro							34´648,33
	A R I P O R T A R E							35´589,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´589,54
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.2 GF - PIANO TERRA** **1.1.2.1 STR - STRUTTURE** **1.1.2.1.1 PIL - PILASTRI**							
10 / 31 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato PSL80x80					113,53		
	SOMMANO mc					113,53	1´735,21	196´998,39
	Parziale 1.1.2.1.1 PIL - PILASTRI euro							196´998,39
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.2 GF - PIANO TERRA** **1.1.2.1 STR - STRUTTURE** **1.1.2.1.2 SCS - SCALE STRUTTURALI**							
11 / 418 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SSC20					19,42		
	SOMMANO m³					19,42	207,72	4´033,92
12 / 419 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 418 [m³ 19.42]					19,42		
	SOMMANO m³					19,42	12,49	242,56
13 / 420 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	A R I P O R T A R E							236´864,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							236´864,41
	Acciaio di armatura Vedi voce n° 418 [m³ 19.42]	120,00				2´330,40		
	SOMMANO kg					2´330,40	2,29	5´336,62
14 / 421 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SSC20 *(par.ug.=19,42/0,2*1,5)	145,65				145,65		
	SOMMANO mq					145,65	41,66	6´067,78
	Parziale 1.1.2.1.2 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							15´680,88
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.2 GF - PIANO TERRA** **1.1.2.1 STR - STRUTTURE** **1.1.2.1.3 SOL - SOLAI**							
15 / 360 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	14,00			30,000	420,00		
	SOMMANO kg					420,00	3,40	1´428,00
16 / 361 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC25					10,77		
	SOMMANO m³					10,77	207,72	2´237,14
17 / 362 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 361 [m³ 10.77]					10,77		
	SOMMANO m³					10,77	12,49	134,52
18 / 363 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 361 [m³ 10.77]	90,00				969,30		
	SOMMANO kg					969,30	2,29	2´219,70
	A R I P O R T A R E							254´288,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							254′288,17
19 / 364 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SOC25					43,00		
	SOMMANO mq					43,00	41,66	1′791,38
	Parziale 1.1.2.1.3 SOL - SOLAI euro							7′810,74
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.3 01 - PIANO 1** **1.1.3.1 STR - STRUTTURE** **1.1.3.1.1 TRV - TRAVI**							
20 / 32 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL60x56					2,16		
	TLL80x56					48,70		
	TLL80x80					7,18		
	TLL95x80					8,98		
	TLR30x16					7,87		
	TLR80x31					29,16		
	TLT60x75					1,25		
	TLT80x75					10,65		
	TLT20x24					10,30		
	TLT20x32					71,47		
	SOMMANO mc					197,72	2′010,87	397′589,22
21 / 33 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		43,36		30,400	1′318,14		
	HEA360		30,00		112,000	3′360,00		
	HEA500		28,71		155,000	4′450,05		
	IPE240		213,64		30,700	6′558,75		
	IPE270		77,08		36,100	2′782,59		
	IPE400		15,22		66,300	1′009,09		
	IPE450		100,32		77,600	7′784,83		
	Piastrame 5% *(par.ug.=27264*0,05)	1363,20				1′363,20		
	SOMMANO kg					28′626,65	3,97	113′647,80
22 / 34 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 33 [kg 28 626.65]					28′626,65		
	A R I P O R T A R E					28′626,65		767′316,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28´626,65		767´316,57
	SOMMANO kg					28´626,65	0,85	24´332,65
	Parziale 1.1.3.1.1 TRV - TRAVI euro							535´569,67
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.3 01 - PIANO 1** **1.1.3.1 STR - STRUTTURE** **1.1.3.1.2 PIL - PILASTRI**							
23 / 162 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato							
	PSL60x60					4,54		
	PSL80x80					83,33		
	SOMMANO mc					87,87	1´735,21	152´472,90
	Parziale 1.1.3.1.2 PIL - PILASTRI euro							152´472,90
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.3 01 - PIANO 1** **1.1.3.1 STR - STRUTTURE** **1.1.3.1.3 SET - SETTI IN CA**							
24 / 101 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	Setto25					26,28		
	Setto35					170,66		
	SOMMANO m³					196,94	207,72	40´908,38
25 / 102 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 101 [m³ 196.94]					196,94		
	A R I P O R T A R E					196,94		985´030,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					196,94		985´030,50
	SOMMANO m³					196,94	12,49	2´459,78
26 / 103 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura setti in c.a. Vedi voce n° 101 [m³ 196.94]	170,00				33´479,80		
	SOMMANO kg					33´479,80	2,29	76´668,74
27 / 104 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione Setto25 *(par.ug.=26,28/0,25) Setto35 *(par.ug.=170,66/0,35)	105,12 487,60	2,00 2,00			210,24 975,20		
	SOMMANO mq					1´185,44	35,56	42´154,25
	Parziale 1.1.3.1.3 SET - SETTI IN CA euro							162´191,15
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.3 01 - PIANO 1** **1.1.3.1 STR - STRUTTURE** **1.1.3.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI**							
28 / 370 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SSC20					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	207,72	1´919,33
29 / 371 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 370 [m³ 9.24]					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	12,49	115,41
30 / 372 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 370 [m³ 9.24]	120,00				1´108,80		
	SOMMANO kg					1´108,80	2,29	2´539,15
31 / 373	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o							
	A R I P O R T A R E							1´110´887,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´110´887,16
A06.03.001.b	armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SSC20 *(par.ug.=9,24/0,2*1,5)	69,30				69,30		
	SOMMANO mq					69,30	41,66	2´887,04
	Parziale 1.1.3.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							7´460,93
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.3 01 - PIANO 1** **1.1.3.1 STR - STRUTTURE** **1.1.3.1.5 SOL - SOLAI**							
32 / 262 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture.							
	Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=74,00+189)	263,00				263,00		
	SOMMANO m²					263,00	111,35	29´285,05
33 / 263 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti,							
	A R I P O R T A R E							1´143´059,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´143´059,25
	della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1355-263)	1092,00				1´092,00		
	SOMMANO m²					1´092,00	126,84	138´509,28
34 / 264 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	27,00			30,000	810,00		
	SOMMANO kg					810,00	3,40	2´754,00
35 / 265 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC25					11,76		
	SOMMANO m³					11,76	207,72	2´442,79
36 / 266 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 265 [m³ 11.76]					11,76		
	SOMMANO m³					11,76	12,49	146,88
37 / 267 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 265 [m³ 11.76]	90,00				1´058,40		
	SOMMANO kg					1´058,40	2,29	2´423,74
38 / 268 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e							
	A R I P O R T A R E							1´289´335,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´289´335,94
	sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SOC25					47,00		
	SOMMANO mq					47,00	41,66	1´958,02
	Parziale 1.1.3.1.5 SOL - SOLAI euro							177´519,76
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.4 02 - PIANO 2							
	1.1.4.1 STR - STRUTTURE							
	1.1.4.1.1 TRV - TRAVI							
39 / 178 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		45,66		30,400	1´388,06		
	HEA340		30,00		105,000	3´150,00		
	HEA500		27,65		155,000	4´285,75		
	IPE240		215,03		30,700	6´601,42		
	IPE270		76,79		36,100	2´772,12		
	IPE300		15,22		40,000	608,80		
	IPE450		86,12		77,600	6´682,91		
	Piastrame 5% *(par.ug.=25489*0,05)	1274,45				1´274,45		
	SOMMANO kg					26´763,51	3,97	106´251,13
40 / 179 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 178 [kg 26 763.51]					26´763,51		
	SOMMANO kg					26´763,51	0,85	22´748,98
41 / 180 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL60x52					2,01		
	TLL80x52					45,16		
	TLL80x80					7,33		
	TLL95x68					7,69		
	TLR30x16					7,87		
	TLR80x31					29,16		
	TLT60x71					1,20		
	TLT80x71					13,56		
	TLR20x20					8,69		
	TLT20x28					62,30		
	SOMMANO mc					184,97	2´010,87	371´950,62
	A R I P O R T A R E							1´792´244,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1′792′244,69
	Parziale 1.1.4.1.1 TRV - TRAVI euro							500′950,73
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.4 02 - PIANO 2** **1.1.4.1 STR - STRUTTURE** **1.1.4.1.2 PIL - PILASTRI**							
42 / 163 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/ 106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato PSL60x60 PSL80x80					4,54 83,33		
	SOMMANO mc					87,87	1′735,21	152′472,90
	Parziale 1.1.4.1.2 PIL - PILASTRI euro							152′472,90
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.4 02 - PIANO 2** **1.1.4.1 STR - STRUTTURE** **1.1.4.1.3 SET - SETTI IN CA**							
43 / 109 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa Setto25 Setto35					26,28 169,38		
	SOMMANO m³					195,66	207,72	40′642,50
44 / 110 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 109 [m³ 195.66]					195,66		
	SOMMANO m³					195,66	12,49	2′443,79
	A R I P O R T A R E							1′987′803,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´987´803,88
45 / 111 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura setti in c.a. Vedi voce n° 109 [m³ 195.66]	100,00				19´566,00		
	SOMMANO kg					19´566,00	2,29	44´806,14
46 / 112 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione Setto25 *(par.ug.=26,28/0,25) Setto35 *(par.ug.=169,38/0,35)	105,12 483,94	2,00 2,00			210,24 967,88		
	SOMMANO mq					1´178,12	35,56	41´893,95
	Parziale 1.1.4.1.3 SET - SETTI IN CA euro							129´786,38
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.4 02 - PIANO 2** **1.1.4.1 STR - STRUTTURE** **1.1.4.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI**							
47 / 374 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SSC20					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	207,72	1´919,33
48 / 375 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 374 [m³ 9.24]					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	12,49	115,41
49 / 376 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 374 [m³ 9.24]	120,00				1´108,80		
	SOMMANO kg					1´108,80	2,29	2´539,15
50 / 377 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle							
	A R I P O R T A R E							2´079´077,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´079´077,86
	casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SSC20 *(par.ug.=9,24/0,2*1,5)	69,30				69,30		
	SOMMANO mq					69,30	41,66	2´887,04
	Parziale 1.1.4.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							7´460,93
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.4 02 - PIANO 2** **1.1.4.1 STR - STRUTTURE** **1.1.4.1.5 SOL - SOLAI**							
51 / 276 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=74,00+189)	263,00				263,00		
	SOMMANO m²					263,00	111,35	29´285,05
52 / 277 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di							
	A R I P O R T A R E							2´111´249,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2′111′249,95
	diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1355-263)	1092,00				1′092,00		
	SOMMANO m²					1′092,00	126,84	138′509,28
53 / 278 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	27,00			30,000	810,00		
	SOMMANO kg					810,00	3,40	2′754,00
54 / 279 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC25					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	207,72	2′284,92
55 / 280 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 279 [m³ 11.00]					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	12,49	137,39
56 / 281 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 279 [m³ 11.00]	90,00				990,00		
	SOMMANO kg					990,00	2,29	2′267,10
57 / 282 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene,							
	A R I P O R T A R E							2′257′202,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2′257′202,64
	rampe di scale, pianerottoli, gronde SOC25					44,00		
	SOMMANO mq					44,00	41,66	1′833,04
	Parziale 1.1.4.1.5 SOL - SOLAI euro							177′070,78
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.5 03 - PIANO 3** **1.1.5.1 STR - STRUTTURE** **1.1.5.1.1 TRV - TRAVI**							
58 / 182 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		46,63		30,400	1′417,55		
	HEA340		45,00		105,000	4′725,00		
	HEA500		27,50		155,000	4′262,50		
	IPE240		278,43		30,700	8′547,80		
	IPE270		76,90		36,100	2′776,09		
	IPE300		15,09		40,000	603,60		
	IPE450		129,20		77,600	10′025,92		
	Piastrame 5% *(par.ug.=32330*0,05)	1616,50				1′616,50		
	SOMMANO kg					33′974,96	3,97	134′880,59
59 / 183 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		81,83		53,250	4′357,45		
	Piastrame 5% *(par.ug.=4357*0,05)	217,85				217,85		
	SOMMANO kg					4′575,30	4,92	22′510,48
60 / 184 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 182 [kg 33 974.96]					33′974,96		
	Vedi voce n° 183 [kg 4 575.30]					4′575,30		
	SOMMANO kg					38′550,26	0,85	32′767,72
61 / 185 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL60x52					2,01		
	A R I P O R T A R E					2,01		2′449′194,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,01		2´449´194,47
	TLL80x52					39,69		
	TLL80x80					7,18		
	TLL95x68					7,69		
	TLR30x16					7,87		
	TLR80x31					29,16		
	TLT60x71					1,20		
	TLT80x71 *(par.ug.=9,91+6,78)	16,69				16,69		
	TLR20x20					7,46		
	TLT20x28					54,83		
	SOMMANO mc					173,78	2´010,87	349´448,99
	Parziale 1.1.5.1.1 TRV - TRAVI euro							539´607,78
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.5 03 - PIANO 3** **1.1.5.1 STR - STRUTTURE** **1.1.5.1.2 PIL - PILASTRI**							
62 / 164 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato							
	PSL60x60					4,54		
	PSL80x80					83,33		
	SOMMANO mc					87,87	1´735,21	152´472,90
	Parziale 1.1.5.1.2 PIL - PILASTRI euro							152´472,90
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.5 03 - PIANO 3** **1.1.5.1 STR - STRUTTURE** **1.1.5.1.3 SET - SETTI IN CA**							
63 / 141 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	A R I P O R T A R E							2´951´116,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´951´116,36
	Setto25					26,28		
	Setto35					170,66		
	SOMMANO m³					196,94	207,72	40´908,38
64 / 142 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 141 [m³ 196.94]					196,94		
	SOMMANO m³					196,94	12,49	2´459,78
65 / 143 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura setti in c.a. Vedi voce n° 141 [m³ 196.94]	100,00				19´694,00		
	SOMMANO kg					19´694,00	2,29	45´099,26
66 / 144 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione							
	Setto25 *(par.ug.=26,28/0,25)	105,12	2,00			210,24		
	Setto35 *(par.ug.=170,66/0,35)	487,60	2,00			975,20		
	SOMMANO mq					1´185,44	35,56	42´154,25
	Parziale 1.1.5.1.3 SET - SETTI IN CA euro							130´621,67
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.5 03 - PIANO 3** **1.1.5.1 STR - STRUTTURE** **1.1.5.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI**							
67 / 378 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SSC20					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	207,72	1´919,33
68 / 379 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 378 [m³ 9.24]					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	12,49	115,41
69 / 380	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e							
	A R I P O R T A R E							3´083´772,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´083´772,77
A06.02.001.b	tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 378 [m³ 9.24]	120,00				1´108,80		
	SOMMANO kg					1´108,80	2,29	2´539,15
70 / 381 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SSC20 *(par.ug.=9,24/0,2*1,5)	69,30				69,30		
	SOMMANO mq					69,30	41,66	2´887,04
	Parziale 1.1.5.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							7´460,93
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.5 03 - PIANO 3** **1.1.5.1 STR - STRUTTURE** **1.1.5.1.5 SOL - SOLAI**							
71 / 283 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=74,00+79+189)	342,00				342,00		
	SOMMANO m²					342,00	111,35	38´081,70
72 / 284 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello							
	A R I P O R T A R E							3´127´280,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´127´280,66
	spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1355-342)	1013,00				1´013,00		
	SOMMANO m²					1´013,00	126,84	128´488,92
73 / 285 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	27,00			30,000	810,00		
	SOMMANO kg					810,00	3,40	2´754,00
74 / 286 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC25					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	207,72	2´284,92
75 / 287 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 286 [m³ 11.00]					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	12,49	137,39
76 / 288 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso							
	A R I P O R T A R E							3´260´945,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´260´945,89
	ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	Acciaio di armatura							
	Vedi voce n° 286 [m³ 11.00]	90,00				990,00		
	SOMMANO kg					990,00	2,29	2´267,10
77 / 289 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SOC25					44,00		
	SOMMANO mq					44,00	41,66	1´833,04
	Parziale 1.1.5.1.5 SOL - SOLAI euro							175´847,07
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.6 04 - PIANO 4							
	1.1.6.1 STR - STRUTTURE							
	1.1.6.1.1 TRV - TRAVI							
78 / 190 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		50,91		30,400	1´547,66		
	HEA260		7,40		68,200	504,68		
	HEA340		45,00		105,000	4´725,00		
	HEA500 *(lung.=28,15+14,2)		42,35		155,000	6´564,25		
	IPE240		274,01		30,700	8´412,11		
	IPE270		74,98		36,100	2´706,78		
	IPE300		14,92		40,000	596,80		
	IPE450 *(lung.=127,92+3)		130,92		77,600	10´159,39		
	Ø60		11,11		21,000	233,31		
	Piastrame 5% *(par.ug.=35450*0,05)	1772,50				1´772,50		
	SOMMANO kg					37´222,48	3,97	147´773,25
79 / 191 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		165,00		53,250	8´786,25		
	H350		8,50		80,000	680,00		
	Piastrame 5% *(par.ug.=9500*0,05)	475,00				475,00		
	SOMMANO kg					9´941,25	4,92	48´910,95
80 / 192 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle							
	A R I P O R T A R E							3´461´730,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´461´730,23
	NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#300X250X16		8,05		121,500	978,08		
	Piastrame 5% *(par.ug.=978*0,05)	48,90				48,90		
	SOMMANO kg					1´026,98	5,48	5´627,85
81 / 193 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 190 [kg 37 222.48]					37´222,48		
	Vedi voce n° 191 [kg 9 941.25]					9´941,25		
	Vedi voce n° 192 [kg 1 026.98]					1´026,98		
	SOMMANO kg					48´190,71	0,85	40´962,10
82 / 194 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL60x52					2,01		
	TLL80x52					34,23		
	TLL80x80					7,18		
	TLL95x68					7,69		
	TLR30x16					7,38		
	TLR80x31					29,16		
	TLT60x71					1,20		
	TLT80x71					3,39		
	TLR20x20					6,62		
	TLR20x28					47,10		
	SOMMANO mc					145,96	2´010,87	293´506,59
	Parziale 1.1.6.1.1 TRV - TRAVI euro							536´780,74
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.6 04 - PIANO 4							
	1.1.6.1 STR - STRUTTURE							
	1.1.6.1.2 PIL - PILASTRI							
83 / 165 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di							
	A R I P O R T A R E							3´801´826,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´801´826,77
	montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato							
	PSL60x60					4,54		
	PSL80x80					83,33		
	SOMMANO mc					87,87	1´735,21	152´472,90
	Parziale 1.1.6.1.2 PIL - PILASTRI euro							152´472,90
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.6 04 - PIANO 4							
	1.1.6.1 STR - STRUTTURE							
	1.1.6.1.3 SET - SETTI IN CA							
84 / 145 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	Setto25					26,28		
	Setto35					169,38		
	SOMMANO m³					195,66	207,72	40´642,50
85 / 146 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 145 [m³ 195.66]					195,66		
	SOMMANO m³					195,66	12,49	2´443,79
86 / 147 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	Acciaio di armatura setti in c.a.							
	Vedi voce n° 145 [m³ 195.66]	100,00				19´566,00		
	SOMMANO kg					19´566,00	2,29	44´806,14
87 / 148 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	SSC20					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	207,72	1´919,33
	A R I P O R T A R E							4´044´111,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´044´111,43
88 / 149 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 148 [m³ 9.24]					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	12,49	115,41
89 / 150 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 148 [m³ 9.24]	120,00				1´108,80		
	SOMMANO kg					1´108,80	2,29	2´539,15
90 / 151 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SSC20 *(par.ug.=9,24/0,2*1,5)	69,30				69,30		
	SOMMANO mq					69,30	41,66	2´887,04
91 / 152 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione Setto25 *(par.ug.=26,28/0,25) Setto35 *(par.ug.=169,38/0,35)	105,12 483,94	2,00 2,00			210,24 967,88		
	SOMMANO mq					1´178,12	35,56	41´893,95
	Parziale 1.1.6.1.3 SET - SETTI IN CA euro							137´247,31
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.6 04 - PIANO 4** **1.1.6.1 STR - STRUTTURE** **1.1.6.1.4 SOL - SOLAI**							
92 / 290 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con							
	A R I P O R T A R E							4´091´546,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´091´546,98
	le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=24+100+78+182+78)	462,00				462,00		
	SOMMANO m²					462,00	111,35	51´443,70
93 / 291 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1274,00-462)	812,00				812,00		
	SOMMANO m²					812,00	126,84	102´994,08
94 / 292 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	27,00			30,000	810,00		
	SOMMANO kg					810,00	3,40	2´754,00
95 / 293 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di							
	A R I P O R T A R E							4´248´738,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´248´738,76
	consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	SOC25					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	207,72	2´284,92
96 / 294 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 293 [m³ 11.00]					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	12,49	137,39
97 / 295 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	Acciaio di armatura							
	Vedi voce n° 293 [m³ 11.00]	90,00				990,00		
	SOMMANO kg					990,00	2,29	2´267,10
98 / 296 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SOC25					44,00		
	SOMMANO mq					44,00	41,66	1´833,04
	Parziale 1.1.6.1.4 SOL - SOLAI euro							163´714,23
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.7 05 - PIANO 5							
	1.1.7.1 STR - STRUTTURE							
	1.1.7.1.1 TRV - TRAVI							
99 / 199 ABR26_E.004.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		47,24		30,400	1´436,10		
	HEA340		45,00		105,000	4´725,00		
	HEB260		7,50		80,000	600,00		
	IPE240		413,27		30,700	12´687,39		
	IPE270		77,08		36,100	2´782,59		
	IPE300		15,18		40,000	607,20		
	IPE450		210,42		77,600	16´328,59		
	Piastrame 5% *(par.ug.=39000*0,05)	1950,00				1´950,00		
	SOMMANO kg					41´116,87	3,97	163´233,97
100 / 200 ABR26_E.00	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri,							
	A R I P O R T A R E							4´418´495,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´418´495,18
4.010.030.c	mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		181,20		53,250	9´648,90		
	Piastrame 5% *(par.ug.=9648*0,05)	482,40				482,40		
	SOMMANO kg					10´131,30	4,92	49´846,00
101 / 201 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#200x200x10		6,08		56,000	340,48		
	Piastrame 5% *(par.ug.=340*0,05)	17,00				17,00		
	SOMMANO kg					357,48	5,48	1´958,99
102 / 202 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 199 [kg 41 116.87]					41´116,87		
	Vedi voce n° 200 [kg 10 131.30]					10´131,30		
	Vedi voce n° 201 [kg 357.48]					357,48		
	SOMMANO kg					51´605,65	0,85	43´864,80
103 / 203 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL60x52					2,01		
	TLL80x52					5,47		
	TLL80x63					30,76		
	TLL80x80					7,18		
	TLL95x68					7,69		
	TLR30x16					7,87		
	TLR80x31					27,50		
	TLT60x71					1,20		
	TLT80x71 *(par.ug.=9,91+6,78)	16,69				16,69		
	TLR20x20					6,14		
	TLR20x28					43,67		
	SOMMANO mc					156,18	2´010,87	314´057,68
	Parziale 1.1.7.1.1 TRV - TRAVI euro							572´961,44
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.7 05 - PIANO 5** **1.1.7.1 STR - STRUTTURE** **1.1.7.1.2 PIL - PILASTRI**							
	A R I P O R T A R E							4´828´222,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´828´222,65
104 / 166 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/ 106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato PSL60x60 PSL80x80					4,54 83,33		
	SOMMANO mc					87,87	1´735,21	152´472,90
	Parziale 1.1.7.1.2 PIL - PILASTRI euro							152´472,90
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.7 05 - PIANO 5** **1.1.7.1 STR - STRUTTURE** **1.1.7.1.3 SET - SETTI IN CA**							
105 / 153 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa Setto25 Setto35					78,06 98,29		
	SOMMANO m³					176,35	207,72	36´631,42
106 / 154 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 153 [m³ 176.35]					176,35		
	SOMMANO m³					176,35	12,49	2´202,61
107 / 155 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura setti in c.a. Vedi voce n° 153 [m³ 176.35]	90,00				15´871,50		
	SOMMANO kg					15´871,50	2,29	36´345,74
	A R I P O R T A R E							5´055´875,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´055´875,32
108 / 156 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione							
	Setto25 *(par.ug.=78,06/0,25)	312,24	2,00			624,48		
	Setto35 *(par.ug.=98,29/0,35)	280,83	2,00			561,66		
	SOMMANO mq					1´186,14	35,56	42´179,14
	Parziale 1.1.7.1.3 SET - SETTI IN CA euro							117´358,91
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.7 05 - PIANO 5** **1.1.7.1 STR - STRUTTURE** **1.1.7.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI**							
109 / 382 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	SSC20					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	207,72	1´919,33
110 / 383 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 382 [m³ 9.24]					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	12,49	115,41
111 / 384 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	Acciaio di armatura							
	Vedi voce n° 382 [m³ 9.24]	120,00				1´108,80		
	SOMMANO kg					1´108,80	2,29	2´539,15
112 / 385 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SSC20 *(par.ug.=9,24/0,2*1,5)	69,30				69,30		
	SOMMANO mq					69,30	41,66	2´887,04
	Parziale 1.1.7.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							7´460,93
	A R I P O R T A R E							5´105´515,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´105´515,39
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.7 05 - PIANO 5** **1.1.7.1 STR - STRUTTURE** **1.1.7.1.5 SOL - SOLAI**							
113 / 297 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=131+63+63+78+183+78)	596,00				596,00		
	SOMMANO m²					596,00	111,35	66´364,60
114 / 298 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo							
	A R I P O R T A R E							5´171´879,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´171´879,99
	disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1355-596)	759,00				759,00		
	SOMMANO m²					759,00	126,84	96´271,56
115 / 299 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	28,00			30,000	840,00		
	SOMMANO kg					840,00	3,40	2´856,00
116 / 300 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC25					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	207,72	2´284,92
117 / 301 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 300 [m³ 11.00]					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	12,49	137,39
118 / 302 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 300 [m³ 11.00]	90,00				990,00		
	SOMMANO kg					990,00	2,29	2´267,10
119 / 303 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SOC25					44,00		
	SOMMANO mq					44,00	41,66	1´833,04
	Parziale 1.1.7.1.5 SOL - SOLAI euro							172´014,61
	A R I P O R T A R E							5´277´530,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´277´530,00
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.8 06 - PIANO 6** **1.1.8.1 STR - STRUTTURE** **1.1.8.1.1 TRV - TRAVI**							
120 / 209 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		49,05		30,400	1´491,12		
	HEA340		30,00		105,000	3´150,00		
	HEA500		28,34		155,000	4´392,70		
	HEB260		7,28		80,000	582,40		
	IPE240		281,48		30,700	8´641,44		
	IPE270		75,76		36,100	2´734,94		
	IPE300		15,62		40,000	624,80		
	IPE450		171,71		77,600	13´324,70		
	Piastrame 5% *(par.ug.=26191*0,05)	1309,55				1´309,55		
	SOMMANO kg					36´251,65	3,97	143´919,05
121 / 210 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		147,10		53,250	7´833,08		
	Piastrame 5% *(par.ug.=7833*0,05)	391,65				391,65		
	SOMMANO kg					8´224,73	4,92	40´465,67
122 / 211 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 209 [kg 36 251.65]					36´251,65		
	Vedi voce n° 210 [kg 8 224.73]					8´224,73		
	SOMMANO kg					44´476,38	0,85	37´804,92
123 / 212 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL60x52					2,01		
	TLL80x56					40,01		
	TLL80x80					7,18		
	TLL95x68					7,69		
	TLR30x16					7,89		
	TLR80x31					27,50		
	TLT60x71					1,20		
	TLT80x71					3,39		
	TLR20x20					7,00		
	A R I P O R T A R E					103,87		5´499´719,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					103,87		5´499´719,64
	TLR20x28					51,44		
	SOMMANO mc					155,31	2´010,87	312´308,22
	Parziale 1.1.8.1.1 TRV - TRAVI euro							534´497,86
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.8 06 - PIANO 6** **1.1.8.1 STR - STRUTTURE** **1.1.8.1.2 PIL - PILASTRI**							
124 / 167 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato							
	PSL60x60					4,86		
	PSL80x80					89,28		
	SOMMANO mc					94,14	1´735,21	163´352,67
	Parziale 1.1.8.1.2 PIL - PILASTRI euro							163´352,67
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.8 06 - PIANO 6** **1.1.8.1 STR - STRUTTURE** **1.1.8.1.3 SET - SETTI IN CA**							
125 / 157 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	Setto25					83,05		
	Setto35					105,88		
	SOMMANO m³					188,93	207,72	39´244,54
126 / 158 03.03.019*.0	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	A R I P O R T A R E							6´014´625,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´014´625,07
04	Vedi voce n° 157 [m³ 188.93]					188,93		
	SOMMANO m³					188,93	12,49	2´359,74
127 / 159 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura setti in c.a. Vedi voce n° 157 [m³ 188.93]	90,00				17´003,70		
	SOMMANO kg					17´003,70	2,29	38´938,47
128 / 160 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione Setto25 *(par.ug.=83,05/0,25) Setto35 *(par.ug.=105,88/0,35)	332,20 302,51	2,00 2,00			664,40 605,02		
	SOMMANO mq					1´269,42	35,56	45´140,58
	Parziale 1.1.8.1.3 SET - SETTI IN CA euro							125´683,33
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.8 06 - PIANO 6** **1.1.8.1 STR - STRUTTURE** **1.1.8.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI**							
129 / 386 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SSC20					9,69		
	SOMMANO m³					9,69	207,72	2´012,81
130 / 387 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 386 [m³ 9.69]					9,69		
	SOMMANO m³					9,69	12,49	121,03
131 / 388 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 386 [m³ 9.69]	120,00				1´162,80		
	SOMMANO kg					1´162,80	2,29	2´662,81
	A R I P O R T A R E							6´105´860,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´105´860,51
132 / 389 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SSC20 *(par.ug.=9,69/0,2*1,5)	72,68				72,68		
	SOMMANO mq					72,68	41,66	3´027,85
	Parziale 1.1.8.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							7´824,50
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.1 BA - BARRA NORD** **1.1.8 06 - PIANO 6** **1.1.8.1 STR - STRUTTURE** **1.1.8.1.5 SOL - SOLAI**							
133 / 304 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture.							
	Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=74+63+78+252)	467,00				467,00		
	SOMMANO m²					467,00	111,35	52´000,45
134 / 305 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature							
	A R I P O R T A R E							6´160´888,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´160´888,81
	in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1356-467)	889,00				889,00		
	SOMMANO m²					889,00	126,84	112´760,76
135 / 306 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	34,00			30,000	1´020,00		
	SOMMANO kg					1´020,00	3,40	3´468,00
136 / 307 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC25					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	207,72	2´284,92
137 / 308 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 307 [m³ 11.00]					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	12,49	137,39
138 / 309 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 307 [m³ 11.00]	90,00				990,00		
	SOMMANO kg					990,00	2,29	2´267,10
	A R I P O R T A R E							6´281´806,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´281´806,98
139 / 310 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SOC25					44,00		
	SOMMANO mq					44,00	41,66	1´833,04
	Parziale 1.1.8.1.5 SOL - SOLAI euro							174´751,66
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.9 07 - PIANO 7							
	1.1.9.1 STR - STRUTTURE							
	1.1.9.1.1 TRV - TRAVI							
140 / 218 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		50,32		30,400	1´529,73		
	HEA360		15,00		105,000	1´575,00		
	HEA500 *(lung.=27,91+2,84)		30,75		155,000	4´766,25		
	IPE240		273,48		30,700	8´395,84		
	IPE270		505,66		36,100	18´254,33		
	IPE300		1,81		40,000	72,40		
	IPE400		47,25		68,000	3´213,00		
	IPE450		198,75		77,600	15´423,00		
	Piastrame 5% *(par.ug.=26191*0,05)	1309,55				1´309,55		
	SOMMANO kg					54´539,10	3,97	216´520,23
141 / 219 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		82,37		53,250	4´386,20		
	H350		1,70		80,000	136,00		
	Piastrame 5% *(par.ug.=4522*0,05)	226,10				226,10		
	SOMMANO kg					4´748,30	4,92	23´361,64
142 / 220 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 218 [kg 54 539.10]					54´539,10		
	Vedi voce n° 219 [kg 4 748.30]					4´748,30		
	SOMMANO kg					59´287,40	0,85	50´394,29
143 / 221	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare,							
	A R I P O R T A R E							6´573´916,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´573´916,18
ABR26_E.00 4.060.030.a	secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL80x56					30,89		
	TLL80x80					7,18		
	TLL95x80					8,98		
	TLR30x16					7,89		
	TLR80x35					36,78		
	TLT80x75					10,65		
	TLT95x68					9,43		
	TLR20x24					6,38		
	TLR20x32					43,70		
	SOMMANO mc					161,88	2´010,87	325´519,64
	Parziale 1.1.9.1.1 TRV - TRAVI euro							615´795,80
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.1 BA - BARRA NORD							
	1.1.9 07 - PIANO 7							
	1.1.9.1 STR - STRUTTURE							
	1.1.9.1.2 SOL - SOLAI							
144 / 311 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture.							
	Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=63+134+63+63+182+226)	731,00				731,00		
	SOMMANO m²					731,00	111,35	81´396,85
145 / 312 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici							
	A R I P O R T A R E							6´980´832,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´980´832,67
	e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1355-731)	624,00				624,00		
	SOMMANO m²					624,00	126,84	79´148,16
146 / 313 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	34,00			30,000	1´020,00		
	SOMMANO kg					1´020,00	3,40	3´468,00
147 / 314 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC25					10,62		
	SOMMANO m³					10,62	207,72	2´205,99
148 / 315 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 314 [m³ 10.62]					10,62		
	SOMMANO m³					10,62	12,49	132,64
149 / 316 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di							
	A R I P O R T A R E							7´065´787,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´065´787,46
	legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 314 [m³ 10.62]	90,00				955,80		
	SOMMANO kg					955,80	2,29	2´188,78
150 / 317 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SOC25					42,00		
	SOMMANO mq					42,00	41,66	1´749,72
	Parziale 1.1.9.1.2 SOL - SOLAI euro							170´290,14
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.1 M1 - MEZZANINO** **1.2.1.1 STR - STRUTTURE** **1.2.1.1.1 PIL - PILASTRI**							
151 / 88 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato PSL60x60 PSL80x80					4,94 11,70		
	SOMMANO mc					16,64	1´735,21	28´873,89
152 / 89 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa PSC60x140 PSC80x120 PSC100x140					5,71 0,59 1,78		
	A R I P O R T A R E					8,08		7´098´599,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,08		7´098´599,85
	SOMMANO m³					8,08	207,72	1´678,38
153 / 90 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 89 [m³ 8.08]					8,08		
	SOMMANO m³					8,08	12,49	100,92
154 / 91 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura pilastri in c.a. Vedi voce n° 89 [m³ 8.08]	90,00				727,20		
	SOMMANO kg					727,20	2,29	1´665,29
155 / 92 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione PSC60x140 *(lung.=(0,6+1,4)*2) PSC80x120 *(lung.=(0,8+1,2)*2) PSC100x140 *(lung.=(1+1,4)*2)		4,00 4,00 4,80		8,700 2,850 3,800	34,80 11,40 18,24		
	SOMMANO mq					64,44	35,56	2´291,49
	Parziale 1.2.1.1.1 PIL - PILASTRI euro							34´609,97
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.2 GF - PIANO TERRA** **1.2.2.1 STR - STRUTTURE** **1.2.2.1.1 PIL - PILASTRI**							
156 / 161 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato PSL80x80					113,53		
	SOMMANO mc					113,53	1´735,21	196´998,39
	Parziale 1.2.2.1.1 PIL - PILASTRI euro							196´998,39
	A R I P O R T A R E							7´301´334,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´301´334,32
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.2 GF - PIANO TERRA** **1.2.2.1 STR - STRUTTURE** **1.2.2.1.2 SCS - SCALE STRUTTURALI**							
157 / 414 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SSC20					19,52		
	SOMMANO m³					19,52	207,72	4´054,69
158 / 415 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 414 [m³ 19.52]					19,52		
	SOMMANO m³					19,52	12,49	243,80
159 / 416 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 414 [m³ 19.52]	120,00				2´342,40		
	SOMMANO kg					2´342,40	2,29	5´364,10
160 / 417 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SSC20 *(par.ug.=19,52/0,2*1,5)	146,40				146,40		
	SOMMANO mq					146,40	41,66	6´099,02
	Parziale 1.2.2.1.2 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							15´761,61
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.2 GF - PIANO TERRA** **1.2.2.1 STR - STRUTTURE** **1.2.2.1.3 SOL - SOLAI**							
161 / 365 ABR26_E.004.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	26,00			30,000	780,00		
	SOMMANO kg					780,00	3,40	2´652,00
	A R I P O R T A R E							7´319´747,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7′319′747,93
162 / 366 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	SOC25					10,91		
	SOMMANO m³					10,91	207,72	2′266,23
163 / 367 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 366 [m³ 10.91]					10,91		
	SOMMANO m³					10,91	12,49	136,27
164 / 368 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura							
	Vedi voce n° 366 [m³ 10.91]	90,00				981,90		
	SOMMANO kg					981,90	2,29	2′248,55
165 / 369 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SOC25					44,00		
	SOMMANO mq					44,00	41,66	1′833,04
	Parziale 1.2.2.1.3 SOL - SOLAI euro							9′136,09
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.3 01 - PIANO 1** **1.2.3.1 STR - STRUTTURE** **1.2.3.1.1 TRV - TRAVI**							
166 / 174 ABR26_E.004.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		40,93		30,400	1′244,27		
	HEA360		30,00		112,000	3′360,00		
	HEA500		28,71		155,000	4′450,05		
	IPE240		213,95		30,700	6′568,27		
	IPE270		77,08		36,100	2′782,59		
	IPE400		15,45		66,300	1′024,34		
	IPE450		119,03		77,600	9′236,73		
	A R I P O R T A R E					28′666,25		7′326′232,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28´666,25		7´326´232,02
	Piastrame 5% *(par.ug.=28666*0,05)	1433,30				1´433,30		
	SOMMANO kg					30´099,55	3,97	119´495,21
167 / 175 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		82,21		53,250	4´377,68		
	Piastrame 5% *(par.ug.=4377*0,05)	218,85				218,85		
	SOMMANO kg					4´596,53	4,92	22´614,93
168 / 176 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 174 [kg 30 099.55]					30´099,55		
	Vedi voce n° 175 [kg 4 596.53]					4´596,53		
	SOMMANO kg					34´696,08	0,85	29´491,67
169 / 177 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL60x56					2,16		
	TLL80x56					39,86		
	TLL80x80					7,18		
	TLL95x71					8,01		
	TLR30x16					7,15		
	TLR80x31					25,84		
	TLR80x71					17,52		
	TLT60x75					1,41		
	TLT80x75					7,10		
	TLT20x24					8,40		
	TLT20x32					59,06		
	SOMMANO mc					183,69	2´010,87	369´376,71
	Parziale 1.2.3.1.1 TRV - TRAVI euro							540´978,52
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.3 01 - PIANO 1** **1.2.3.1 STR - STRUTTURE** **1.2.3.1.2 PIL - PILASTRI**							
170 / 168 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione							
	A R I P O R T A R E							7´867´210,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´867´210,54
	di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato							
	PSL60x60					4,54		
	PSL80x80					83,33		
	SOMMANO mc					87,87	1´735,21	152´472,90
	Parziale 1.2.3.1.2 PIL - PILASTRI euro							152´472,90
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.3 01 - PIANO 1** **1.2.3.1 STR - STRUTTURE** **1.2.3.1.3 SET - SETTI IN CA**							
171 / 105 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	Setto25					23,55		
	Setto35					170,75		
	SOMMANO m³					194,30	207,72	40´360,00
172 / 106 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 105 [m³ 194.30]					194,30		
	SOMMANO m³					194,30	12,49	2´426,81
173 / 107 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	Acciaio di armatura setti in c.a.							
	Vedi voce n° 105 [m³ 194.30]	180,00				34´974,00		
	SOMMANO kg					34´974,00	2,29	80´090,46
174 / 108 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee							
	A R I P O R T A R E							8´142´560,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´142´560,71
	in elevazione							
	Setto25 *(par.ug.=23,55/0,25)	94,20	2,00			188,40		
	Setto35 *(par.ug.=170,75/0,35)	487,86	2,00			975,72		
	SOMMANO mq					1´164,12	35,56	41´396,11
	Parziale 1.2.3.1.3 SET - SETTI IN CA euro							164´273,38
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.3 01 - PIANO 1** **1.2.3.1 STR - STRUTTURE** **1.2.3.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI**							
175 / 390 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	SSC20					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	207,72	1´919,33
176 / 391 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 390 [m³ 9.24]					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	12,49	115,41
177 / 392 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	Acciaio di armatura							
	Vedi voce n° 390 [m³ 9.24]	120,00				1´108,80		
	SOMMANO kg					1´108,80	2,29	2´539,15
178 / 393 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SSC20 *(par.ug.=9,24/0,2*1,5)	69,30				69,30		
	SOMMANO mq					69,30	41,66	2´887,04
	Parziale 1.2.3.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							7´460,93
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.3 01 - PIANO 1** **1.2.3.1 STR - STRUTTURE** **1.2.3.1.5 SOL - SOLAI**							
	A R I P O R T A R E							8´191´417,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8′191′417,75
179 / 269 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture.							
	Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=74,00+252)	326,00				326,00		
	SOMMANO m²					326,00	111,35	36′300,10
180 / 270 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture.							
	A R I P O R T A R E							8′227′717,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´227´717,85
	Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1232-326)	906,00				906,00		
	SOMMANO m²					906,00	126,84	114´917,04
181 / 271 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale							
	SOG40	32,00			30,000	960,00		
	SOMMANO kg					960,00	3,40	3´264,00
182 / 272 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	SOC25					11,87		
	SOMMANO m³					11,87	207,72	2´465,64
183 / 273 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 272 [m³ 11.87]					11,87		
	SOMMANO m³					11,87	12,49	148,26
184 / 274 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura							
	Vedi voce n° 272 [m³ 11.87]	90,00				1´068,30		
	SOMMANO kg					1´068,30	2,29	2´446,41
185 / 275 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SOC25					47,00		
	SOMMANO mq					47,00	41,66	1´958,02
	Parziale 1.2.3.1.5 SOL - SOLAI euro							161´499,47
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.4 02 - PIANO 2** **1.2.4.1 STR - STRUTTURE** **1.2.4.1.1 TRV - TRAVI**							
	A R I P O R T A R E							8´352´917,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8′352′917,22
186 / 181 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL60x52					2,01		
	TLL80x52					42,43		
	TLL80x80					7,18		
	TLL95x68					7,69		
	TLR30x16					7,88		
	TLR80x31					29,25		
	TLT60x71					1,20		
	TLT80x71					13,56		
	TLR20x20					8,14		
	TLT20x28					58,81		
	SOMMANO mc					178,15	2′010,87	358′236,49
187 / 257 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		41,91		30,400	1′274,06		
	HEA340		30,00		105,000	3′150,00		
	HEA500		27,65		155,000	4′285,75		
	IPE240		200,95		30,700	6′169,17		
	IPE270		76,79		36,100	2′772,12		
	IPE300		15,80		40,000	632,00		
	IPE450		101,91		77,600	7′908,22		
	Piastrame 5% *(par.ug.=26191*0,05)	1309,55				1′309,55		
	SOMMANO kg					27′500,87	3,97	109′178,45
188 / 258 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		82,37		53,250	4′386,20		
	Piastrame 5% *(par.ug.=4386*0,05)	219,30				219,30		
	SOMMANO kg					4′605,50	4,92	22′659,06
189 / 259 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 257 [kg 27 500.87]					27′500,87		
	Vedi voce n° 258 [kg 4 605.50]					4′605,50		
	SOMMANO kg					32′106,37	0,85	27′290,41
	Parziale 1.2.4.1.1 TRV - TRAVI euro							517′364,41
	A R I P O R T A R E							8′870′281,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´870´281,63
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.4 02 - PIANO 2** **1.2.4.1 STR - STRUTTURE** **1.2.4.1.2 PIL - PILASTRI**							
190 / 169 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato PSL60x60 PSL80x80					4,54 83,33		
	SOMMANO mc					87,87	1´735,21	152´472,90
	Parziale 1.2.4.1.2 PIL - PILASTRI euro							152´472,90
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.4 02 - PIANO 2** **1.2.4.1 STR - STRUTTURE** **1.2.4.1.3 SET - SETTI IN CA**							
191 / 113 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa Setto25 Setto35					23,54 170,75		
	SOMMANO m³					194,29	207,72	40´357,92
192 / 114 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 113 [m³ 194.29]					194,29		
	SOMMANO m³					194,29	12,49	2´426,68
193 / 115 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso							
	A R I P O R T A R E							9´065´539,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9´065´539,13
	ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura setti in c.a. Vedi voce n° 113 [m³ 194.29]	110,00				21´371,90		
	SOMMANO kg					21´371,90	2,29	48´941,65
194 / 116 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione							
	Setto25 *(par.ug.=23,54/0,25)	94,16	2,00			188,32		
	Setto35 *(par.ug.=170,75/0,35)	487,86	2,00			975,72		
	SOMMANO mq					1´164,04	35,56	41´393,26
	Parziale 1.2.4.1.3 SET - SETTI IN CA euro							133´119,51
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.4 02 - PIANO 2** **1.2.4.1 STR - STRUTTURE** **1.2.4.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI**							
195 / 394 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SSC20					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	207,72	1´919,33
196 / 395 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 394 [m³ 9.24]					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	12,49	115,41
197 / 396 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 394 [m³ 9.24]	120,00				1´108,80		
	SOMMANO kg					1´108,80	2,29	2´539,15
198 / 397 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	A R I P O R T A R E							9´160´447,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9´160´447,93
	SSC20 *(par.ug.=9,24/0,2*1,5)	69,30				69,30		
	SOMMANO mq					69,30	41,66	2´887,04
	Parziale 1.2.4.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							7´460,93
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.4 02 - PIANO 2** **1.2.4.1 STR - STRUTTURE** **1.2.4.1.5 SOL - SOLAI**							
199 / 318 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=74,00+255)	329,00				329,00		
	SOMMANO m²					329,00	111,35	36´634,15
200 / 319 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto;							
	A R I P O R T A R E							9´199´969,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9´199´969,12
	- fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1355-329)	1026,00				1´026,00		
	SOMMANO m²					1´026,00	126,84	130´137,84
201 / 320 ABR26_E.004.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	27,00			30,000	810,00		
	SOMMANO kg					810,00	3,40	2´754,00
202 / 321 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC25					11,76		
	SOMMANO m³					11,76	207,72	2´442,79
203 / 322 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 321 [m³ 11.76]					11,76		
	SOMMANO m³					11,76	12,49	146,88
204 / 323 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 321 [m³ 11.76]	90,00				1´058,40		
	SOMMANO kg					1´058,40	2,29	2´423,74
205 / 324 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SOC25					47,00		
	A R I P O R T A R E					47,00		9´337´874,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,00		9´337´874,37
	SOMMANO mq					47,00	41,66	1´958,02
	Parziale 1.2.4.1.5 SOL - SOLAI euro							176´497,42
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.5 03 - PIANO 3							
	1.2.5.1 STR - STRUTTURE							
	1.2.5.1.1 TRV - TRAVI							
206 / 186 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		46,97		30,400	1´427,89		
	HEA340		45,00		105,000	4´725,00		
	HEA500		27,50		155,000	4´262,50		
	IPE240		271,12		30,700	8´323,38		
	IPE270		76,68		36,100	2´768,15		
	IPE300		14,65		40,000	586,00		
	IPE450		128,88		77,600	10´001,09		
	Piastrame 5% *(par.ug.=32094*0,05)	1604,70				1´604,70		
	SOMMANO kg					33´698,71	3,97	133´783,88
207 / 187 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		77,93		53,250	4´149,77		
	Piastrame 5% *(par.ug.=4150*0,05)	207,50				207,50		
	SOMMANO kg					4´357,27	4,92	21´437,77
208 / 188 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 186 [kg 33 698.71]					33´698,71		
	Vedi voce n° 187 [kg 4 357.27]					4´357,27		
	SOMMANO kg					38´055,98	0,85	32´347,58
209 / 189 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL60x52					2,01		
	TLL80x52					39,69		
	TLL80x80					7,18		
	A R I P O R T A R E					48,88		9´527´401,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,88		9´527´401,62
	TLL95x68					7,69		
	TLR30x16					7,87		
	TLR80x31					29,21		
	TLT60x71					1,20		
	TLT80x71					6,78		
	TLR20x20					7,77		
	TLT20x28					54,96		
	SOMMANO mc					164,36	2´010,87	330´506,59
	Parziale 1.2.5.1.1 TRV - TRAVI euro							518´075,82
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.5 03 - PIANO 3** **1.2.5.1 STR - STRUTTURE** **1.2.5.1.2 PIL - PILASTRI**							
210 / 170 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/ 106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato							
	PSL60x60					4,54		
	PSL80x80					83,33		
	SOMMANO mc					87,87	1´735,21	152´472,90
	Parziale 1.2.5.1.2 PIL - PILASTRI euro							152´472,90
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.5 03 - PIANO 3** **1.2.5.1 STR - STRUTTURE** **1.2.5.1.3 SET - SETTI IN CA**							
211 / 117 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	Setto25					23,54		
	Setto35					170,75		
	A R I P O R T A R E					194,29		10´010´381,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					194,29		10´010´381,11
	SOMMANO m³					194,29	207,72	40´357,92
212 / 118 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 117 [m³ 194.29]					194,29		
	SOMMANO m³					194,29	12,49	2´426,68
213 / 119 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura setti in c.a. Vedi voce n° 117 [m³ 194.29]	110,00				21´371,90		
	SOMMANO kg					21´371,90	2,29	48´941,65
214 / 120 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione Setto25 *(par.ug.=23,54/0,25) Setto35 *(par.ug.=170,75/0,35)	94,16 487,86	2,00 2,00			188,32 975,72		
	SOMMANO mq					1´164,04	35,56	41´393,26
	Parziale 1.2.5.1.3 SET - SETTI IN CA euro							133´119,51
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.5 03 - PIANO 3** **1.2.5.1 STR - STRUTTURE** **1.2.5.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI**							
215 / 398 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SSC20					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	207,72	1´919,33
216 / 399 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 398 [m³ 9.24]					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	12,49	115,41
217 / 400 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di							
	A R I P O R T A R E							10´145´535,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´145´535,36
	legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 398 [m³ 9.24]	120,00				1´108,80		
	SOMMANO kg					1´108,80	2,29	2´539,15
218 / 401 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SSC20 *(par.ug.=9,24/0,2*1,5)	69,30				69,30		
	SOMMANO mq					69,30	41,66	2´887,04
	Parziale 1.2.5.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							7´460,93
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.5 03 - PIANO 3** **1.2.5.1 STR - STRUTTURE** **1.2.5.1.5 SOL - SOLAI**							
219 / 325 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=74,00+79+252)	405,00				405,00		
	SOMMANO m²					405,00	111,35	45´096,75
220 / 326 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli							
	A R I P O R T A R E							10´196´058,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´196´058,30
	elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1355-405)	950,00				950,00		
	SOMMANO m²					950,00	126,84	120´498,00
221 / 327 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	27,00			30,000	810,00		
	SOMMANO kg					810,00	3,40	2´754,00
222 / 328 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC25					11,76		
	SOMMANO m³					11,76	207,72	2´442,79
223 / 329 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 328 [m³ 11.76]					11,76		
	SOMMANO m³					11,76	12,49	146,88
224 / 330 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	A R I P O R T A R E							10´321´899,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´321´899,97
	Acciaio di armatura Vedi voce n° 328 [m³ 11.76]	90,00				1´058,40		
	SOMMANO kg					1´058,40	2,29	2´423,74
225 / 331 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SOC25					47,00		
	SOMMANO mq					47,00	41,66	1´958,02
	Parziale 1.2.5.1.5 SOL - SOLAI euro							175´320,18
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.6 04 - PIANO 4** **1.2.6.1 STR - STRUTTURE** **1.2.6.1.1 TRV - TRAVI**							
226 / 195 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		44,31		30,400	1´347,02		
	HEA340		30,00		105,000	3´150,00		
	HEA500 *(lung.=27,93+14,2)		42,13		155,000	6´530,15		
	IPE240		213,20		30,700	6´545,24		
	IPE270		76,96		36,100	2´778,26		
	IPE300		14,92		40,000	596,80		
	IPE450 *(lung.=126,31+3)		129,31		77,600	10´034,46		
	Piastrame 5% *(par.ug.=30991*0,05)	1549,55				1´549,55		
	SOMMANO kg					32´531,48	3,97	129´149,98
227 / 196 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		84,74		53,250	4´512,41		
	H350		8,50		104,000	884,00		
	Piastrame 5% *(par.ug.=5396*0,05)	269,80				269,80		
	SOMMANO kg					5´666,21	4,92	27´877,75
228 / 197 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 195 [kg 32 531.48]					32´531,48		
	Vedi voce n° 196 [kg 5 666.21]					5´666,21		
	A R I P O R T A R E					38´197,69		10´483´309,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38´197,69		10´483´309,46
	SOMMANO kg					38´197,69	0,85	32´468,04
229 / 198 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL60x52					2,01		
	TLL80x52					42,43		
	TLL80x80					7,18		
	TLL95x68					7,69		
	TLR30x16					7,87		
	TLR80x31					29,25		
	TLT60x71					1,20		
	TLT80x71					6,78		
	TLR20x20					7,99		
	TLR20x28					58,35		
	SOMMANO mc					170,75	2´010,87	343´356,05
	Parziale 1.2.6.1.1 TRV - TRAVI euro							532´851,82
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.6 04 - PIANO 4** **1.2.6.1 STR - STRUTTURE** **1.2.6.1.2 PIL - PILASTRI**							
230 / 171 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato							
	PSL60x60					4,54		
	PSL80x80					83,33		
	SOMMANO mc					87,87	1´735,21	152´472,90
	Parziale 1.2.6.1.2 PIL - PILASTRI euro							152´472,90
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.6 04 - PIANO 4** **1.2.6.1 STR - STRUTTURE** **1.2.6.1.3 SET - SETTI IN CA**							
231 / 121	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -							
	A R I P O R T A R E							11´011´606,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11´011´606,45
03.03.004*.003_CAM	ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	Setto25					23,55		
	Setto35					170,75		
	SOMMANO m³					194,30	207,72	40´360,00
232 / 122 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 121 [m³ 194.30]					194,30		
	SOMMANO m³					194,30	12,49	2´426,81
233 / 123 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	Acciaio di armatura setti in c.a.							
	Vedi voce n° 121 [m³ 194.30]	110,00				21´373,00		
	SOMMANO kg					21´373,00	2,29	48´944,17
234 / 124 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione							
	Setto25 *(par.ug.=23,55/0,25)	94,20	2,00			188,40		
	Setto35 *(par.ug.=170,75/0,35)	487,86	2,00			975,72		
	SOMMANO mq					1´164,12	35,56	41´396,11
	Parziale 1.2.6.1.3 SET - SETTI IN CA euro							133´127,09
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.6 04 - PIANO 4							
	1.2.6.1 STR - STRUTTURE							
	1.2.6.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI							
235 / 402 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	SSC20					9,24		
	A RIPORTARE					9,24		11´144´733,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,24		11´144´733,54
	SOMMANO m³					9,24	207,72	1´919,33
236 / 403 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 402 [m³ 9.24]					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	12,49	115,41
237 / 404 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 402 [m³ 9.24]	120,00				1´108,80		
	SOMMANO kg					1´108,80	2,29	2´539,15
238 / 405 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SSC20 *(par.ug.=9,24/0,2*1,5)	69,30				69,30		
	SOMMANO mq					69,30	41,66	2´887,04
	Parziale 1.2.6.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							7´460,93
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.6 04 - PIANO 4** **1.2.6.1 STR - STRUTTURE** **1.2.6.1.5 SOL - SOLAI**							
239 / 332 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative							
	A R I P O R T A R E							11´152´194,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´152´194,47
	rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=74,00+78+183)	335,00				335,00		
	SOMMANO m²					335,00	111,35	37´302,25
240 / 333 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1355-335)	1020,00				1´020,00		
	SOMMANO m²					1´020,00	126,84	129´376,80
241 / 334 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	27,00			30,000	810,00		
	SOMMANO kg					810,00	3,40	2´754,00
242 / 335 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC25					11,76		
	A R I P O R T A R E					11,76		11´321´627,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,76		11´321´627,52
	SOMMANO m³					11,76	207,72	2´442,79
243 / 336 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 335 [m³ 11.76]					11,76		
	SOMMANO m³					11,76	12,49	146,88
244 / 337 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 335 [m³ 11.76]	90,00				1´058,40		
	SOMMANO kg					1´058,40	2,29	2´423,74
245 / 338 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SOC25					47,00		
	SOMMANO mq					47,00	41,66	1´958,02
	Parziale 1.2.6.1.5 SOL - SOLAI euro							176´404,48
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.7 05 - PIANO 5** **1.2.7.1 STR - STRUTTURE** **1.2.7.1.1 TRV - TRAVI**							
246 / 204 ABR26_E.004.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		31,80		30,400	966,72		
	HEA340		30,00		105,000	3´150,00		
	IPE240		210,83		30,700	6´472,48		
	IPE270		77,08		36,100	2´782,59		
	IPE300		15,18		40,000	607,20		
	IPE450		141,66		77,600	10´992,82		
	Piastrame 5% *(par.ug.=24971*0,05)	1248,55				1´248,55		
	SOMMANO kg					26´220,36	3,97	104´094,83
247 / 205 ABR26_E.004.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		97,93		53,250	5´214,77		
	Piastrame 5% *(par.ug.=5215*0,05)	260,75				260,75		
	A R I P O R T A R E					5´475,52		11´432´693,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´475,52		11´432´693,78
	SOMMANO kg					5´475,52	4,92	26´939,56
248 / 206 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#200x200x10		6,08		57,000	346,56		
	Piastrame 5% *(par.ug.=346*0,05)	17,30				17,30		
	SOMMANO kg					363,86	5,48	1´993,95
249 / 207 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 204 [kg 26 220.36]					26´220,36		
	Vedi voce n° 205 [kg 5 475.52]					5´475,52		
	Vedi voce n° 206 [kg 363.86]					363,86		
	SOMMANO kg					32´059,74	0,85	27´250,78
250 / 208 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL60x52					2,01		
	TLL80x52					42,50		
	TLL80x80					7,18		
	TLL95x68					7,69		
	TLR30x16					7,87		
	TLR80x31					29,34		
	TLT60x71					1,20		
	TLT80x71					6,78		
	TLR20x20					7,99		
	TLR20x28					58,37		
	SOMMANO mc					170,93	2´010,87	343´718,01
	Parziale 1.2.7.1.1 TRV - TRAVI euro							503´997,13
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.7 05 - PIANO 5							
	1.2.7.1 STR - STRUTTURE							
	1.2.7.1.2 PIL - PILASTRI							
251 / 172 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di							
	A R I P O R T A R E							11´832´596,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´832´596,08
	personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato							
	PSL60x60					4,54		
	PSL80x80					83,33		
	SOMMANO mc					87,87	1´735,21	152´472,90
	Parziale 1.2.7.1.2 PIL - PILASTRI euro							152´472,90
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.7 05 - PIANO 5** **1.2.7.1 STR - STRUTTURE** **1.2.7.1.3 SET - SETTI IN CA**							
252 / 125 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	Setto25					75,18		
	Setto35					99,51		
	SOMMANO m³					174,69	207,72	36´286,61
253 / 126 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 125 [m³ 174.69]					174,69		
	SOMMANO m³					174,69	12,49	2´181,88
254 / 127 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	Acciaio di armatura setti in c.a.							
	Vedi voce n° 125 [m³ 174.69]	90,00				15´722,10		
	SOMMANO kg					15´722,10	2,29	36´003,61
255 / 128 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione							
	Setto25 *(par.ug.=75,18/0,25)	300,72	2,00			601,44		
	Setto35 *(par.ug.=99,51/0,35)	284,31	2,00			568,62		
	A R I P O R T A R E					1´170,06		12´059´541,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´170,06		12´059´541,08
	SOMMANO mq					1´170,06	35,56	41´607,33
	Parziale 1.2.7.1.3 SET - SETTI IN CA euro							116´079,43
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.7 05 - PIANO 5** **1.2.7.1 STR - STRUTTURE** **1.2.7.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI**							
256 / 406 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SSC20					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	207,72	1´919,33
257 / 407 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 406 [m³ 9.24]					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	12,49	115,41
258 / 408 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 406 [m³ 9.24]	120,00				1´108,80		
	SOMMANO kg					1´108,80	2,29	2´539,15
259 / 409 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SSC20 *(par.ug.=9,24/0,2*1,5)	69,30				69,30		
	SOMMANO mq					69,30	41,66	2´887,04
	Parziale 1.2.7.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							7´460,93
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.7 05 - PIANO 5** **1.2.7.1 STR - STRUTTURE** **1.2.7.1.5 SOL - SOLAI**							
260 / 339 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio							
	A R I P O R T A R E							12´108´609,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´108´609,34
	contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=63+78+183)	324,00				324,00		
	SOMMANO m²					324,00	111,35	36´077,40
261 / 340 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1355-324)	1031,00				1´031,00		
	SOMMANO m²					1´031,00	126,84	130´772,04
	A R I P O R T A R E							12´275´458,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´275´458,78
262 / 341 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale							
	SOG40	33,00			30,000	990,00		
	SOMMANO kg					990,00	3,40	3´366,00
263 / 342 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	SOC25					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	207,72	2´284,92
264 / 343 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 342 [m³ 11.00]					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	12,49	137,39
265 / 344 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	Acciaio di armatura							
	Vedi voce n° 342 [m³ 11.00]	90,00				990,00		
	SOMMANO kg					990,00	2,29	2´267,10
266 / 345 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SOC25					44,00		
	SOMMANO mq					44,00	41,66	1´833,04
	Parziale 1.2.7.1.5 SOL - SOLAI euro							176´737,89
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.8 06 - PIANO 6							
	1.2.8.1 STR - STRUTTURE							
	1.2.8.1.1 TRV - TRAVI							
267 / 213 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti							
	A R I P O R T A R E							12´285´347,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´285´347,23
	protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		47,90		30,400	1´456,16		
	HEA260		8,19		60,300	493,86		
	HEA340		30,00		105,000	3´150,00		
	HEA500		27,91		155,000	4´326,05		
	IPE240		348,20		30,700	10´689,74		
	IPE270		76,10		36,100	2´747,21		
	IPE300		14,65		40,000	586,00		
	IPE450		140,11		77,600	10´872,54		
	Ø60		4,09		21,000	85,89		
	Piastrame 5% *(par.ug.=34407*0,05)	1720,35				1´720,35		
	SOMMANO kg					36´127,80	3,97	143´427,37
268 / 214 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		81,74		53,250	4´352,66		
	Piastrame 5% *(par.ug.=4352*0,05)	217,60				217,60		
	SOMMANO kg					4´570,26	4,92	22´485,68
269 / 215 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#300X250X16		7,90		121,500	959,85		
	Piastrame 5% *(par.ug.=959*0,05)	47,95				47,95		
	SOMMANO kg					1´007,80	5,48	5´522,74
270 / 216 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 213 [kg 36 127.80]					36´127,80		
	Vedi voce n° 214 [kg 4 570.26]					4´570,26		
	Vedi voce n° 215 [kg 1 007.80]					1´007,80		
	SOMMANO kg					41´705,86	0,85	35´449,98
271 / 217 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL60x52					2,01		
	TLL80x56					36,91		
	TLL80x80					7,18		
	TLL95x68					7,69		
	A R I P O R T A R E					53,79		12´492´233,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,79		12´492´233,00
	TLR30x16					7,87		
	TLR80x31					29,25		
	TLT60x71					1,20		
	TLT80x71					6,78		
	TLR20x20					6,32		
	TLR20x28					47,16		
	SOMMANO mc					152,37	2´010,87	306´396,26
	Parziale 1.2.8.1.1 TRV - TRAVI euro							513´282,03
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.8 06 - PIANO 6** **1.2.8.1 STR - STRUTTURE** **1.2.8.1.2 PIL - PILASTRI**							
272 / 173 ABR26_E.00 4.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato							
	PSL60x60					4,86		
	PSL80x80					89,28		
	SOMMANO mc					94,14	1´735,21	163´352,67
	Parziale 1.2.8.1.2 PIL - PILASTRI euro							163´352,67
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.8 06 - PIANO 6** **1.2.8.1 STR - STRUTTURE** **1.2.8.1.3 SET - SETTI IN CA**							
273 / 129 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	Setto25					80,87		
	Setto35					107,09		
	A R I P O R T A R E					187,96		12´961´981,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					187,96		12´961´981,93
	SOMMANO m³					187,96	207,72	39´043,05
274 / 130 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 129 [m³ 187.96]					187,96		
	SOMMANO m³					187,96	12,49	2´347,62
275 / 131 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura setti in c.a. Vedi voce n° 129 [m³ 187.96]	90,00				16´916,40		
	SOMMANO kg					16´916,40	2,29	38´738,56
276 / 132 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione							
	Setto25 *(par.ug.=80,87/0,25)	323,48	2,00			646,96		
	Setto35 *(par.ug.=107,09/0,35)	305,97	2,00			611,94		
	SOMMANO mq					1´258,90	35,56	44´766,48
	Parziale 1.2.8.1.3 SET - SETTI IN CA euro							124´895,71
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.8 06 - PIANO 6** **1.2.8.1 STR - STRUTTURE** **1.2.8.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI**							
277 / 410 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SSC20					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	207,72	1´919,33
278 / 411 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 410 [m³ 9.24]					9,24		
	SOMMANO m³					9,24	12,49	115,41
279 / 412 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	A R I P O R T A R E							13´088´912,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´088´912,38
	Acciaio di armatura Vedi voce n° 410 [m³ 9.24]	120,00				1´108,80		
	SOMMANO kg					1´108,80	2,29	2´539,15
280 / 413 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SSC20 *(par.ug.=9,24/0,2*1,5)	69,30				69,30		
	SOMMANO mq					69,30	41,66	2´887,04
	Parziale 1.2.8.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							7´460,93
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.8 06 - PIANO 6** **1.2.8.1 STR - STRUTTURE** **1.2.8.1.5 SOL - SOLAI**							
281 / 346 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=26+96+78+252)	452,00				452,00		
	SOMMANO m²					452,00	111,35	50´330,20
282 / 347 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali.							
	A R I P O R T A R E							13´144´668,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´144´668,77
	La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1267,00-452)	815,00				815,00		
	SOMMANO m²					815,00	126,84	103´374,60
283 / 348 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	39,00			30,000	1´170,00		
	SOMMANO kg					1´170,00	3,40	3´978,00
284 / 349 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC25					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	207,72	2´284,92
285 / 350 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 349 [m³ 11.00]					11,00		
	SOMMANO m³					11,00	12,49	137,39
286 / 351 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura							
	A R I P O R T A R E							13´254´443,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´254´443,68
	Vedi voce n° 349 [m³ 11.00]	90,00				990,00		
	SOMMANO kg					990,00	2,29	2´267,10
287 / 352 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SOC25					44,00		
	SOMMANO mq					44,00	41,66	1´833,04
	Parziale 1.2.8.1.5 SOL - SOLAI euro							164´205,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.2 BB - BARRA SUD							
	1.2.9 07 - PIANO 7							
	1.2.9.1 STR - STRUTTURE							
	1.2.9.1.1 TRV - TRAVI							
288 / 222 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		42,13		30,400	1´280,75		
	HEA360		30,00		105,000	3´150,00		
	HEA500 *(lung.=27,61+2,84)		30,45		155,000	4´719,75		
	IPE240		208,55		30,700	6´402,49		
	IPE270		583,30		36,100	21´057,13		
	IPE300		47,25		40,000	1´890,00		
	IPE450		198,87		77,600	15´432,31		
	Piastrame 5% *(par.ug.=54000*0,05)	2700,00				2´700,00		
	SOMMANO kg					56´632,43	3,97	224´830,75
289 / 223 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H350		1,70		80,000	136,00		
	Piastrame 5% *(par.ug.=136*0,05)	6,80				6,80		
	SOMMANO kg					142,80	4,92	702,58
290 / 224 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 222 [kg 56 632.43]					56´632,43		
	Vedi voce n° 223 [kg 142.80]					142,80		
	SOMMANO kg					56´775,23	0,85	48´258,95
	A R I P O R T A R E							13´532´336,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´532´336,10
291 / 225 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLL80x56					30,82		
	TLL80x80					7,18		
	TLL95x80					8,98		
	TLR30x16					7,87		
	TLR80x35					34,85		
	TLT80x75					7,10		
	TLR20x24					6,38		
	TLR20x32					43,70		
	SOMMANO mc					146,88	2´010,87	295´356,59
	Parziale 1.2.9.1.1 TRV - TRAVI euro							569´148,87
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.2 BB - BARRA SUD** **1.2.9 07 - PIANO 7** **1.2.9.1 STR - STRUTTURE** **1.2.9.1.2 SOL - SOLAI**							
292 / 353 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture.							
	Area solai acciaio-cls al piano *(par.ug.=63+134+63+63+182+226)	731,00				731,00		
	SOMMANO m²					731,00	111,35	81´396,85
293 / 354 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno							
	A R I P O R T A R E							13´909´089,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´909´089,54
	contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture.							
	Area solai legno-cls al piano *(par.ug.=1355-731)	624,00				624,00		
	SOMMANO m²					624,00	126,84	79´148,16
294 / 355 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale							
	SOG40	39,00			30,000	1´170,00		
	SOMMANO kg					1´170,00	3,40	3´978,00
295 / 356 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	SOC25					10,64		
	SOMMANO m³					10,64	207,72	2´210,14
296 / 357 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 356 [m³ 10.64]					10,64		
	SOMMANO m³					10,64	12,49	132,89
297 / 358	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e							
	A R I P O R T A R E							13´994´558,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´994´558,73
A06.02.001.b	tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	Acciaio di armatura							
	Vedi voce n° 356 [m³ 10.64]	90,00				957,60		
	SOMMANO kg					957,60	2,29	2´192,90
298 / 359 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SOC25					43,00		
	SOMMANO mq					43,00	41,66	1´791,38
	Parziale 1.2.9.1.2 SOL - SOLAI euro							170´850,32
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **1.3.1.1 STR - STRUTTURE** **1.3.1.1.1 TRV - TRAVI**							
299 / 255 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	Ø20		30,87		2,466	76,13		
	Piastrame 5% *(par.ug.=76*0,05)	3,80				3,80		
	SOMMANO kg					79,93	3,97	317,32
300 / 256 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 255 [kg 79.93]					79,93		
	SOMMANO kg					79,93	0,85	67,94
	Parziale 1.3.1.1.1 TRV - TRAVI euro							385,26
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.2 M1 - MEZZANINO** **1.3.2.1 STR - STRUTTURE** **1.3.2.1.1 TRV - TRAVI**							
301 / 57 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di							
	A R I P O R T A R E							13´998´928,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´998´928,27
	produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	TCR70x70					3,70		
	SOMMANO m³					3,70	207,72	768,56
302 / 58 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 57 [m³ 3.70]					3,70		
	SOMMANO m³					3,70	12,49	46,21
303 / 59 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	Vedi voce n° 57 [m³ 3.70]	110,00				407,00		
	SOMMANO kg					407,00	2,29	932,03
304 / 60 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	TCR70x70	2,00	19,00		0,700	26,60		
	SOMMANO mq					26,60	41,66	1´108,16
	Parziale 1.3.2.1.1 TRV - TRAVI euro							2´854,96
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.2 M1 - MEZZANINO** **1.3.2.1 STR - STRUTTURE** **1.3.2.1.2 PIL - PILASTRI**							
305 / 61 ABR26_E.004.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#200x350x10		204,66		80,510	16´477,18		
	Piastrame 10% *(par.ug.=16477*0,1)	1647,70				1´647,70		
	SOMMANO kg					18´124,88	5,48	99´324,34
306 / 62 ABR26_E.004.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture tubolari							
	Vedi voce n° 61 [kg 18 124.88]					18´124,88		
	SOMMANO kg					18´124,88	0,85	15´406,15
	A R I P O R T A R E							14´116´513,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´116´513,72
	Parziale 1.3.2.1.2 PIL - PILASTRI euro							114´730,49
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.3 GF - PIANO TERRA** **1.3.3.1 STR - STRUTTURE** **1.3.3.1.1 PIL - PILASTRI**							
307 / 35 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#200x350x10		221,92		80,510	17´866,78		
	#760x760x12		6,57		276,990	1´819,82		
	Piastrame 10% *(par.ug.=19686,6*0,1)	1968,66				1´968,66		
	SOMMANO kg					21´655,26	5,48	118´670,82
308 / 36 ABR26_E.00 4.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture tubolari							
	Vedi voce n° 35 [kg 21 655.26]					21´655,26		
	SOMMANO kg					21´655,26	0,85	18´406,97
	Parziale 1.3.3.1.1 PIL - PILASTRI euro							137´077,79
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.4 01 - PIANO 1** **1.3.4.1 STR - STRUTTURE** **1.3.4.1.1 TRV - TRAVI**							
309 / 229 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	UPN240		9,16		33,200	304,11		
	Piastrame 5% *(par.ug.=304*0,05)	15,20				15,20		
	SOMMANO kg					319,31	3,97	1´267,66
310 / 230 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		40,21		53,250	2´141,18		
	Piastrame 5% *(par.ug.=2141*0,05)	107,05				107,05		
	SOMMANO kg					2´248,23	4,92	11´061,29
	A R I P O R T A R E							14´265´920,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´265´920,46
311 / 231 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 229 [kg 319.31]					319,31		
	Vedi voce n° 230 [kg 2 248.23]					2´248,23		
	SOMMANO kg					2´567,54	0,85	2´182,41
	Parziale 1.3.4.1.1 TRV - TRAVI euro							14´511,36
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.4 01 - PIANO 1** **1.3.4.1 STR - STRUTTURE** **1.3.4.1.2 PIL - PILASTRI**							
312 / 63 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#760x760x12		4,20		276,990	1´163,36		
	Piastrame 10% *(par.ug.=1163*0,1)	116,30				116,30		
	SOMMANO kg					1´279,66	5,48	7´012,54
313 / 64 ABR26_E.00 4.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture tubolari							
	Vedi voce n° 63 [kg 1 279.66]					1´279,66		
	SOMMANO kg					1´279,66	0,85	1´087,71
	Parziale 1.3.4.1.2 PIL - PILASTRI euro							8´100,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.4 01 - PIANO 1** **1.3.4.1 STR - STRUTTURE** **1.3.4.1.3 SOL - SOLAI**							
314 / 424 TOS26_12.B 08.001.003	Oggetto: SOLAI TECNOLOGIA XLAM Oggetto: PANNELLI Materiale: Compensato XLAM Compreso: - Disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio - Oneri per anelli di sollevamento - Tagli - Sfridi - Fori e cavedi - Viti e ferramenta per il montaggio della struttura - Elementi in legno di collegamento tra pannelli - Tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che							
	A R I P O R T A R E							14´276´203,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´276´203,12
	devono essere perfettamente allineati. Finitura: non a vista Spessore (mm): 100 Specifiche: 3 strati SOX9					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	131,74	2´634,80
	Parziale 1.3.4.1.3 SOL - SOLAI euro							2´634,80
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.5 02 - PIANO 2** **1.3.5.1 STR - STRUTTURE** **1.3.5.1.1 TRV - TRAVI**							
315 / 232 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali UPN240		9,16		33,200	304,11		
	Piastrame 5% *(par.ug.=304*0,05)	15,20				15,20		
	SOMMANO kg					319,31	3,97	1´267,66
316 / 233 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355 #300X250X16		19,00		121,500	2´308,50		
	Piastrame 5% *(par.ug.=2308*0,05)	115,40				115,40		
	SOMMANO kg					2´423,90	5,48	13´282,97
317 / 234 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni H240		39,61		53,250	2´109,23		
	Piastrame 5% *(par.ug.=2109*0,05)	105,45				105,45		
	SOMMANO kg					2´214,68	4,92	10´896,23
318 / 235 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza Vedi voce n° 232 [kg 319.31] Vedi voce n° 233 [kg 2 423.90] Vedi voce n° 234 [kg 2 214.68]					319,31 2´423,90 2´214,68		
	SOMMANO kg					4´957,89	0,85	4´214,21
	A R I P O R T A R E							14´308´498,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´308´498,99
	Parziale 1.3.5.1.1 TRV - TRAVI euro							29´661,07
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.5 02 - PIANO 2** **1.3.5.1 STR - STRUTTURE** **1.3.5.1.2 PIL - PILASTRI**							
319 / 65 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355 #760x760x12 Piastrame 10% *(par.ug.=1163*0,1)	 116,30	 4,20	 	 276,990	 1´163,36 116,30	 	
	SOMMANO kg					1´279,66	5,48	7´012,54
320 / 66 ABR26_E.00 4.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 65 [kg 1 279.66]					 1´279,66		
	SOMMANO kg					1´279,66	0,85	1´087,71
	Parziale 1.3.5.1.2 PIL - PILASTRI euro							8´100,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.5 02 - PIANO 2** **1.3.5.1 STR - STRUTTURE** **1.3.5.1.3 SOL - SOLAI**							
321 / 422 TOS26_12.B 08.001.003	Oggetto: SOLAI TECNOLOGIA XLAM Oggetto: PANNELLI Materiale: Compensato XLAM Compreso: - Disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio - Oneri per anelli di sollevamento - Tagli - Sfridi - Fori e cavedi - Viti e ferramenta per il montaggio della struttura - Elementi in legno di collegamento tra pannelli - Tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Finitura: non a vista Spessore (mm): 100 Specifiche: 3 strati SOX9					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´319´234,04
	- Disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio - Oneri per anelli di sollevamento - Tagli - Sfridi - Fori e cavedi - Viti e ferramenta per il montaggio della struttura - Elementi in legno di collegamento tra pannelli - Tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Finitura: non a vista Spessore (mm): 120 Specifiche: 5 strati SOX12					139,00		
	SOMMANO m²					139,00	150,83	20´965,37
	Parziale 1.3.5.1.3 SOL - SOLAI euro							23´600,17
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.6 03 - PIANO 3** **1.3.6.1 STR - STRUTTURE** **1.3.6.1.1 TRV - TRAVI**							
323 / 236 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	IPE240		59,01		30,700	1´811,61		
	UPN240		28,59		33,200	949,19		
	Piastrame 5% *(par.ug.=2760*0,05)	138,00				138,00		
	SOMMANO kg					2´898,80	3,97	11´508,24
324 / 237 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#300X250X16		19,00		121,500	2´308,50		
	Piastrame 5% *(par.ug.=2308*0,05)	115,40				115,40		
	SOMMANO kg					2´423,90	5,48	13´282,97
325 / 238 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		40,50		53,250	2´156,63		
	Piastrame 5% *(par.ug.=2156*0,05)	107,80				107,80		
	SOMMANO kg					2´264,43	4,92	11´141,00
326 / 239 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e							
	A R I P O R T A R E							14´376´131,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´376´131,62
	quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 236 [kg 2 898.80]					2´898,80		
	Vedi voce n° 237 [kg 2 423.90]					2´423,90		
	Vedi voce n° 238 [kg 2 264.43]					2´264,43		
	SOMMANO kg					7´587,13	0,85	6´449,06
	Parziale 1.3.6.1.1 TRV - TRAVI euro							42´381,27
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.6 03 - PIANO 3** **1.3.6.1 STR - STRUTTURE** **1.3.6.1.2 PIL - PILASTRI**							
327 / 67 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#760x760x12		4,20		276,990	1´163,36		
	Piastrame 10% *(par.ug.=1163*0,1)	116,30				116,30		
	SOMMANO kg					1´279,66	5,48	7´012,54
328 / 68 ABR26_E.00 4.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture tubolari							
	Vedi voce n° 67 [kg 1 279.66]					1´279,66		
	SOMMANO kg					1´279,66	0,85	1´087,71
	Parziale 1.3.6.1.2 PIL - PILASTRI euro							8´100,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.6 03 - PIANO 3** **1.3.6.1 STR - STRUTTURE** **1.3.6.1.3 SOL - SOLAI**							
329 / 425 TOS26_12.B 08.001.003	Oggetto: SOLAI TECNOLOGIA XLAM Oggetto: PANNELLI Materiale: Compensato XLAM Compreso: - Disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio - Oneri per anelli di sollevamento - Tagli - Sfridi - Fori e cavedi - Viti e ferramenta per il montaggio della struttura - Elementi in legno di collegamento tra pannelli - Tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Finitura: non a vista Spessore (mm): 100 Specifiche: 3 strati SOX9					76,00		
	A R I P O R T A R E					76,00		14´390´680,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,00		14´390´680,93
	SOMMANO m²					76,00	131,74	10´012,24
	Parziale 1.3.6.1.3 SOL - SOLAI euro							10´012,24
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.7 04 - PIANO 4** **1.3.7.1 STR - STRUTTURE** **1.3.7.1.1 TRV - TRAVI**							
330 / 240 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	UPN240		36,64		33,200	1´216,45		
	Ø20		154,35		2,466	380,63		
	Ø48		166,00		14,200	2´357,20		
	Piastrame 5% *(par.ug.=3954*0,05)	197,70				197,70		
	SOMMANO kg					4´151,98	3,97	16´483,36
331 / 241 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#300X250X16		34,55		121,500	4´197,83		
	#400X300X12		31,50		122,510	3´859,07		
	#400X400X12		162,35		141,350	22´948,17		
	Piastrame 5% *(par.ug.=31005,00*0,05)	1550,25				1´550,25		
	SOMMANO kg					32´555,32	5,48	178´403,15
332 / 242 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		161,32		53,250	8´590,29		
	Piastrame 5% *(par.ug.=8590*0,05)	429,50				429,50		
	SOMMANO kg					9´019,79	4,92	44´377,37
333 / 243 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 240 [kg 4 151.98]					4´151,98		
	Vedi voce n° 241 [kg 32 555.32]					32´555,32		
	Vedi voce n° 242 [kg 9 019.79]					9´019,79		
	SOMMANO kg					45´727,09	0,85	38´868,03
	A R I P O R T A R E							14´678´825,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´678´825,08
	Parziale 1.3.7.1.1 TRV - TRAVI euro							278´131,91
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.7 04 - PIANO 4** **1.3.7.1 STR - STRUTTURE** **1.3.7.1.2 PIL - PILASTRI**							
334 / 73 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#200x200x12		25,60		65,990	1´689,34		
	#760x760x12		4,20		276,990	1´163,36		
	Piastrame 10% *(par.ug.=2852,7*0,1)	285,27				285,27		
	SOMMANO kg					3´137,97	5,48	17´196,08
335 / 74 ABR26_E.00 4.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture tubolari							
	Vedi voce n° 73 [kg 3 137.97]					3´137,97		
	SOMMANO kg					3´137,97	0,85	2´667,27
	Parziale 1.3.7.1.2 PIL - PILASTRI euro							19´863,35
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.7 04 - PIANO 4** **1.3.7.1 STR - STRUTTURE** **1.3.7.1.3 SOL - SOLAI**							
336 / 426 TOS26_12.B 08.001.003	Oggetto: SOLAI TECNOLOGIA XLAM Oggetto: PANNELLI Materiale: Compensato XLAM Compreso: - Disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio - Oneri per anelli di sollevamento - Tagli - Sfridi - Fori e cavedi - Viti e ferramenta per il montaggio della struttura - Elementi in legno di collegamento tra pannelli - Tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Finitura: non a vista Spessore (mm): 100 Specifiche: 3 strati SOX9					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	131,74	7´904,40
	Parziale 1.3.7.1.3 SOL - SOLAI euro							7´904,40
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	A R I P O R T A R E							14´706´592,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´706´592,83
	1.3 BC - BLOCCO CENTRALE **1.3.8 05 - PIANO 5** **1.3.8.1 STR - STRUTTURE** **1.3.8.1.1 TRV - TRAVI**							
337 / 244 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	IPE240		65,10		30,700	1´998,57		
	UPN240		47,14		33,200	1´565,05		
	Ø20		443,88		2,466	1´094,61		
	Piastrame 5% *(par.ug.=4673*0,05)	233,65				233,65		
	SOMMANO kg					4´891,88	3,97	19´420,76
338 / 245 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#150X150X10		32,48		41,260	1´340,12		
	#200X200X10		291,20		56,960	16´586,75		
	#300X250X16		19,00		121,500	2´308,50		
	Piastrame 5% *(par.ug.=20235*0,05)	1011,75				1´011,75		
	SOMMANO kg					21´247,12	5,48	116´434,22
339 / 246 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		133,12		53,250	7´088,64		
	Piastrame 5% *(par.ug.=7088*0,05)	354,40				354,40		
	SOMMANO kg					7´443,04	4,92	36´619,76
340 / 247 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 244 [kg 4 891.88]					4´891,88		
	Vedi voce n° 245 [kg 21 247.12]					21´247,12		
	Vedi voce n° 246 [kg 7 443.04]					7´443,04		
	SOMMANO kg					33´582,04	0,85	28´544,73
	Parziale 1.3.8.1.1 TRV - TRAVI euro							201´019,47
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.8 05 - PIANO 5**							
	A R I P O R T A R E							14´907´612,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´907´612,30
	1.3.8.1 STR - STRUTTURE **1.3.8.1.2 PIL - PILASTRI**							
341 / 69 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#760x760x12		4,20		276,990	1´163,36		
	Piastrame 10% *(par.ug.=1163*0,1)	116,30				116,30		
	SOMMANO kg					1´279,66	5,48	7´012,54
342 / 70 ABR26_E.00 4.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture tubolari							
	Vedi voce n° 69 [kg 1 279.66]					1´279,66		
	SOMMANO kg					1´279,66	0,85	1´087,71
	Parziale 1.3.8.1.2 PIL - PILASTRI euro							8´100,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.8 05 - PIANO 5** **1.3.8.1 STR - STRUTTURE** **1.3.8.1.3 SOL - SOLAI**							
343 / 427 TOS26_12.B 08.001.003	Oggetto: SOLAI TECNOLOGIA XLAM Oggetto: PANNELLI Materiale: Compensato XLAM Compreso: - Disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio - Oneri per anelli di sollevamento - Tagli - Sfridi - Fori e cavedi - Viti e ferramenta per il montaggio della struttura - Elementi in legno di collegamento tra pannelli - Tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Finitura: non a vista Spessore (mm): 100 Specifiche: 3 strati							
	SOX9					98,00		
	SOMMANO m²					98,00	131,74	12´910,52
	Parziale 1.3.8.1.3 SOL - SOLAI euro							12´910,52
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.9 06 - PIANO 6** **1.3.9.1 STR - STRUTTURE** **1.3.9.1.1 TRV - TRAVI**							
344 / 248 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti							
	A R I P O R T A R E							14´928´623,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´928´623,07
	protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	IPE240		84,27		30,700	2´587,09		
	UPN240		38,02		33,200	1´262,26		
	Piastrame 5% *(par.ug.=3849*0,05)	192,45				192,45		
	SOMMANO kg					4´041,80	3,97	16´045,95
345 / 249 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#300X250X16		34,40		121,500	4´179,60		
	Piastrame 5% *(par.ug.=4179*0,05)	208,95				208,95		
	SOMMANO kg					4´388,55	5,48	24´049,25
346 / 250 ABR26_E.00 4.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni							
	H240		83,63		53,250	4´453,30		
	Piastrame 5% *(par.ug.=4453*0,05)	222,65				222,65		
	SOMMANO kg					4´675,95	4,92	23´005,67
347 / 251 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 248 [kg 4 041.80]					4´041,80		
	Vedi voce n° 249 [kg 4 388.55]					4´388,55		
	Vedi voce n° 250 [kg 4 675.95]					4´675,95		
	SOMMANO kg					13´106,30	0,85	11´140,36
	Parziale 1.3.9.1.1 TRV - TRAVI euro							74´241,23
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.9 06 - PIANO 6** **1.3.9.1 STR - STRUTTURE** **1.3.9.1.2 PIL - PILASTRI**							
348 / 71 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#760x760x12		4,50		276,990	1´246,46		
	Piastrame 10% *(par.ug.=1246*0,1)	124,60				124,60		
	A R I P O R T A R E					1´371,06		15´002´864,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´371,06		15´002´864,30
	SOMMANO kg					1´371,06	5,48	7´513,41
349 / 72 ABR26_E.00 4.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 71 [kg 1 371.06]					1´371,06		
	SOMMANO kg					1´371,06	0,85	1´165,40
	Parziale 1.3.9.1.2 PIL - PILASTRI euro							8´678,81
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.9 06 - PIANO 6** **1.3.9.1 STR - STRUTTURE** **1.3.9.1.3 SOL - SOLAI**							
350 / 428 TOS26_12.B 08.001.003	Oggetto: SOLAI TECNOLOGIA XLAM Oggetto: PANNELLI Materiale: Compensato XLAM Compreso: - Disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio - Oneri per anelli di sollevamento - Tagli - Sfridi - Fori e cavedi - Viti e ferramenta per il montaggio della struttura - Elementi in legno di collegamento tra pannelli - Tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Finitura: non a vista Spessore (mm): 100 Specifiche: 3 strati SOX9					78,00		
	SOMMANO m²					78,00	131,74	10´275,72
	Parziale 1.3.9.1.3 SOL - SOLAI euro							10´275,72
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.10 07 - PIANO 7** **1.3.10.1 STR - STRUTTURE** **1.3.10.1.1 TRV - TRAVI**							
351 / 252 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA400		18,71		125,000	2´338,75		
	Ø48		33,20		14,300	474,76		
	Piastrame 5% *(par.ug.=2813*0,05)	140,65				140,65		
	SOMMANO kg					2´954,16	3,97	11´728,02
352 / 253 ABR26_E.00	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole,							
	A R I P O R T A R E							15´033´546,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´033´546,85
4.010.020.c	ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#400X300X10		1,93		104,100	200,91		
	#400X300X12		6,30		122,500	771,75		
	#400X400X12		32,47		141,350	4´589,63		
	#300X250X16		19,00		121,500	2´308,50		
	Piastrame 5% *(par.ug.=7870*0,05)	393,50				393,50		
	SOMMANO kg					8´264,29	5,48	45´288,31
353 / 254 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 252 [kg 2 954.16]					2´954,16		
	Vedi voce n° 253 [kg 8 264.29]					8´264,29		
	SOMMANO kg					11´218,45	0,85	9´535,68
	Parziale 1.3.10.1.1 TRV - TRAVI euro							66´552,01
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.10 07 - PIANO 7** **1.3.10.1 STR - STRUTTURE** **1.3.10.1.2 PIL - PILASTRI**							
354 / 75 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355							
	#200x200x12		5,12		65,990	337,87		
	Piastrame 10% *(par.ug.=337,87*0,1)	33,79				33,79		
	SOMMANO kg					371,66	5,48	2´036,70
355 / 76 ABR26_E.00 4.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture tubolari							
	Vedi voce n° 75 [kg 371.66]					371,66		
	SOMMANO kg					371,66	0,85	315,91
	Parziale 1.3.10.1.2 PIL - PILASTRI euro							2´352,61
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **1.3.10 07 - PIANO 7** **1.3.10.1 STR - STRUTTURE** **1.3.10.1.3 SOL - SOLAI**							
356 / 429	Oggetto: SOLAI							
	A R I P O R T A R E							15´090´723,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´090´723,45
TOS26_12.B 08.001.006	TECNOLOGIA XLAM Oggetto: PANNELLI Materiale: Compensato XLAM Compreso: - Disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio - Oneri per anelli di sollevamento - Tagli - Sfridi - Fori e cavedi - Viti e ferramenta per il montaggio della struttura - Elementi in legno di collegamento tra pannelli - Tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Finitura: non a vista Spessore (mm): 120 Specifiche: 5 strati SOX12					28,00		
	SOMMANO m²					28,00	150,83	4´223,24
	Parziale 1.3.10.1.3 SOL - SOLAI euro							4´223,24
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **1.4.1.1 STR - STRUTTURE** **1.4.1.1.1 FON - FONDAZIONE STRUTTURALE**							
357 / 5 A05.01.001.a .04	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del materiale, il tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero previsto dalla vigente normativa o frazione, fino ad una volta e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 600 mm Pali di fondazione diametro 600mm - Primi 20m PAØ60 - L=33m - primi 20m PAØ60 - L=12m	508,00 60,00	20,00 12,00			10´160,00 720,00		
	SOMMANO m					10´880,00	108,81	1´183´852,80
358 / 6 A05.01.001.a .04	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del materiale, il tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero previsto dalla vigente normativa o frazione, fino ad una volta e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La							
	A R I P O R T A R E							16´278´799,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´278´799,49
	lunghezza dei pali verrà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 600 mm Pali di fondazione diametro 600mm - Sovrapprezzo 130% per attraversamento roccia - vedi voce A05.01.004							
	PAØ60 - L=33m - 4m roccia	508,00	4,00		1,300	2´641,60		
	PAØ60 - L=12m - 2m roccia	60,00	2,00		1,300	156,00		
	Sovrapprezzo per 10% di pali esistenti intercettati	508,00	33,00	0,100	1,300	2´179,32		
	SOMMANO m					4´976,92	108,81	541´538,67
359 / 7 A05.01.001.a .04	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del materiale, il tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero previsto dalla vigente normativa o frazione, fino ad una volta e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 600 mm Pali di fondazione diametro 600mm - Sovrapprezzo 10% per lunghezza da 20m a 30m - vedi voce A05.01.002.a							
	PAØ60 - L=33m - da 20m a 30m	508,00	10,00		1,100	5´588,00		
	SOMMANO m					5´588,00	108,81	608´030,28
360 / 8 A05.01.001.a .04	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del materiale, il tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero previsto dalla vigente normativa o frazione, fino ad una volta e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 600 mm Pali di fondazione diametro 600mm - Sovrapprezzo 15% per lunghezza oltre 30m - vedi voce A05.01.002.b							
	PAØ60 - L=33m - oltre 30m	508,00	3,00		1,150	1´752,60		
	SOMMANO m					1´752,60	108,81	190´700,41
361 / 9 A05.01.002.a	Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 m per la sola maggiore lunghezza da 21 a 30 m (Percentuale del 10%)							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							17´619´068,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´619´068,85
362 / 10 A05.01.002.b	Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 m per la sola maggiore lunghezza da 31 a 40 m (Percentuale del 15%)							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
363 / 11 A05.01.004	Sovrapprezzo percentuale ai pali trivellati gettati in opera per attraversamento di banchi di rocce compatte con resistenza superiore a 120 kg/cmq, previo esplicito accertamento della direzione lavori, da applicarsi al solo tratto interessato (Percentuale del 130%)							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
364 / 12 A02.02.035	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta dagli scavi, effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso l'onere per trasporti fino a 10 km. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto terreno di risulta da trivellazioni							
	Pali lunghezza 33m *(larg.=0,6*0,6*3,14/4)	508,00	33,00	0,283		4´744,21		
	Pali lunghezza 12m *(larg.=0,6*0,6*3,14/4)	60,00	12,00	0,283		203,76		
	SOMMANO mc					4´947,97	8,50	42´057,75
365 / 13 A03.03.007.n	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a recupero ambientale (R10) materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti inferiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Conferimento a discarica terreno di risulta da trivellazioni Vedi voce n° 12 [mc 4 947.97]					4´947,97		
	SOMMANO ton					4´947,97	12,42	61´453,79
366 / 14 A02.02.035	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta dagli scavi, effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso l'onere per trasporti fino a 10 km. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto cemento armato da trivellazione pali esistenti *							
	(par.ug.=508,00*0,1)*(larg.=0,4*0,4*3,14/4)	50,80	33,00	0,126		211,23		
	SOMMANO mc					211,23	8,50	1´795,46
367 / 15 A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzatta con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero Conferimento a discarica cemento da trivellazione pali esistenti							
	Vedi voce n° 14 [mc 211.23]	2,40				506,95		
	A R I P O R T A R E					506,95		17´724´375,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					506,95		17′724′375,85
	SOMMANO ton					506,95	13,55	6′869,17
368 / 16 PUG2026/01 .E01.067.033	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 04 05 - ferro e acciaio Conferimento a discarica barre in acciaio da trivellazione pali esistenti - debolmente armati - incidenza 20 kg/mc Vedi voce n° 14 [mc 211.23] *(par.ug.=20/100)	0,20				42,25		
	SOMMANO q					42,25	7,33	309,69
369 / 17 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Armatura pali di fondazione Prima gabbia 18 Ø20 - L=6m *(larg.=18*2,466) Seconda gabbia 9 Ø20 - L=6,4m *(larg.=9*2,466) Terza gabbia 9 Ø16 - L=12m *(larg.=9*1,578) Quarta gabbia 9 Ø16 - L=12m *(larg.=9*1,578) Spirale fi10/15 - Pali L=33m *(larg.=0,617*1,44/0,15) Spirale fi10/15 - Pali L=12m *(larg.=0,617*1,44/0,15)	568,00 568,00 508,00 508,00 508,00 60,00	6,00 6,40 12,00 12,00 33,00 12,00	44,388 22,194 14,202 14,202 5,923 5,923		151′274,30 80′679,63 86′575,39 86′575,39 99′293,17 4′264,56		
	SOMMANO kg					508′662,44	2,29	1′164′836,99
370 / 18 A06.01.001.0 1.b	PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mmq Magrone di fondazione MA10 MA_Cuneo30 MA_Cuneo110 MA_Cuneo120 MA_Cuneo130					618,21 213,10 49,64 1,98 40,13		
	SOMMANO mc					923,06	191,96	177′190,60
371 / 19 03.03.003*.0 04_CAM	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa Plinti e platea di fondazione PLA40 PLA60 PLA90 PLA120 PLA180					1′738,81 118,71 1′443,47 5,21 89,79		
	SOMMANO m³					3′395,99	204,82	695′566,67
	A R I P O R T A R E							19′769′148,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19´769´148,97
372 / 20 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 18 [mc 923.06] Vedi voce n° 19 [m³ 3 395.99]					923,06 3´395,99		
	SOMMANO m³					4´319,05	12,49	53´944,93
373 / 21 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Armatura plinti e platea di fondazione Vedi voce n° 19 [m³ 3 395.99]	90,00				305´639,10		
	SOMMANO kg					305´639,10	2,29	699´913,54
374 / 22 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)							
	17 plinti a 2 pali - Altezza 90cm - Perimetro 9.2m *(H/peso=0,9-0,4)	17,00	9,20		0,500	78,20		
	26 plinti a 3 pali - Altezza 90cm - Perimetro 12m *(H/peso=0,9-0,4)	26,00	12,00		0,500	156,00		
	18 plinti a 4 pali - Altezza 90cm - Perimetro 12.8m *(H/peso=0,9-0,4)	18,00	12,80		0,500	115,20		
	12 plinti a 5 pali - Altezza 90cm - Perimetro 16m *(H/peso=0,9-0,4)	12,00	16,00		0,500	96,00		
	4 plinti setti laterali - Altezza 90cm - Perimetro 40.1m *(H/peso=0,9-0,4)	4,00	40,10		0,500	80,20		
	2 plinti setti centrali - Altezza 90cm - Perimetro 61.4m *(H/peso=0,9-0,4)	2,00	61,40		0,500	61,40		
	Locale gruppo elettrogeno - Altezza 120cm - Perimetro 60m		60,00		1,200	72,00		
	Fondo fossa ascensori - Altezza 120cm - Perimetro totale 30m		30,00		1,200	36,00		
	Cordolo perimetrale - Altezza 60cm - Perimetro 331m		331,00		0,600	198,60		
	SOMMANO mq					893,60	28,56	25´521,22
	Parziale 1.4.1.1.1 FON - FONDAZIONE STRUTTURALE euro							5´453´581,97
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **1.4.1.1 STR - STRUTTURE** **1.4.1.1.2 TRV - TRAVI**							
375 / 45 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa TCR40X125 TCR40X325					3,40 32,53		
	SOMMANO m³					35,93	207,72	7´463,38
	A R I P O R T A R E							20´555´992,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20´555´992,04
376 / 46 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 45 [m³ 35.93]					35,93		
	SOMMANO m³					35,93	12,49	448,77
377 / 47 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Vedi voce n° 45 [m³ 35.93]	110,00				3´952,30		
	SOMMANO kg					3´952,30	2,29	9´050,77
378 / 48 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	TCR40X125	2,00	27,10		1,250	67,75		
	TCR40X325	2,00	25,80		3,250	167,70		
	SOMMANO mq					235,45	41,66	9´808,85
	Parziale 1.4.1.1.2 TRV - TRAVI euro							26´771,77
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **1.4.1.1 STR - STRUTTURE** **1.4.1.1.3 PIL - PILASTRI**							
379 / 37 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	PSC60x60					12,84		
	PSC60x100					3,84		
	PSC60x120					13,88		
	PSC60x140					174,90		
	PSC100x140					34,23		
	SOMMANO m³					239,69	207,72	49´788,41
380 / 38 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 37 [m³ 239.69]					239,69		
	SOMMANO m³					239,69	12,49	2´993,73
381 / 39 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	A R I P O R T A R E							20´628´082,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20´628´082,57
	Acciaio di armatura pilastri in c.a. Vedi voce n° 37 [m³ 239.69]	90,00				21´572,10		
	SOMMANO kg					21´572,10	2,29	49´400,11
382 / 40 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione							
	PSC60x60 *(lung.=0,6*4)		2,40		39,100	93,84		
	PSC60x100 *(lung.=(0,6+1)*2)		3,20		7,100	22,72		
	PSC60x120 *(lung.=(0,6+1,2)*2)		3,60		21,700	78,12		
	PSC60x140 *(lung.=(0,6+1,4)*2)		4,00		248,700	994,80		
	PSC100x140 *(lung.=(1+1,4)*2)		4,80		52,250	250,80		
	SOMMANO mq					1´440,28	35,56	51´216,36
	Parziale 1.4.1.1.3 PIL - PILASTRI euro							153´398,61
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **1.4.1.1 STR - STRUTTURE** **1.4.1.1.4 SET - SETTI IN CA**							
383 / 23 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	Setto15					4,01		
	Setto20					0,14		
	Setto25					57,05		
	Setto30					244,79		
	Setto35					347,85		
	Setto40					719,70		
	SOMMANO m³					1´373,54	207,72	285´311,73
384 / 24 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 23 [m³ 1 373.54]					1´373,54		
	SOMMANO m³					1´373,54	12,49	17´155,51
385 / 25 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura setti in c.a. Vedi voce n° 23 [m³ 1 373.54]	110,00				151´089,40		
	SOMMANO kg					151´089,40	2,29	345´994,73
	A R I P O R T A R E							21´377´161,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´377´161,01
386 / 30 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione							
	Setto15 *(par.ug.=4,01/0,15)	26,73	2,00			53,46		
	Setto20 *(par.ug.=0,14/0,2)	0,70	2,00			1,40		
	Setto25 *(par.ug.=57,05/0,25)	228,20	2,00			456,40		
	Setto30 *(par.ug.=244,79/0,3)	815,97	2,00			1´631,94		
	Setto35 *(par.ug.=347,85/0,35)	993,86	2,00			1´987,72		
	Setto40 *(par.ug.=719,7/0,4)	1799,25	2,00			3´598,50		
	SOMMANO mq					7´729,42	35,56	274´858,18
	Parziale 1.4.1.1.4 SET - SETTI IN CA euro							923´320,15
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **1.4.1.1 STR - STRUTTURE** **1.4.1.1.5 SCS - SCALE STRUTTURALI**							
387 / 41 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	SOMMANO m³					0,00	207,72	0,00
388 / 42 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 41 [m³ 0.00]							
	SOMMANO m³					0,00	12,49	0,00
389 / 43 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Vedi voce n° 41 [m³ 0.00]	90,00						
	SOMMANO kg					0,00	2,29	0,00
390 / 44 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	SOMMANO mq					0,00	41,66	0,00
	A R I P O R T A R E							21´652´019,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´652´019,19
	Parziale 1.4.1.1.5 SCS - SCALE STRUTTURALI euro							0,00
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **1.4.1.1 STR - STRUTTURE** **1.4.1.1.6 SOL - SOLAI**							
391 / 26 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC30					54,21		
	SOMMANO m³					54,21	207,72	11´260,50
392 / 27 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 26 [m³ 54.21]					54,21		
	SOMMANO m³					54,21	12,49	677,08
393 / 28 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Vedi voce n° 26 [m³ 54.21]	90,00				4´878,90		
	SOMMANO kg					4´878,90	2,29	11´172,68
394 / 29 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SOC30					181,00		
	SOMMANO mq					181,00	41,66	7´540,46
	Parziale 1.4.1.1.6 SOL - SOLAI euro							30´650,72
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **1.4.1.1 STR - STRUTTURE** **1.4.1.1.7 PRO - OPERE DI CANTIERE**							
395 / 1 A02.01.001.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso e							
	A R I P O R T A R E							21´682´669,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´682´669,91
	compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto							
	Scavo lato viale Boston					3´450,00		
	Scavo lato viale America					850,00		
	Scavo lato viale Shakespeare					2´420,00		
	Scavo lato viale Europa					54,00		
	SOMMANO mc					6´774,00	9,10	61´643,40
396 / 2 A02.03.001.b	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego							
	Rinterro terreno di scavo nell'ambito del cantiere					1´200,00		
	SOMMANO mc					1´200,00	11,81	14´172,00
397 / 3 A02.02.035	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta dagli scavi, effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso l'onere per trasporti fino a 10 km. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.							
	Vedi voce n° 1 [mc 6 774.00]					6´774,00		
	A detrarre rinterro							
	Vedi voce n° 2 [mc 1 200.00]	-1,00				-1´200,00		
	Sommano positivi mc					6´774,00		
	Sommano negativi mc					-1´200,00		
	SOMMANO mc					5´574,00	8,50	47´379,00
398 / 4 A03.03.007.n	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a recupero ambientale (R10) materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti inferiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006							
	Vedi voce n° 3 [mc 5 574.00]	1,70				9´475,80		
	SOMMANO ton					9´475,80	12,42	117´689,44
	Parziale 1.4.1.1.7 PRO - OPERE DI CANTIERE euro							240´883,84
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.2 M1 - MEZZANINO** **1.4.2.1 STR - STRUTTURE** **1.4.2.1.1 TRV - TRAVI**							
399 / 49	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -							
	A R I P O R T A R E							21´923´553,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21´923´553,75
03.03.004*.003_CAM	ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	TCR100X60					4,35		
	SOMMANO m³					4,35	207,72	903,58
400 / 50 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 49 [m³ 4.35]					4,35		
	SOMMANO m³					4,35	12,49	54,33
401 / 51 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento							
	Vedi voce n° 49 [m³ 4.35]	110,00				478,50		
	SOMMANO kg					478,50	2,29	1´095,77
402 / 52 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde							
	TCR100X60	2,00	19,00		0,600	22,80		
	SOMMANO mq					22,80	41,66	949,85
	Parziale 1.4.2.1.1 TRV - TRAVI euro							3´003,53
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.2 M1 - MEZZANINO** **1.4.2.1 STR - STRUTTURE** **1.4.2.1.2 PIL - PILASTRI**							
403 / 79 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	PSC60x60					0,33		
	PSC60x100					1,53		
	PSC60x120					8,47		
	A RIPORTARE					10,33		21´926´557,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,33		21´926´557,28
	SOMMANO m³					10,33	207,72	2´145,75
404 / 80 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 79 [m³ 10.33]					10,33		
	SOMMANO m³					10,33	12,49	129,02
405 / 81 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura pilastri in c.a. Vedi voce n° 79 [m³ 10.33]	90,00				929,70		
	SOMMANO kg					929,70	2,29	2´129,01
406 / 82 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione PSC60x60 *(lung.=0,6*4) PSC60x100 *(lung.=(0,6+1)*2) PSC60x120 *(lung.=(0,6+1,2)*2)		2,40 3,20 3,60		2,900 2,900 20,300	6,96 9,28 73,08		
	SOMMANO mq					89,32	35,56	3´176,22
	Parziale 1.4.2.1.2 PIL - PILASTRI euro							7´580,00
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.2 M1 - MEZZANINO** **1.4.2.1 STR - STRUTTURE** **1.4.2.1.3 SET - SETTI IN CA**							
407 / 97 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa Setto30					39,98		
	SOMMANO m³					39,98	207,72	8´304,65
408 / 98 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 97 [m³ 39.98]					39,98		
	SOMMANO m³					39,98	12,49	499,35
409 / 99 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di							
	A R I P O R T A R E							21´942´941,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´942´941,28
	legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura setti in c.a. Vedi voce n° 97 [m³ 39.98]	140,00				5´597,20		
	SOMMANO kg					5´597,20	2,29	12´817,59
410 / 100 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione Setto30 *(par.ug.=39,98/0,3)	133,27	2,00			266,54		
	SOMMANO mq					266,54	35,56	9´478,16
	Parziale 1.4.2.1.3 SET - SETTI IN CA euro							31´099,75
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.2 M1 - MEZZANINO** **1.4.2.1 STR - STRUTTURE** **1.4.2.1.4 SOL - SOLAI**							
411 / 439 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC35					371,85		
	SOMMANO m³					371,85	207,72	77´240,68
412 / 440 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 439 [m³ 371.85]					371,85		
	SOMMANO m³					371,85	12,49	4´644,41
413 / 441 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 439 [m³ 371.85]	140,00				52´059,00		
	SOMMANO kg					52´059,00	2,29	119´215,11
414 / 442 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SOC35					1´062,00		
	A R I P O R T A R E					1´062,00		22´166´337,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´062,00		22´166´337,23
	SOMMANO mq					1´062,00	41,66	44´242,92
	Parziale 1.4.2.1.4 SOL - SOLAI euro							245´343,12
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.3 GF - PIANO TERRA** **1.4.3.1 STR - STRUTTURE** **1.4.3.1.1 TRV - TRAVI**							
415 / 260 ABR26_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA160		42,06		30,400	1´278,62		
	HEB240		24,38		83,200	2´028,42		
	L200x100x12		40,02		27,000	1´080,54		
	Piastrame 5% *(par.ug.=4387*0,05)	219,35				219,35		
	SOMMANO kg					4´606,93	3,97	18´289,51
416 / 261 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 260 [kg 4 606.93]					4´606,93		
	SOMMANO kg					4´606,93	0,85	3´915,89
	Parziale 1.4.3.1.1 TRV - TRAVI euro							22´205,40
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.3 GF - PIANO TERRA** **1.4.3.1 STR - STRUTTURE** **1.4.3.1.2 SET - SETTI IN CA**							
417 / 93 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	Setto15					2,67		
	Setto25					80,27		
	Setto35					542,76		
	SOMMANO m³					625,70	207,72	129´970,40
418 / 94 03.03.019*.0	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	A R I P O R T A R E							22´362´755,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22´362´755,95
04	Vedi voce n° 93 [m³ 625.70]					625,70		
	SOMMANO m³					625,70	12,49	7´814,99
419 / 95 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura setti in c.a. Vedi voce n° 93 [m³ 625.70]	200,00				125´140,00		
	SOMMANO kg					125´140,00	2,29	286´570,60
420 / 96 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione Setto15 *(par.ug.=2,67/0,15) Setto25 *(par.ug.=80,27/0,25) Setto35 *(par.ug.=542,76/0,35)	17,80 321,08 1550,74	2,00 2,00 2,00			35,60 642,16 3´101,48		
	SOMMANO mq					3´779,24	35,56	134´389,77
	Parziale 1.4.3.1.2 SET - SETTI IN CA euro							558´745,76
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.4 BI - BLOCCO INTERRATO** **1.4.3 GF - PIANO TERRA** **1.4.3.1 STR - STRUTTURE** **1.4.3.1.3 SOL - SOLAI**							
421 / 434 ABR26_E.00 4.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOG40	116,00			30,000	3´480,00		
	SOMMANO kg					3´480,00	3,40	11´832,00
422 / 435 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC25 SOC30 SOC35					17,01 16,25 1´613,21		
	SOMMANO m³					1´646,47	207,72	342´004,75
423 / 436 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 435 [m³ 1 646.47]					1´646,47		
	A R I P O R T A R E					1´646,47		23´145´368,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´646,47		23´145´368,06
	SOMMANO m³					1´646,47	12,49	20´564,41
424 / 437 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 435 [m³ 1 646.47]	140,00				230´505,80		
	SOMMANO kg					230´505,80	2,29	527´858,28
425 / 438 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SOC25 SOC30 SOC35					68,00 56,00 4´622,00		
	SOMMANO mq					4´746,00	41,66	197´718,36
	Parziale 1.4.3.1.3 SOL - SOLAI euro							1´099´977,80
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.5 CO - COPERTURA** **1.5.1 07 - PIANO 7** **1.5.1.1 STR - STRUTTURE** **1.5.1.1.1 PIL - PILASTRI**							
426 / 77 ABR26_E.00 4.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355 #350x350x8 #400x400x8 Piastrame 10% *(par.ug.=28750*0,1)	2875,00	25,76 274,75		84,190 96,750	2´168,73 26´582,06 2´875,00		
	SOMMANO kg					31´625,79	5,48	173´309,33
427 / 78 ABR26_E.00 4.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 77 [kg 31 625.79]					31´625,79		
	SOMMANO kg					31´625,79	0,85	26´881,92
	Parziale 1.5.1.1.1 PIL - PILASTRI euro							200´191,25
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.5 CO - COPERTURA** **1.5.1 07 - PIANO 7** **1.5.1.1 STR - STRUTTURE** **1.5.1.1.2 SET - SETTI IN CA**							
	A R I P O R T A R E							24´091´700,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24´091´700,36
428 / 133 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	Setto25					164,38		
	Setto35					140,58		
	SOMMANO m³					304,96	207,72	63´346,29
429 / 134 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 133 [m³ 304.96]					304,96		
	SOMMANO m³					304,96	12,49	3´808,95
430 / 135 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura setti in c.a.							
	Vedi voce n° 133 [m³ 304.96]	90,00				27´446,40		
	SOMMANO kg					27´446,40	2,29	62´852,26
431 / 136 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione							
	Setto25 *(par.ug.=164,38/0,25)	657,52	2,00			1´315,04		
	Setto35 *(par.ug.=140,58/0,35)	401,66	2,00			803,32		
	SOMMANO mq					2´118,36	35,56	75´328,88
	Parziale 1.5.1.1.2 SET - SETTI IN CA euro							205´336,38
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.5 CO - COPERTURA** **1.5.2 08 - PIANO 8** **1.5.2.1 STR - STRUTTURE** **1.5.2.1.1 TRV - TRAVI**							
432 / 226 ABR26_E.004.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali							
	HEA200		114,04		42,300	4´823,89		
	HEA240		1050,49		60,300	63´344,55		
	HEA280		95,00		76,400	7´258,00		
	HEA320		657,22		97,600	64´144,67		
	HEA340		99,07		105,000	10´402,35		
	HEA360		130,21		112,000	14´583,52		
	A R I P O R T A R E					164´556,98		24´297´036,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					164´556,98		24´297´036,74
	HEA600		71,90		178,000	12´798,20		
	HEA700		94,40		204,000	19´257,60		
	IPE160		2442,94		15,800	38´598,45		
	IPE330		145,98		49,100	7´167,62		
	Ø16		341,62		1,578	539,08		
	Ø36		1060,79		10,100	10´713,98		
	LL120x60x10		374,17		24,000	8´980,08		
	Piastrame 10% *(par.ug.=262611*0,1)	26261,10				26´261,10		
	SOMMANO kg					288´873,09	3,97	1´146´826,17
433 / 227 ABR26_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza							
	Vedi voce n° 226 [kg 288 873.09]					288´873,09		
	SOMMANO kg					288´873,09	0,85	245´542,13
434 / 228 ABR26_E.00 4.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28							
	TLR36x180					80,22		
	TLR28x80					12,77		
	SOMMANO mc					92,99	2´010,87	186´990,80
	Parziale 1.5.2.1.1 TRV - TRAVI euro							1´579´359,10
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	1.5 CO - COPERTURA							
	1.5.2 08 - PIANO 8							
	1.5.2.1 STR - STRUTTURE							
	1.5.2.1.2 SET - SETTI IN CA							
435 / 137 03.03.004*.0 03_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	Setto25					39,88		
	Setto35					37,44		
	SOMMANO m³					77,32	207,72	16´060,91
436 / 138 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato							
	Vedi voce n° 137 [m³ 77.32]					77,32		
	SOMMANO m³					77,32	12,49	965,73
	A R I P O R T A R E							25´893´422,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25´893´422,48
437 / 139 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura setti in c.a. Vedi voce n° 137 [m³ 77.32]	90,00				6´958,80		
	SOMMANO kg					6´958,80	2,29	15´935,65
438 / 140 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione Setto25 *(par.ug.=39,88/0,25) Setto35 *(par.ug.=37,44/0,35)	159,52 106,97	2,00 2,00			319,04 213,94		
	SOMMANO mq					532,98	35,56	18´952,77
	Parziale 1.5.2.1.2 SET - SETTI IN CA euro							51´915,06
	1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **1.5 CO - COPERTURA** **1.5.2 08 - PIANO 8** **1.5.2.1 STR - STRUTTURE** **1.5.2.1.3 SOL - SOLAI**							
439 / 430 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOC20					55,84		
	SOMMANO m³					55,84	207,72	11´599,08
440 / 431 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato Vedi voce n° 430 [m³ 55.84]					55,84		
	SOMMANO m³					55,84	12,49	697,44
441 / 432 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento Acciaio di armatura Vedi voce n° 430 [m³ 55.84]	100,00				5´584,00		
	SOMMANO kg					5´584,00	2,29	12´787,36
442 / 433 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e							
	A R I P O R T A R E							25´953´394,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25´953´394,78
	sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SOC20					279,00		
	SOMMANO mq					279,00	41,66	11´623,14
	Parziale 1.5.2.1.3 SOL - SOLAI euro							36´707,02
	Parziale LAVORI A CORPO euro							25´965´017,92
	T O T A L E euro							25´965´017,92
	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
R I P O R T O		
Riepilogo WBS		
1 EP - EDIFICIO PRINCIPALE euro	**25´965´017,92**	**100,000**
1.1 BA - BARRA NORD euro	**7´069´725,96**	**27,228**
1.1.1 M1 - MEZZANINO euro	**35´589,54**	**0,137**
1.1.1.1 STR - STRUTTURE euro	**35´589,54**	**0,137**
1.1.1.1.1 TRV - TRAVI euro	941,21	0,004
1.1.1.1.2 PIL - PILASTRI euro	34´648,33	0,133
1.1.2 GF - PIANO TERRA euro	**220´490,01**	**0,849**
1.1.2.1 STR - STRUTTURE euro	**220´490,01**	**0,849**
1.1.2.1.1 PIL - PILASTRI euro	196´998,39	0,759
1.1.2.1.2 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	15´680,88	0,060
1.1.2.1.3 SOL - SOLAI euro	7´810,74	0,030
1.1.3 01 - PIANO 1 euro	**1´035´214,41**	**3,987**
1.1.3.1 STR - STRUTTURE euro	**1´035´214,41**	**3,987**
1.1.3.1.1 TRV - TRAVI euro	535´569,67	2,063
1.1.3.1.2 PIL - PILASTRI euro	152´472,90	0,587
1.1.3.1.3 SET - SETTI IN CA euro	162´191,15	0,625
1.1.3.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	7´460,93	0,029
1.1.3.1.5 SOL - SOLAI euro	177´519,76	0,684
1.1.4 02 - PIANO 2 euro	**967´741,72**	**3,727**
1.1.4.1 STR - STRUTTURE euro	**967´741,72**	**3,727**
1.1.4.1.1 TRV - TRAVI euro	500´950,73	1,929
1.1.4.1.2 PIL - PILASTRI euro	152´472,90	0,587
1.1.4.1.3 SET - SETTI IN CA euro	129´786,38	0,500
1.1.4.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	7´460,93	0,029
1.1.4.1.5 SOL - SOLAI euro	177´070,78	0,682
1.1.5 03 - PIANO 3 euro	**1´006´010,35**	**3,874**
1.1.5.1 STR - STRUTTURE euro	**1´006´010,35**	**3,874**
1.1.5.1.1 TRV - TRAVI euro	539´607,78	2,078
1.1.5.1.2 PIL - PILASTRI euro	152´472,90	0,587
1.1.5.1.3 SET - SETTI IN CA euro	130´621,67	0,503
1.1.5.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	7´460,93	0,029
1.1.5.1.5 SOL - SOLAI euro	175´847,07	0,677
1.1.6 04 - PIANO 4 euro	**990´215,18**	**3,814**
1.1.6.1 STR - STRUTTURE euro	**990´215,18**	**3,814**
1.1.6.1.1 TRV - TRAVI euro	536´780,74	2,067
1.1.6.1.2 PIL - PILASTRI euro	152´472,90	0,587
1.1.6.1.3 SET - SETTI IN CA euro	137´247,31	0,529
1.1.6.1.4 SOL - SOLAI euro	163´714,23	0,631
1.1.7 05 - PIANO 5 euro	**1´022´268,79**	**3,937**
1.1.7.1 STR - STRUTTURE euro	**1´022´268,79**	**3,937**
1.1.7.1.1 TRV - TRAVI euro	572´961,44	2,207
1.1.7.1.2 PIL - PILASTRI euro	152´472,90	0,587
1.1.7.1.3 SET - SETTI IN CA euro	117´358,91	0,452
1.1.7.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	7´460,93	0,029
1.1.7.1.5 SOL - SOLAI euro	172´014,61	0,662
1.1.8 06 - PIANO 6 euro	**1´006´110,02**	**3,875**
1.1.8.1 STR - STRUTTURE euro	**1´006´110,02**	**3,875**
1.1.8.1.1 TRV - TRAVI euro	534´497,86	2,059
1.1.8.1.2 PIL - PILASTRI euro	163´352,67	0,629
1.1.8.1.3 SET - SETTI IN CA euro	125´683,33	0,484
1.1.8.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	7´824,50	0,030
1.1.8.1.5 SOL - SOLAI euro	174´751,66	0,673
1.1.9 07 - PIANO 7 euro	**786´085,94**	**3,027**
1.1.9.1 STR - STRUTTURE euro	**786´085,94**	**3,027**
1.1.9.1.1 TRV - TRAVI euro	615´795,80	2,372
1.1.9.1.2 SOL - SOLAI euro	170´290,14	0,656
1.2 BB - BARRA SUD euro	**6´928´817,05**	**26,685**
1.2.1 M1 - MEZZANINO euro	**34´609,97**	**0,133**
1.2.1.1 STR - STRUTTURE euro	**34´609,97**	**0,133**
1.2.1.1.1 PIL - PILASTRI euro	34´609,97	0,133
1.2.2 GF - PIANO TERRA euro	**221´896,09**	**0,855**
1.2.2.1 STR - STRUTTURE euro	**221´896,09**	**0,855**
1.2.2.1.1 PIL - PILASTRI euro	196´998,39	0,759
1.2.2.1.2 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	15´761,61	0,061
1.2.2.1.3 SOL - SOLAI euro	9´136,09	0,035
1.2.3 01 - PIANO 1 euro	**1´026´685,20**	**3,954**
1.2.3.1 STR - STRUTTURE euro	**1´026´685,20**	**3,954**
A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
R I P O R T O		
1.2.3.1.1 TRV - TRAVI euro	540´978,52	2,083
1.2.3.1.2 PIL - PILASTRI euro	152´472,90	0,587
1.2.3.1.3 SET - SETTI IN CA euro	164´273,38	0,633
1.2.3.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	7´460,93	0,029
1.2.3.1.5 SOL - SOLAI euro	161´499,47	0,622
1.2.4 02 - PIANO 2 euro	**986´915,17**	**3,801**
1.2.4.1 STR - STRUTTURE euro	**986´915,17**	**3,801**
1.2.4.1.1 TRV - TRAVI euro	517´364,41	1,993
1.2.4.1.2 PIL - PILASTRI euro	152´472,90	0,587
1.2.4.1.3 SET - SETTI IN CA euro	133´119,51	0,513
1.2.4.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	7´460,93	0,029
1.2.4.1.5 SOL - SOLAI euro	176´497,42	0,680
1.2.5 03 - PIANO 3 euro	**986´449,34**	**3,799**
1.2.5.1 STR - STRUTTURE euro	**986´449,34**	**3,799**
1.2.5.1.1 TRV - TRAVI euro	518´075,82	1,995
1.2.5.1.2 PIL - PILASTRI euro	152´472,90	0,587
1.2.5.1.3 SET - SETTI IN CA euro	133´119,51	0,513
1.2.5.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	7´460,93	0,029
1.2.5.1.5 SOL - SOLAI euro	175´320,18	0,675
1.2.6 04 - PIANO 4 euro	**1´002´317,22**	**3,860**
1.2.6.1 STR - STRUTTURE euro	**1´002´317,22**	**3,860**
1.2.6.1.1 TRV - TRAVI euro	532´851,82	2,052
1.2.6.1.2 PIL - PILASTRI euro	152´472,90	0,587
1.2.6.1.3 SET - SETTI IN CA euro	133´127,09	0,513
1.2.6.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	7´460,93	0,029
1.2.6.1.5 SOL - SOLAI euro	176´404,48	0,679
1.2.7 05 - PIANO 5 euro	**956´748,28**	**3,685**
1.2.7.1 STR - STRUTTURE euro	**956´748,28**	**3,685**
1.2.7.1.1 TRV - TRAVI euro	503´997,13	1,941
1.2.7.1.2 PIL - PILASTRI euro	152´472,90	0,587
1.2.7.1.3 SET - SETTI IN CA euro	116´079,43	0,447
1.2.7.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	7´460,93	0,029
1.2.7.1.5 SOL - SOLAI euro	176´737,89	0,681
1.2.8 06 - PIANO 6 euro	**973´196,59**	**3,748**
1.2.8.1 STR - STRUTTURE euro	**973´196,59**	**3,748**
1.2.8.1.1 TRV - TRAVI euro	513´282,03	1,977
1.2.8.1.2 PIL - PILASTRI euro	163´352,67	0,629
1.2.8.1.3 SET - SETTI IN CA euro	124´895,71	0,481
1.2.8.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	7´460,93	0,029
1.2.8.1.5 SOL - SOLAI euro	164´205,25	0,632
1.2.9 07 - PIANO 7 euro	**739´999,19**	**2,850**
1.2.9.1 STR - STRUTTURE euro	**739´999,19**	**2,850**
1.2.9.1.1 TRV - TRAVI euro	569´148,87	2,192
1.2.9.1.2 SOL - SOLAI euro	170´850,32	0,658
1.3 BC - BLOCCO CENTRALE euro	**1´096´403,68**	**4,223**
1.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1 euro	**385,26**	**0,001**
1.3.1.1 STR - STRUTTURE euro	**385,26**	**0,001**
1.3.1.1.1 TRV - TRAVI euro	385,26	0,001
1.3.2 M1 - MEZZANINO euro	**117´585,45**	**0,453**
1.3.2.1 STR - STRUTTURE euro	**117´585,45**	**0,453**
1.3.2.1.1 TRV - TRAVI euro	2´854,96	0,011
1.3.2.1.2 PIL - PILASTRI euro	114´730,49	0,442
1.3.3 GF - PIANO TERRA euro	**137´077,79**	**0,528**
1.3.3.1 STR - STRUTTURE euro	**137´077,79**	**0,528**
1.3.3.1.1 PIL - PILASTRI euro	137´077,79	0,528
1.3.4 01 - PIANO 1 euro	**25´246,41**	**0,097**
1.3.4.1 STR - STRUTTURE euro	**25´246,41**	**0,097**
1.3.4.1.1 TRV - TRAVI euro	14´511,36	0,056
1.3.4.1.2 PIL - PILASTRI euro	8´100,25	0,031
1.3.4.1.3 SOL - SOLAI euro	2´634,80	0,010
1.3.5 02 - PIANO 2 euro	**61´361,49**	**0,236**
1.3.5.1 STR - STRUTTURE euro	**61´361,49**	**0,236**
1.3.5.1.1 TRV - TRAVI euro	29´661,07	0,114
1.3.5.1.2 PIL - PILASTRI euro	8´100,25	0,031
1.3.5.1.3 SOL - SOLAI euro	23´600,17	0,091
1.3.6 03 - PIANO 3 euro	**60´493,76**	**0,233**
1.3.6.1 STR - STRUTTURE euro	**60´493,76**	**0,233**
1.3.6.1.1 TRV - TRAVI euro	42´381,27	0,163
1.3.6.1.2 PIL - PILASTRI euro	8´100,25	0,031
1.3.6.1.3 SOL - SOLAI euro	10´012,24	0,039
A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
1.3.7 04 - PIANO 4 euro	**305´899,66**	**1,178**
1.3.7.1 STR - STRUTTURE euro	**305´899,66**	**1,178**
1.3.7.1.1 TRV - TRAVI euro	278´131,91	1,071
1.3.7.1.2 PIL - PILASTRI euro	19´863,35	0,077
1.3.7.1.3 SOL - SOLAI euro	7´904,40	0,030
1.3.8 05 - PIANO 5 euro	**222´030,24**	**0,855**
1.3.8.1 STR - STRUTTURE euro	**222´030,24**	**0,855**
1.3.8.1.1 TRV - TRAVI euro	201´019,47	0,774
1.3.8.1.2 PIL - PILASTRI euro	8´100,25	0,031
1.3.8.1.3 SOL - SOLAI euro	12´910,52	0,050
1.3.9 06 - PIANO 6 euro	**93´195,76**	**0,359**
1.3.9.1 STR - STRUTTURE euro	**93´195,76**	**0,359**
1.3.9.1.1 TRV - TRAVI euro	74´241,23	0,286
1.3.9.1.2 PIL - PILASTRI euro	8´678,81	0,033
1.3.9.1.3 SOL - SOLAI euro	10´275,72	0,040
1.3.10 07 - PIANO 7 euro	**73´127,86**	**0,282**
1.3.10.1 STR - STRUTTURE euro	**73´127,86**	**0,282**
1.3.10.1.1 TRV - TRAVI euro	66´552,01	0,256
1.3.10.1.2 PIL - PILASTRI euro	2´352,61	0,009
1.3.10.1.3 SOL - SOLAI euro	4´223,24	0,016
1.4 BI - BLOCCO INTERRATO euro	**8´796´562,42**	**33,879**
1.4.1 G1 - PIANO INTERRATO -1 euro	**6´828´607,06**	**26,299**
1.4.1.1 STR - STRUTTURE euro	**6´828´607,06**	**26,299**
1.4.1.1.1 FON - FONDAZIONE STRUTTURALE euro	5´453´581,97	21,004
1.4.1.1.2 TRV - TRAVI euro	26´771,77	0,103
1.4.1.1.3 PIL - PILASTRI euro	153´398,61	0,591
1.4.1.1.4 SET - SETTI IN CA euro	923´320,15	3,556
1.4.1.1.5 SCS - SCALE STRUTTURALI euro	0,00	0,000
1.4.1.1.6 SOL - SOLAI euro	30´650,72	0,118
1.4.1.1.7 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	240´883,84	0,928
1.4.2 M1 - MEZZANINO euro	**287´026,40**	**1,105**
1.4.2.1 STR - STRUTTURE euro	**287´026,40**	**1,105**
1.4.2.1.1 TRV - TRAVI euro	3´003,53	0,012
1.4.2.1.2 PIL - PILASTRI euro	7´580,00	0,029
1.4.2.1.3 SET - SETTI IN CA euro	31´099,75	0,120
1.4.2.1.4 SOL - SOLAI euro	245´343,12	0,945
1.4.3 GF - PIANO TERRA euro	**1´680´928,96**	**6,474**
1.4.3.1 STR - STRUTTURE euro	**1´680´928,96**	**6,474**
1.4.3.1.1 TRV - TRAVI euro	22´205,40	0,086
1.4.3.1.2 SET - SETTI IN CA euro	558´745,76	2,152
1.4.3.1.3 SOL - SOLAI euro	1´099´977,80	4,236
1.5 CO - COPERTURA euro	**2´073´508,81**	**7,986**
1.5.1 07 - PIANO 7 euro	**405´527,63**	**1,562**
1.5.1.1 STR - STRUTTURE euro	**405´527,63**	**1,562**
1.5.1.1.1 PIL - PILASTRI euro	200´191,25	0,771
1.5.1.1.2 SET - SETTI IN CA euro	205´336,38	0,791
1.5.2 08 - PIANO 8 euro	**1´667´981,18**	**6,424**
1.5.2.1 STR - STRUTTURE euro	**1´667´981,18**	**6,424**
1.5.2.1.1 TRV - TRAVI euro	1´579´359,10	6,083
1.5.2.1.2 SET - SETTI IN CA euro	51´915,06	0,200
1.5.2.1.3 SOL - SOLAI euro	36´707,02	0,141
Totale euro	**25´965´017,92**	**100,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE	
OG1 - Edifici civili e industriali	13´398´093,80
OS21 - Opere strutturali speciali	3´688´959,15
OS32 - Strutture in legno	8´877´964,97
TOTALE euro	25´965´017,92
A R I P O R T A R E	

Indice delle WBS | PAGINA

Indice delle WBS

LAVORI A CORPO

1.1.1.1.1 TRV - TRAVI	1
1.1.1.1.2 PIL - PILASTRI	1
1.1.2.1.1 PIL - PILASTRI	3
1.1.2.1.2 SCS - SCALE STRUTTURALI	3
1.1.2.1.3 SOL - SOLAI	4
1.1.3.1.1 TRV - TRAVI	5
1.1.3.1.2 PIL - PILASTRI	6
1.1.3.1.3 SET - SETTI IN CA	6
1.1.3.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI	7
1.1.3.1.5 SOL - SOLAI	8
1.1.4.1.1 TRV - TRAVI	10
1.1.4.1.2 PIL - PILASTRI	11
1.1.4.1.3 SET - SETTI IN CA	11
1.1.4.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI	12
1.1.4.1.5 SOL - SOLAI	13
1.1.5.1.1 TRV - TRAVI	15
1.1.5.1.2 PIL - PILASTRI	16
1.1.5.1.3 SET - SETTI IN CA	16
1.1.5.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI	17
1.1.5.1.5 SOL - SOLAI	18
1.1.6.1.1 TRV - TRAVI	20
1.1.6.1.2 PIL - PILASTRI	21
1.1.6.1.3 SET - SETTI IN CA	22
1.1.6.1.4 SOL - SOLAI	23
1.1.7.1.1 TRV - TRAVI	25
1.1.7.1.2 PIL - PILASTRI	26
1.1.7.1.3 SET - SETTI IN CA	27
1.1.7.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI	28
1.1.7.1.5 SOL - SOLAI	29
1.1.8.1.1 TRV - TRAVI	30
1.1.8.1.2 PIL - PILASTRI	32
1.1.8.1.3 SET - SETTI IN CA	32
1.1.8.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI	33
1.1.8.1.5 SOL - SOLAI	34
1.1.9.1.1 TRV - TRAVI	36
1.1.9.1.2 SOL - SOLAI	37
1.2.1.1.1 PIL - PILASTRI	39
1.2.2.1.1 PIL - PILASTRI	40
1.2.2.1.2 SCS - SCALE STRUTTURALI	40
1.2.2.1.3 SOL - SOLAI	41
1.2.3.1.1 TRV - TRAVI	42
1.2.3.1.2 PIL - PILASTRI	43
1.2.3.1.3 SET - SETTI IN CA	44
1.2.3.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI	45
1.2.3.1.5 SOL - SOLAI	45
1.2.4.1.1 TRV - TRAVI	47
1.2.4.1.2 PIL - PILASTRI	48
1.2.4.1.3 SET - SETTI IN CA	49
1.2.4.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI	50
1.2.4.1.5 SOL - SOLAI	51
1.2.5.1.1 TRV - TRAVI	53
1.2.5.1.2 PIL - PILASTRI	54
1.2.5.1.3 SET - SETTI IN CA	54
1.2.5.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI	55
1.2.5.1.5 SOL - SOLAI	56
1.2.6.1.1 TRV - TRAVI	58
1.2.6.1.2 PIL - PILASTRI	59
1.2.6.1.3 SET - SETTI IN CA	59
1.2.6.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI	60
1.2.6.1.5 SOL - SOLAI	61
1.2.7.1.1 TRV - TRAVI	63
1.2.7.1.2 PIL - PILASTRI	64
1.2.7.1.3 SET - SETTI IN CA	65
1.2.7.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI	66
1.2.7.1.5 SOL - SOLAI	66
1.2.8.1.1 TRV - TRAVI	68
1.2.8.1.2 PIL - PILASTRI	70
1.2.8.1.3 SET - SETTI IN CA	70

Indice delle WBS	PAGINA
1.2.8.1.4 SCS - SCALE STRUTTURALI	71
1.2.8.1.5 SOL - SOLAI	72
1.2.9.1.1 TRV - TRAVI	74
1.2.9.1.2 SOL - SOLAI	75
1.3.1.1.1 TRV - TRAVI	77
1.3.2.1.1 TRV - TRAVI	77
1.3.2.1.2 PIL - PILASTRI	78
1.3.3.1.1 PIL - PILASTRI	79
1.3.4.1.1 TRV - TRAVI	79
1.3.4.1.2 PIL - PILASTRI	80
1.3.4.1.3 SOL - SOLAI	80
1.3.5.1.1 TRV - TRAVI	81
1.3.5.1.2 PIL - PILASTRI	82
1.3.5.1.3 SOL - SOLAI	82
1.3.6.1.1 TRV - TRAVI	83
1.3.6.1.2 PIL - PILASTRI	84
1.3.6.1.3 SOL - SOLAI	84
1.3.7.1.1 TRV - TRAVI	85
1.3.7.1.2 PIL - PILASTRI	86
1.3.7.1.3 SOL - SOLAI	86
1.3.8.1.1 TRV - TRAVI	86
1.3.8.1.2 PIL - PILASTRI	87
1.3.8.1.3 SOL - SOLAI	88
1.3.9.1.1 TRV - TRAVI	88
1.3.9.1.2 PIL - PILASTRI	89
1.3.9.1.3 SOL - SOLAI	90
1.3.10.1.1 TRV - TRAVI	90
1.3.10.1.2 PIL - PILASTRI	91
1.3.10.1.3 SOL - SOLAI	91
1.4.1.1.1 FON - FONDAZIONE STRUTTURALE	92
1.4.1.1.2 TRV - TRAVI	96
1.4.1.1.3 PIL - PILASTRI	97
1.4.1.1.4 SET - SETTI IN CA	98
1.4.1.1.5 SCS - SCALE STRUTTURALI	99
1.4.1.1.6 SOL - SOLAI	100
1.4.1.1.7 PRO - OPERE DI CANTIERE	100
1.4.2.1.1 TRV - TRAVI	101
1.4.2.1.2 PIL - PILASTRI	102
1.4.2.1.3 SET - SETTI IN CA	103
1.4.2.1.4 SOL - SOLAI	104
1.4.3.1.1 TRV - TRAVI	105
1.4.3.1.2 SET - SETTI IN CA	105
1.4.3.1.3 SOL - SOLAI	106
1.5.1.1.1 PIL - PILASTRI	107
1.5.1.1.2 SET - SETTI IN CA	107
1.5.2.1.1 TRV - TRAVI	108
1.5.2.1.2 SET - SETTI IN CA	109
1.5.2.1.3 SOL - SOLAI	110

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	

Data, 05/10/2026

Il Tecnico

A R I P O R T A R E	

REVISIONE PREZZI
Lista Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL)

Tipo	Codice TOL	DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (TOL)	Nr. voci	Importo voci (euro)	Importo sicurezza (euro)	Importo rifiuti (euro)	Importo TOL (euro)	Peso TOL pi (%)	Indice ISTAT (ITOLi)	Indice ITOL calcolo
S	**TOL.4**	Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde	**5**	**167´047,61**	**0,00**	**91´232,21**	**75´815,40**	**0,2920**	**108,7000**	**0,3174**
S	**TOL.6**	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio	**113**	**5´516´855,54**	**0,00**		**5´516´855,54**	**21,2473**	**94,6000**	**20,0999**
S	**TOL.7**	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato	**259**	**8´681´445,05**	**0,00**		**8´681´445,05**	**33,4352**	**104,2000**	**34,8395**
S	**TOL.8**	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno	**54**	**8´889´225,47**	**0,00**		**8´889´225,47**	**34,2354**	**110,2000**	**37,7274**
S	**TOL.19**	Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche	**7**	**2´524´122,16**	**0,00**	**0,00**	**2´524´122,16**	**9,7212**	**105,5000**	**10,2559**
S	**TOL.20**	Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero	**4**	**186´322,09**	**0,00**	**91´232,21**	**277´554,30**	**1,0689**	**111,0000**	**1,1865**
		Indice sintetico complessivo del progetto IS								**104,4266**

Indice ISTAT di aggiudicazione: 07-2026
Importo documento = 25 965 017.92 euro
Importo sicurezza = 0.00 euro