APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	GO	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1:100	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

ANALISI PREZZI OPERE STRUTTURALI

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-S-PN0003

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	ANALISI DEI PREZZI					
Nr. 1 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. **E L E M E N T I:**					
	(A) [TOS26_02.A07.011.001] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... di cui MDO/RU= 79.048%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%;	m³	0,089	37,54	3,34	AN
	(E) [TOS26_AT.N06.017.012] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cant ...	ora	0,020	4,21	0,08	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N10.025.001] Oggetto: OPERE PROVVISIONALI Posizionamento: per altezze ma ...	cad	1,330	2,35	3,13	NL/AT
	(E) [TOS26_PR.P07.022.001] Oggetto: MATERIALI METALLICI Conforme: UNI EN 10204:2005 A ...	cad	10,000	0,03	0,30	MAT/PR
	(E) [TOS26_PRCAM.P08.020.005] LEGNAME – CAM. PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO. Certifica ...	m³	0,030	414,51	12,44	---
	(E) [TOS26_PR.P19.051.001] Oggetto: IMPERMEABILIZZANTI / MEMBRANE / SCHERMI Conforme: ...	m²	1,000	3,30	3,30	MAT/PR
	(E) [11.06.0020.005] CONNETTORE A PIOLO SALDATO. Fornitura e posa in opera di con ... di cui MDO/RU= 27.425%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%;	cad	7,000	2,99	20,93	---
	(E) [TOS26_PRCAM.P10.010.124] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMI ...	m³	0,060	224,69	13,48	---
	(E) [A06.02.001.b] Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lav ... di cui MDO/RU= 38.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%;	kg	3,950	2,29	9,05	---
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ...	ora	0,300	32,17	9,65	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ...	ora	0,460	26,81	12,33	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19376 - Incidenza Manodopera 43.61					
	Sommano euro				88,03	
	Spese Generali 15.00% * (88.03) euro				13,20	
	Sommano euro				101,23	
	Utili Impresa 10% * (101.23) euro				10,12	
	T O T A L E euro	m²			111,35	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 2 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. **E L E M E N T I:** (A) [TOS26_02.A07.011.001] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... di cui MDO/RU= 79.048%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%;	m³	0,089	37,54	3,34	AN
	(E) [TOS26_AT.N06.017.012] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cant ...	ora	0,020	4,21	0,08	NL/AT
	(E) [TOS26_AT.N10.025.001] Oggetto: OPERE PROVVISIONALI Posizionamento: per altezze ma ...	cad	1,330	2,35	3,13	NL/AT
	(E) [TOS26_PR.P07.022.001] Oggetto: MATERIALI METALLICI Conforme: UNI EN 10204:2005 A ...	cad	10,000	0,03	0,30	MAT/PR
	(E) [TOS26_PRCAM.P08.020.005] LEGNAME – CAM. PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO. Certifica ...	m³	0,030	414,51	12,44	---
	(E) [TOS26_PR.P19.051.001] Oggetto: IMPERMEABILIZZANTI / MEMBRANE / SCHERMI Conforme: ...	m²	1,000	3,30	3,30	MAT/PR
	(E) [TOS26_PR.P40.030.021] Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI ELEMENTI PER IL ...	cad	12,000	3,01	36,12	MAT/PR
	(E) [TOS26_PRCAM.P10.010.124] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMI ...	m³	0,060	224,69	13,48	---
	(E) [A06.02.001.b] Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lav ... di cui MDO/RU= 38.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%;	kg	3,950	2,29	9,05	---
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ...	ora	0,300	32,17	9,65	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ...	ora	0,350	26,81	9,38	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19376 - Incidenza Manodopera 43.61					
	Sommano euro				100,27	
	Spese Generali 15.00% * (100.27) euro				15,04	
	Sommano euro				115,31	
	Utili Impresa 10% * (115.31) euro				11,53	
	T O T A L E euro	m²			126,84	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 3 TOS26_02.A 07.011.001	Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambito di cantiere. Compreso: carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Escluso: - costi di accesso per il loro conferimento; - eventuali tributi. Oggetto: SCARRETTAMENTO Materiale: di risulta. Posizionamento: - nell'ambito del cantiere. - per distanze non superiori a m 50,00. Materiale: da demolizioni di qualsiasi genere **E L E M E N T I:** (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ...	ora	0,700	26,81	18,77	MDO/RU
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indetermi ...	ora	0,700	26,81	18,77	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06005 - Incidenza Manodopera 78.37					
	Sommano euro				37,54	
	Spese Generali 15.00% * (37.54) euro				5,63	
	Sommano euro				43,17	
	Utili Impresa 10% * (43.17) euro				4,32	
	T O T A L E euro	m³			47,49	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	COSTI ELEMENTARI					
Nr. 4 11.06.0020.005	CONNETTORE A PIOLO SALDATO. Fornitura e posa in opera di connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo a una piastra di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 38 x 50 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante saldatura questa compresa per strutture acciaio-calcestruzzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. Altezza connettore mm 90.					
	euro	cad			2,99	---
Nr. 5 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento					
	euro	kg			2,29	---
Nr. 6 TOS26_AT. N06.017.012	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: GRU Tipo: AUTOMONTANTI braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi					
	euro	ora			4,21	NL/AT
Nr. 7 TOS26_AT. N10.025.001	Oggetto: OPERE PROVVISIONALI Posizionamento: per altezze massime 20 (m) Noleggio: mensile (salvo diversa indicaione) Compreso: (salvo diversa indicazione) - montaggio; - smontaggio; - trasporto; - utilizzo; - costo di redazione del piano di montaggio; - piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti; - tavole fermapiede; - scale di servizio; - piani di riposo; - botole di sicurezza; - spinotti; - basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - eventuali spese di progettazione della struttura. Conforme: - i ponteggi metallici sono quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. - i ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, sono realizzati su progetto di calcolo a firma di tecnico abilitato; Oggetto: PUNTELLI metallici a croce h max m 4,00					
	euro	cad			2,35	NL/AT
Nr. 8 TOS26_PR.P 07.022.001	Oggetto: MATERIALI METALLICI Conforme: UNI EN 10204:2005 Accessori e minuteria metallica viti autoperforanti					
	euro	cad			0,03	MAT/PR
Nr. 9 TOS26_PR.P 19.051.001	Oggetto: IMPERMEABILIZZANTI / MEMBRANE / SCHERMI Conforme: - Regolamento U.E. 305/2011; - marcatura CE; - UNI 8818:2016 MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIETILENE DA TETTO Conforme: - UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 MICROFORATA E RINFORZATA IN POLIPROPILENE. TRASPIRANTE. IMPERMEABILE. 2 m < Sd ≤ 20 m Classe C ≥ 130 g/m²					
	euro	m²			3,30	MAT/PR
Nr. 10	Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
TOS26_PR.P 40.030.021	ELEMENTI PER IL RINFORZO E IL RECUPERO DI SOLAI MISTI IN LEGNO E CALCESTRUZZO. Certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm					
	euro	cad			3,01	MAT/PR
Nr. 11 TOS26_PRC AM.P08.020. 005	LEGNAME – CAM. PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO. Certificato CE secondo la: - UNI EN 14081-1:2019 per il legno strutturale con sezione rettangolare; - UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH. Proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile. Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6. del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)					
	euro	m³			414,51	---
Nr. 12 TOS26_PRC AM.P10.010. 124	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE - CAM. Conforme alle: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M.17/01/201801/07/2024 - CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. Compreso lo scarico. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a parte. ORDINARIO Formato: PRECONFEZIONATO. Classe di resistenza caratteristica minima a compressione: C32/40. Diametro massimo aggregato: 32 mm Classe di esposizione ambientale: XC2 Rapporto a/c massimo: 0,60 - classe di consistenza S4					
	euro	m³			224,69	---
Nr. 13 TOS26_RU. M10.001.002	Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023 Compreso: - retribuzione contrattuale; - oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai OPERAIO Livello: 3° Operaio: specializzato					
	euro	ora			32,17	MDO/RU
Nr. 14 TOS26_RU. M10.001.004	Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023 Compreso: - retribuzione contrattuale; - oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai OPERAIO Livello: 1° Operaio: comune					
	euro	ora			26,81	MDO/RU
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	Data, 05/10/2026 **Il Tecnico**					
	A R I P O R T A R E					