APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	GO	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1:100	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA OPERE STRUTTURALI

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-S-PN0004

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	RIPORTO					
	LAVORI A CORPO					
1 03.03.003*.004_CAM	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOMMANO m³	3´395,99	204,82	695´566,67	17´013,56	2,446
2 03.03.004*.003_CAM	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOMMANO m³	7´480,52	207,72	1´553´853,62	37´478,89	2,412
3 03.03.019*.004	Sovrapprezzo per utilizzo di POMPA per calcestruzzo per ogni mc pompato SOMMANO m³	11´799,57	12,49	147´376,64	22´106,47	15,000
4 A02.01.001.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto SOMMANO mc	6´774,00	9,10	61´643,40	11´847,86	19,220
5 A02.02.035	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta dagli scavi, effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso l'onere per trasporti fino a 10 km. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. SOMMANO mc	10´733,20	8,50	91´232,21	18´246,44	20,000
6 A02.03.001.b	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego SOMMANO mc	1´200,00	11,81	14´172,00	7´540,92	53,210
7 A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzatta con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero SOMMANO ton	506,95	13,55	6´869,17	0,00	
	A RIPORTARE			2´570´713,71	114´234,14	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	RIPORTO			2′570′713,71	114′234,14	
8 A03.03.007.n	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a recupero ambientale (R10) materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti inferiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 SOMMANO ton	14′423,77	12,42	179′143,23	0,00	
9 A05.01.001.a .04	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del materiale, il tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero previsto dalla vigente normativa o frazione, fino ad una volta e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 600 mm SOMMANO m	23′197,52	108,81	2′524′122,16	555′306,88	22,000
10 A05.01.002.a	Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 m per la sola maggiore lunghezza da 21 a 30 m (Percentuale del 10%) SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	22,000
11 A05.01.002.b	Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 m per la sola maggiore lunghezza da 31 a 40 m (Percentuale del 15%) SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	22,000
12 A05.01.004	Sovrapprezzo percentuale ai pali trivellati gettati in opera per attraversamento di banchi di rocce compatte con resistenza superiore a 120 kg/cmq, previo esplicito accertamento della direzione lavori, da applicarsi al solo tratto interessato (Percentuale del 130%) SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	22,000
13 A06.01.001.0 1.b	PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mmq SOMMANO mc	923,06	191,96	177′190,60	42′525,74	24,000
14 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento SOMMANO kg	1′743 509,04	2,29	3′992′635,72	1′517′201,59	38,000
15 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo) SOMMANO mq	893,60	28,56	25′521,22	16′588,79	65,000
16 A06.03.001.b	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde SOMMANO mq	8′406,48	41,66	350′213,99	217′132,59	62,000
	A RIPORTARE			9′819′540,63	2′462′989,73	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	RIPORTO			9′819′540,63	2′462′989,73	
17 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione SOMMANO mq	30′352,98	35,56	1′079′351,99	636′817,67	59,000
18 ABR26_E.004.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali SOMMANO kg	814′443,61	3,97	3′233′341,14	1′001′753,75	30,982
19 ABR26_E.004.010.020.c	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S 355 SOMMANO kg	155′464,46	5,48	851′945,24	303′156,18	35,584
20 ABR26_E.004.010.030.c	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi. in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni SOMMANO kg	94′901,09	4,92	466′913,39	185′056,43	39,634
21 ABR26_E.004.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale SOMMANO kg	17′520,00	3,40	59′568,00	9′110,39	15,294
22 ABR26_E.004.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza SOMMANO kg	983′403,90	0,85	835′893,31	59′005,70	7,059
23 ABR26_E.004.040.030.c	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture tubolari SOMMANO kg	81′405,26	0,85	69′194,46	4′884,43	7,059
24 ABR26_E.004.060.030.a	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 14080:2013 Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28 SOMMANO mc	2′435,92	2′010,87	4′898′318,46	307′026,59	6,268
25 ABR26_E.004.065.010.b	Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli					
	A RIPORTARE			21′314′066,62	4′969′800,87	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			21´314´066,62	4´969´800,87	
	oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione abete lamellare incollato SOMMANO mc	1´327,32	1´735,21	2´303´178,90	219´216,58	9,518
26 NP.STR.01	Realizzazione di solaio con travetti in acciaio e soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto acciaio-calcestruzzo, su travetti in acciaio contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi alla carpenteria metallica; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con barre di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in acciaio e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. SOMMANO m²	6´026,00	111,35	670´995,10	207´897,00	30,983
27 NP.STR.02	Realizzazione di solaio in legno con soletta in calcestruzzo collaborante mediante connettori. Fornitura e posa in opera di pacchetto per solaio misto legno-calcestruzzo, su travetti in legno contabilizzati con voce separata, costituito da tavolato in legno dello spessore di 3 cm, telo traspirante impermeabile, connettori meccanici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, eseguito secondo gli elaborati strutturali. La lavorazione comprende: - fornitura e posa del tavolato in legno dello spessore di 3 cm, compresi tagli, adattamenti e fissaggi ai travetti; - fornitura e posa del telo traspirante impermeabile, idoneo alla posa sotto il getto di calcestruzzo, compresi sormonti, risvolti e sigillature in corrispondenza delle discontinuità e degli attraversamenti; - fornitura e posa dei connettori meccanici all'estradosso dei travetti, della tipologia, quantità e con la disposizione previste dal progetto strutturale, compresi tracciamento, eventuali preforature e fissaggi; - fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, con fili di diametro 8 mm e maglia 20 × 20 cm, compresi tagli, sormonti, legature e distanziatori necessari a garantire il copriferro di progetto; - fornitura e getto di calcestruzzo di classe di resistenza C32/40, con le ulteriori caratteristiche prescritte dal progetto, per la realizzazione di soletta dello spessore di 6 cm, compresi movimentazione, eventuale pompaggio, compattazione, livellamento dell'estradosso e protezione e cura del getto; - casserature di bordo e di delimitazione delle aperture, eventuali puntellazioni provvisorie previste per la fase di getto e relativo disarmo, sfridi, materiali di consumo, pulizia finale e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi i travetti in legno e le eventuali armature integrative rispetto alla rete sopra indicata, da contabilizzare separatamente. Unità di misura: m² di solaio realizzato, misurato in proiezione orizzontale al netto delle aperture. SOMMANO m²	12´653,00	126,84	1´604´906,52	326´573,93	20,348
28	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale					
	A R I P O R T A R E			25´893´147,14	5´723´488,38	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			25´893´147,14	5´723´488,38	
PUG2026/01 .E01.067.033	proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 04 05 - ferro e acciaio SOMMANO q	42,25	7,33	309,69	0,00	
29 TOS26_12.B 08.001.003	Oggetto: SOLAI TECNOLOGIA XLAM Oggetto: PANNELLI Materiale: Compensato XLAM Compreso: - Disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio - Oneri per anelli di sollevamento - Tagli - Sfridi - Fori e cavedi - Viti e ferramenta per il montaggio della struttura - Elementi in legno di collegamento tra pannelli - Tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Finitura: non a vista Spessore (mm): 100 Specifiche: 3 strati SOMMANO m²	352,00	131,74	46´372,48	3´663,43	7,900
30 TOS26_12.B 08.001.006	Oggetto: SOLAI TECNOLOGIA XLAM Oggetto: PANNELLI Materiale: Compensato XLAM Compreso: - Disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio - Oneri per anelli di sollevamento - Tagli - Sfridi - Fori e cavedi - Viti e ferramenta per il montaggio della struttura - Elementi in legno di collegamento tra pannelli - Tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Finitura: non a vista Spessore (mm): 120 Specifiche: 5 strati SOMMANO m²	167,00	150,83	25´188,61	1´738,01	6,900
	Parziale LAVORI A CORPO euro			25´965´017,92	5´728´889,82	22,064
	T O T A L E euro			25´965´017,92	5´728´889,82	22,064

Data, 05/10/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E					